
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie, wykonanie nowych sufitów, wymiana opraw oświetleniowych - budynek C
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Lesznie
ADRES INWESTORA : Pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				
2	Malowanie, wykonanie nowych sufitów				
3	Wymiana opraw oświetleniowych				
	RAZEM				

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				
1 d.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie folią stolarki i podłóg na czas prowadzenia robót	m ²	295,844		
2 d.1	KNR 4-01 0429-05	Demontaż sufitów podwieszanych	m ²	192,253		
3 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	5,768		
4 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³	5,768		
5 d.1	kalk. własna	Opłata za utylizację materiałów z rozbiórki	m ³	5,768		
2		Malowanie, wykonanie nowych sufitów				
6 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	407,350		
7 d.2	KNR 2-02 2009-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - większe wyprawki i szpachlowanie po robotach elektrycznych	m ²	81,470		
8 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	407,350		
9 d.2	KNR-W 2-02 2702-01 analogia	Sufit kasetonowy	m ²	192,253		
3		Wymiana opraw oświetleniowych				
10 d.3	KNNR 5 1207- 01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	28,000		
11 d.3	KNNR 5 1208- 01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	28,000		
12 d.3	KNNR 5 1208- 05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³	0,018		
13 d.3	KNNR 5 0205- 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe <i>YDY 3x1,5mm²</i>	m	28,000		
14 d.3	KNNR-W 9 0501-02	Wymiana opraw oświetleniowych świetłkowych na oprawy ledowe <i>Oprawy oświetleniowe LED 600x600 dostropowe</i>	szt.	28,000		