
KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI: Instalacja oświetlenia awaryjnego
ADRES INWESTYCJI: PI Kościuszki 4, 64-100 Leszno
NAZWA INWESTORA: STAROSTWO POWIATOWE W LESZNIE
ADRES INWESTORA: ul. PI Kościuszki 4, 64-100 Leszno

BRANŻE: Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Krzysztof Palica

DATA OPRACOWANIA: 12.09.2019

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł
PODATEK VAT: (23%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

Kalkulację wykonano na podstawie:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 18 poz. 172). Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).

Podstawę do sporządzania kosztorysu stanowią:

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
- przedmiar robót wykonany na podstawie obmiarów z natury,
- założenia wyjściowe do kosztorysowania,
- zastosowano ceny średnie krajowe wg wydawnictwa "SEKOCENBUD" na dzień sporządzania kosztorysu, uzupełnione o wartość z rynku lokalnego,
- planowany zakres prac.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Demontaż istniejących instalacji i urządzeń				
1 d.1	KNNR 9 0203-01	Demontaż modułów awaryjnych	szt.	4,00	0,00	0,00
2 d.1	KNNR-W 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych ewakuacyjnych	szt.	3,00	0,00	0,00
Razem dział: Demontaż istniejących instalacji i urządzeń						0,00
2		Trasy kablowe				
3 d.2	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	1,50	0,00	0,00
4 d.2	KNNR 5 1208-03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm	m	1,50	0,00	0,00
Razem dział: Trasy kablowe						0,00
3		Montaż opraw oświetleniowych				
5 d.3	KNNR 5 0503-02	Montaż opraw oświetleniowych ewakuacyjnych OP1-A1,2TA1N+PIKTOGRAM 1H ATI	kpl.	1,00	0,00	0,00
6 d.3	KNNR 5 0503-02	Montaż opraw oświetleniowych ewakuacyjnych DS1-A1,2TA1N + PIKTOGRAM 1H ATI	kpl.	3,00	0,00	0,00
7 d.3	KNNR 5 0503-02	Montaż opraw oświetleniowych awaryjnych VUD-A1X3TA1N LED VWD 1H ATI	kpl.	5,00	0,00	0,00
8 d.3	KNNR 5 0503-02	Montaż opraw oświetleniowych awaryjnych F65OP3-A4xTA1N LED WIDE -20 C 1H ATI	kpl.	1,00	0,00	0,00
Razem dział: Montaż opraw oświetleniowych						0,00
4		Kable i przewody				
9 d.4	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x1,5mm2	m	1,50	0,00	0,00
10 d.4	KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDY 3x1,5mm2	m	34,00	0,00	0,00
11 d.4	KNNR 5 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył	51,00	0,00	0,00
Razem dział: Kable i przewody						0,00
5		Prace pomiarowe				
12 d.5	KNNR 5 1302-02	Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy	odc.	9,00	0,00	0,00
Razem dział: Prace pomiarowe						0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 23%						0,00
Kosztorys brutto						0,00

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Kosztorys ofertowy	2
1 Demontaż istniejących instalacji i urządzeń	2
2 Trasy kablowe	2
3 Montaż opraw oświetleniowych	2
4 Kable i przewody	2
5 Prace pomiarowe	2
Spis treści	3