


Budynek 5





Budynek 7

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

WIĘŻBY DACHOWEJ :

- 1 : KROKWIE 15-16,5x14 cm  
2 : PŁATWIE 16x15-16 cm  
3 : KLESZCZE 8x17 cm  
4 : ZASTRZAŁ 16x16 cm  
5 : SŁUP 15,5x15,5 cm  
6 : MIECZE 10x14 cm  
7 : PODWALINA 20x25 cm



- UWAGA:** WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
- warunki techniczne wykonania i od biuro robót budowlano-montażowych - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
  - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
  - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone.
4. Wątpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi w projekcie należy niezwłocznie zawiadomić projektanta.

BIURO INŻYNIERSKIE Michał Izydorek ul.Leszczyńska 53d/4 64-115 Świeciechowa Biuro: ul. Chociszewskiego 12 64-100 Leszno			tel:502-721-715 email: izydorek.michal@gmail.com			
PRZEBUDOWA DACHÓW BUDYNKÓW SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. FR. RATAJCZAKA W RYDZYNIE- budynek nr 6						
Temat : Rzut KONSTRUKCJI WIĘŻBY DACHOWEJ						
Nazwa rysunku :						
1:100						
SKALA :		Branża :		INWENTARYZACJA		
I.01				plac Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna dz. nr geod.		
Nr rys. :		Lokalizacja :		Powiat Leszczyński z siedzibą przy pl. Kościuski 4b, 64-100 Leszno		
14-2020r						
DATA :		Inwestor :		Starostwo powiatowe w Lesznie z siedzibą przy pl. Kościuski 4b, 64-100 Leszno		
		Zamawiający:		opracujący: mgr inż. ŁUKASZ BIEŃCZAK		
Konstrukcja - Projektant mgr inż. MICHAŁ IZYDOREK uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej b/o nr ewid. WKP/0236/POOK/12 GŁÓWNY PROJEKTANT				uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej b/o nr ewid. WKP/0273/PWOK/11		
Asystent Projektanta inż. Mariela Szmacińska				Nr str.:		
STADIUM OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY						