

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7

NAZWA INWESTYCJI : Likwidacja barier architektonicznych i urbanistycznych: Przystosowanie klatek schodowych i ciągów komunikacyjnych
ADRES INWESTYCJI : 64-130 Rydzyna Pl. Zamkowy 2
INWESTOR : Ośrodek Szkolno -Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka
ADRES INWESTORA : 64-130 Rydzyna Pl. Zamkowy 2
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1.1	Sciany						
1.2	Posadzki						
1.3	Wywiezienie gruzu						
1.4	Stolarka						
1.5	Ściany						
1.6	Posadzki						
1	Roboty przygotowawcze (6) - klatka budynek 2						
2.1	Sciany						
2.2	Posadzki						
2.3	Wywiezienie gruzu						
2.4	Stolarka						
2.5	Ściany						
2.6	Posadzki						
2	Roboty przygotowawcze (8)- klatka budynek 8						
3.1	Sciany						
3.2	Posadzki						
3.3	Wywiezienie gruzu						
3.4	Stolarka						
3.5	Ściany						
3.6	Posadzki						
3	Roboty przygotowawcze (1)- klatka budynek 3						
4.1	Sciany						
4.2	Posadzki						
4.3	Wywiezienie gruzu						
4.4	Stolarka						
4.5	Ściany						
4.6	Posadzki						
4	Roboty przygotowawcze (5)- klatka budynek 6						
5.1	Sciany						
5.2	Posadzki						
5.3	Wywiezienie gruzu						
5.4	Stolarka						
5.5	Ściany						
5.6	Posadzki						
5	Roboty przygotowawcze (2)- korytarz parter budynek 6						
6.1	Sciany						
6.2	Posadzki						
6.3	Wywiezienie gruzu						
6.4	Stolarka						
6.5	Ściany						
6.6	Posadzki						
6	Roboty przygotowawcze (4)- korytarz piętro budynek 6						
7.1	Sciany						
7.2	Posadzki						
7.3	Wywiezienie gruzu						
7.4	Stolarka						
7.5	Ściany						
7.6	Posadzki						
7	Roboty przygotowawcze (7)- korytarz parter budynek 8						
8.1	Sciany						
8.2	Posadzki						
8.3	Wywiezienie gruzu						
8.4	Stolarka						
8.5	Ściany						
8.6	Posadzki						
8	Roboty przygotowawcze (10) - korytarz piętro budynek 8						
9.1	Sciany						
9.2	Posadzki						
9.3	Wywiezienie gruzu						
9.4	Stolarka						
9.5	Ściany						
9.6	Posadzki						
9	Roboty przygotowawcze (11) - korytarz piętro budynek 2						
10.1	Sciany						
10.2	Posadzki						
10.3	Wywiezienie gruzu						
10.4	Stolarka						
10.5	Ściany						

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
10.6	Posadzki						
10	Roboty przygotowawcze (12) - korytarz parter budynek 2						
	RAZEM						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
1		Roboty przygotowawcze (6) - klatka budynek 2						
1.1		Sciany						
1 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²				45.743	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0920				
	1530199	-- Materiały -- Mydło techniczne	kg	0.0220				
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.00088				
	1602005	Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm	m ³	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 1					45.743	
2 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²				6.3*2.93+ 1.15*2.22* 2+1.28* 2.93+2.5* 2.93+2.51* 2.51+1.21* 2.93+1.15* 2.22*2 = 49.592	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0920				
	1530199	-- Materiały -- Mydło techniczne	kg	0.0220				
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.00088				
	1602005	Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm	m ³	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 2					49.592	
3 d.1.1	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze ścian	m ²				1.5*(2.93+ 2.5*2+2.4* 2+1.28*2+ 2.93*2+2.4* 2+1.21*2+ 2.5*2) = 50.055	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4900				
	3920000	-- Materiały -- Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	0.4300				
	1020099	benzyna	dm ³	0.5000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 3					50.055	
4 d.1.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²				0.1*(poz.1+ poz.3) = 9.580	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4100				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 4					9.580	
5 d.1.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²				0.1*poz.2 = 4.959	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6200				
Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 5			% %				4.959	
6 d.1.1	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²				poz.4 = 9.580	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2300				
	1701106	-- Materiały -- Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	t	0.0042				
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.0046				
	1602005	Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm	m ³	0.0188				
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0044				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0400				
	43211	Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	0.0300				
Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 6			% %				9.580	
7 d.1.1	KNR 4-01 0710-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²				poz.5 = 4.959	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.6300				
	1701106	-- Materiały -- Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	t	0.0046				
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.0043				
	1602005	Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm	m ³	0.0184				
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0045				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0400				
	43211	Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	0.0300				
Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 7			% %				4.959	
1.2		Posadzki						
8 d.1.2	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²				3.15*1.21+ 2.93*2.51 = 11.166	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4900				
Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 8			% %				11.166	
9 d.1.2	KNR 4-01 0431-01	Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglanym lub betonowym	stop.				19	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4900				
Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 9			% %				19.000	
1.3		Wywiezienie gruzu						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
10 d.1.3	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³				0.994	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2600				
	39521	-- Sprzęt -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.4740				
Koszty pośrednie od (R, S)			%				0.994	
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 10								
11 d.1.3	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³				poz.10 = 0.994	
	39521	-- Sprzęt -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.0370				
Koszty pośrednie od (R, S)			%				0.994	
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 11								
12 d.1.3	kal.ind.	Opłata za wysypisko	m ³				poz.11 = 0.994	
		-- Materiały -- opłata za wysypisko	m ³	1.0000				
Razem pozycja 12							0.994	
1.4		Stolarka						
13 d.1.4	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²				30.921	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4900				
	3920000	-- Materiały -- Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	0.4300				
	1020099	benzyna	dm ³	0.5000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%				30.921	
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 13								
14 d.1.4	KNR 4-01 1211-06	Opalenie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.				2	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.7600				
	3920000	-- Materiały -- Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	0.4000				
	1020099	benzyna	dm ³	0.3750				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%				2.000	
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 14								
15 d.1.4	KNR-W 2-02 1513-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem - MATERIAŁY I SPRZĘT	m ²				poz.13 = 30.921	
	1511221	-- Materiały -- Farba ftal. do grunt.og.stos.-biała	dm ³	0.0868				
	1530561	Rozcieńczalnik do wyrob.poliuretan. og.st.	dm ³	0.0217				
	1513251	Szpachlówka do drewna - biała	dm ³	0.0750				
	1510201	farba miniowa 60%	dm ³	0.0006				
	3920099	papier ścienny	m ²	0.0341				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	39114	-- Sprzęt -- Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0003				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 15					30.921	
16 d.1.4	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.				2	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.7400				
	1510822	-- Materiały -- Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania	dm³	0.0640				
	3920000	Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	0.4000				
	1511799	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm³	0.0640				
	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm³	0.0680				
	1050199 0000000	Benzyny do lakierów materiały pomocnicze(od M)	dm³ %	0.0300 2.0000				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 16					2.000	
17 d.1.4	KNR 4-01 1306-01 analogia	Demontaż balustrad schodowych drewnianych	szt.				10	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0300				
	0000000	-- Materiały -- materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 17					10.000	
18 d.1.4	KNR-W 2-02 1207-01	Balustrady schodowe prętowe przymocowane do półek szrubami lub spawane	m				6.0	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.8300				
	1320099	-- Materiały -- balustrady i pochwyt stalowe	m	1.0000				
	1511101	Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała	dm³	0.0400				
	1330160	Elektrody stal. ER fi 5mm, dł.450mm	100	0.0200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0100				
	72111	Spawarka elektr.wirująca 300A	m-g	0.4500				
	39114	Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0100				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 18					6.000	
1.5		Ściany						
19 d.1.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m²				poz.1+ poz.3 = 95.798	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm³	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0002				
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0003				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 19			%				95.798	
20 d.1.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²				poz.2 = 49.592	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0002				
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0003				
Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 20			%				49.592	
21 d.1.5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²				poz.1 = 45.743	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2426				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0.0033				
	3930000	woda	m ³	0.0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34111	Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0200				
	39114	Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0032				
Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 21			%				45.743	
22 d.1.5	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - do-datek za pogrubienie o 2 mm	m ²				poz.21 = 45.743	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1586				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0.0021				
	3930000	woda	m ³	0.00137				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0.0020				
	34111	Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0140				
	39114	Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0020				
Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 22			%				45.743	
23 d.1.5	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²				poz.20 = 49.592	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2732				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0.0034				
	3930000	woda	m ³	0.0022				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34111	Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0200				
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0033				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 23							49.592	
24 d.1.5	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - do- datek za pogrubienie o 2 mm	m ²				poz.23 = 49.592	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1700				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0.0022				
	3930000	woda	m ³	0.0014				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0.0020				
	34111	Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0160				
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0021				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 24							49.592	
25 d.1.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emul- syjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²				poz.21+ poz.23 = 95.335	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1760				
	1502111	-- Materiały -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	dm ³	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39114	-- Sprzęt -- Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0003				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 25							95.335	
26 d.1.5	KNR-W 2-02 1510-02	Malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie	m ²				poz.25 = 95.335	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0505				
	1502111	-- Materiały -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	dm ³	0.1350				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39114	-- Sprzęt -- Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0002				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 26							95.335	
27 d.1.5	KNR-W 2-02 1508-07	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych dwukrotnym szpachlowaniem	m ²				poz.3 = 50.055	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6180				
	1511221	-- Materiały -- Farba ftal. do grunt.og.stos.-biała	dm ³	0.0985				
	1511101	Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała	dm ³	0.0850				
	1533131	Pokost Iniany	dm ³	0.1600				
	1530561	Rozcieńczalnik do wyrob.poliuretan. og.st.	dm ³	0.0428				
	1510701	Kit szpachl. olejno-żyw. og. stos.-biały	dm ³	0.2539				
	3920099	papier ścierny	m ²	0.0245				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39114	-- Sprzęt -- Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0011				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 27							50.055	
1.6		Posadzki						
28 d.1.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²				poz.8 = 11.166	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0002				
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0003				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 28							11.166	
29 d.1.6	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²				poz.28 = 11.166	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3564				
	2380808	-- Materiały -- Zaprawa cementowa M-12	m ³	0.0206				
	2300411	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	kg	0.0700				
	3950101	drewno opałowe	kg	0.1200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0309				
	39114	Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0003				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 29							11.166	
30 d.1.6	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²				poz.29 = 11.166	
	999	-- Robocizna -- 0.0716*3=	r-g	0.2148				
	2380808	-- Materiały -- Zaprawa cementowa M-12	m ³	0.0315				
	0000000	0.0105*3= materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0474				
		0.0158*3=						
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 30							11.166	
31 d.1.6	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²				poz.29 = 11.166	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0740				
	1331702	-- Materiały -- Siatka "Rabitz" 10x10mm, fi 0,8-0,9mm	m ²	1.0200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0011				
	39521	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.0017				

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 31							11.166	
32 d.1.6	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²				poz.30 = 11.166	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.4792				
	2520607	-- Materiały -- Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm, gat.I	m ²	1.0200				
	1554103	Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20	kg	4.7500				
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0.5500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0580				
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0391				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 32							11.166	
33 d.1.6	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m				poz.32*1.16 = 12.953	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5990				
	2520607	-- Materiały -- Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm, gat.I	m ²	0.1035				
	1554103	Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20	kg	0.5200				
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0.0550				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0050				
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0019				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 33							12.953	
34 d.1.6	KNR 2-02 1108-06	Okładziny schodów z zaprawy cementowej, stopnie bez profilu zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²				19*0.31* 1.15+19* 0.18*1.15 = 10.707	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.4592				
	2380808	-- Materiały -- Zaprawa cementowa M-12	m ³	0.0269				
	1701106	Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	t	0.0011				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0388				
	39114	Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0011				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 34							10.707	
35 d.1.6	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²				poz.34 = 10.707	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0740				
	1331702	-- Materiały -- Siatka "Rabitz"10x10mm, fi 0,8-0,9mm	m ²	1.0200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	34111 39521	Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g m-g	0.0011 0.0017				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 35	% % 				10.707	
36 d.1.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²				19*0.31* 1.15 = 6.774	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111 2x002	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 36	% % 				6.774	
37 d.1.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²				19*0.18* 1.15 = 3.933	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111 2x002	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 37	% % 				3.933	
38 d.1.6	KNR 0-12 1120-01	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą	m ²				poz.34 = 10.707	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.2224				
	2520607	-- Materiały -- Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm, gat.I	m ²	1.0300				
	1554103	Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20	kg	5.2000				
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0.5500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111 2x002	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t środek transportowy	m-g m-g	0.0700 0.0384				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 38	% % 				10.707	
39 d.1.6	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m				40*0.18+ 2.4*4 = 16.800	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5990				
	2520607	-- Materiały -- Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm, gat.I	m ²	0.1035				
	1554103	Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20	kg	0.5200				
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0.0550				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	34111 2x002	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t środek transportowy	m-g m-g	0.0050 0.0019				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 39	% %				16.800	
2		Roboty przygotowawcze (8)- klatka budynek 8						
2.1		Sciany						
40 d.2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²				71.292	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0920				
	1530199	-- Materiały -- Mydło techniczne	kg	0.0220				
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.00088				
	1602005	Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm	m ³	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 40	% %				71.292	
41 d.2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²				3.43*4.15+ 1.5*3.43*2+ 2.65*1.22*4 = 37.457	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0920				
	1530199	-- Materiały -- Mydło techniczne	kg	0.0220				
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.00088				
	1602005	Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm	m ³	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 41	% %				37.457	
42 d.2.1	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze ścian	m ²				1.5*(4.15* 2+1.5*4+ 3.43*2+ 2.65*4) = 47.640	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4900				
	3920000	-- Materiały -- Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	0.4300				
	1020099	benzyna	dm ³	0.5000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 42	% %				47.640	
43 d.2.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²				0.1* (poz.40+ poz.42) = 11.893	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4100				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 43	% %				11.893	
44 d.2.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²				0.1*poz.41 = 3.746	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6200				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 44	% % 				3.746	
45 d.2.1	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²				poz.43 = 11.893	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2300				
	1701106	-- Materiały -- Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	t	0.0042				
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.0046				
	1602005	Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm	m ³	0.0188				
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0044				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0400				
	43211	Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	0.0300				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 45	% % 				11.893	
46 d.2.1	KNR 4-01 0710-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²				poz.44 = 3.746	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.6300				
	1701106	-- Materiały -- Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	t	0.0046				
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.0043				
	1602005	Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm	m ³	0.0184				
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0045				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0400				
	43211	Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	0.0300				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 46	% % 				3.746	
2.2		Posadzki						
47 d.2.2	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²				2.17*4.78 = 10.373	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4900				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 47	% % 				10.373	
48 d.2.2	KNR 4-01 0431-01	Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglanym lub betonowym	stop.				10	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4900				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 48	% % 				10.000	
2.3		Wywiezienie gruzu						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
49 d.2.3	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³				0.988	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2600				
	39521	-- Sprzęt -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.4740				
Koszty pośrednie od (R, S)			%				0.988	
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 49								
50 d.2.3	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³				poz.49 = 0.988	
	39521	-- Sprzęt -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.0370				
Koszty pośrednie od (R, S)			%				0.988	
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 50								
51 d.2.3	kal.ind.	Opłata za wysypisko	m ³				poz.50 = 0.988	
		-- Materiały -- opłata za wysypisko	m ³	1.0000				
Razem pozycja 51							0.988	
2.4		Stolarka						
52 d.2.4	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²				27.454	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4900				
	3920000	-- Materiały -- Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	0.4300				
	1020099	benzyna	dm ³	0.5000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%				27.454	
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 52								
53 d.2.4	KNR 4-01 1211-06	Opalenie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.				2	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.7600				
	3920000	-- Materiały -- Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	0.4000				
	1020099	benzyna	dm ³	0.3750				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%				2.000	
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 53								
54 d.2.4	KNR-W 2-02 1513-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem - MATERIAŁY I SPRZĘT	m ²				poz.52 = 27.454	
	1511221	-- Materiały -- Farba ftal. do grunt.og.stos.-biała	dm ³	0.0868				
	1530561	Rozcieńczalnik do wyrob.poliuretan. og.st.	dm ³	0.0217				
	1513251	Szpachlówka do drewna - biała	dm ³	0.0750				
	1510201	farba miniowa 60%	dm ³	0.0006				
	3920099	papier ścienny	m ²	0.0341				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	39114	-- Sprzęt -- Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0003				
		Koszty pośrednie od (R, S) % Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % Razem pozycja 54					27.454	
55 d.2.4	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.				2	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.7400				
	1510822	-- Materiały -- Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania	dm ³	0.0640				
	3920000	Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	0.4000				
	1511799	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0.0640				
	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	0.0680				
	1050199 0000000	Benzyny do lakierów materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.0300 2.0000				
		Koszty pośrednie od (R, S) % Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % Razem pozycja 55					2.000	
56 d.2.4	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt.				1.2*(2.65*3) = 9.540	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0300				
	1540802	-- Materiały -- tlen techniczny gat. I 99,5-98 %	m ³	0.0300				
	1540000	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0.0100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
		Koszty pośrednie od (R, S) % Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % Razem pozycja 56					9.540	
57 d.2.4	KNR 4-01 1306-01 analogia	Demontaż balustrad schodowych drewnianych	szt.				1.2*(2.65) = 3.180	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0300				
	0000000	-- Materiały -- materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
		Koszty pośrednie od (R, S) % Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % Razem pozycja 57					3.180	
58 d.2.4	KNR-W 2-02 1207-01	Balustrady schodowe prętowe przy-mocowane do policzków śrubami lub spawane	m				1.2*(2.65*4) = 12.720	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.8300				
	1320099	-- Materiały -- balustrady i pochwyt stalowe	m	1.0000				
	1511101	Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała	dm ³	0.0400				
	1330160	Elektrody stal. ER fi 5mm, dł.450mm	100	0.0200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0100				
	72111	Spawarka elektr.wirująca 300A	m-g	0.4500				
	39114	Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0100				
		Koszty pośrednie od (R, S) % Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % Razem pozycja 58					12.720	
2.5		Ściany						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
59 d.2.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²				poz.40+ poz.42 = 118.932	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0002				
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0003				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 59							118.932	
60 d.2.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²				poz.41 = 37.457	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0002				
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0003				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 60							37.457	
61 d.2.5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²				poz.40 = 71.292	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2426				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0.0033				
	3930000	woda	m ³	0.0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34111	Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0200				
	39114	Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0032				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 61							71.292	
62 d.2.5	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - do- datek za pogrubienie o 2 mm	m ²				poz.61 = 71.292	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1586				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0.0021				
	3930000	woda	m ³	0.00137				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0.0020				
	34111	Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0140				
	39114	Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0020				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 62							71.292	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
63 d.2.5	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²				poz.60 = 37.457	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2732				
	1740103 3930000 0000000	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy woda materiały pomocnicze(od M)	t m ³ %	0.0034 0.0022 1.5000				
	46111 34111 2x002	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t środek transportowy	m-g m-g m-g	0.0040 0.0200 0.0033				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 63							37.457	
64 d.2.5	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - do- datek za pogrubienie o 2 mm	m ²				poz.63 = 37.457	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1700				
	1740103 3930000 0000000	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy woda materiały pomocnicze(od M)	t m ³ %	0.0022 0.0014 1.5000				
	46111 34111 2x002	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t środek transportowy	m-g m-g m-g	0.0020 0.0160 0.0021				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 64							37.457	
65 d.2.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emul- syjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²				poz.59+ poz.60 = 156.389	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1760				
	1502111 0000000	-- Materiały -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.2760 1.5000				
	39114	-- Sprzęt -- Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0003				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 65							156.389	
66 d.2.5	KNR-W 2-02 1510-02	Malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie	m ²				poz.65 = 156.389	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0505				
	1502111 0000000	-- Materiały -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.1350 1.5000				
	39114	-- Sprzęt -- Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0002				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 66							156.389	

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
67 d.2.5	KNR-W 2-02 1508-07	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych dwukrotnym szpachlowaniem	m ²				poz.42 = 47.640	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6180				
	1511221	-- Materiały -- Farba ftal. do grunt.og.stos.-biała	dm ³	0.0985				
	1511101	Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała	dm ³	0.0850				
	1533131	Pokost Iniany	dm ³	0.1600				
	1530561	Rozcieńczalnik do wyrob.poliuretan. og.st.	dm ³	0.0428				
	1510701	Kit szpachl. olejno-żyw. og. stos.-biały	dm ³	0.2539				
	3920099	papier ścierny	m ²	0.0245				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39114	-- Sprzęt -- Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0011				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 67							47.640	
2.6		Posadzki						
68 d.2.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²				poz.47 = 10.373	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0002				
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0003				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 68							10.373	
69 d.2.6	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²				poz.68 = 10.373	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3564				
	2380808	-- Materiały -- Zaprawa cementowa M-12	m ³	0.0206				
	2300411	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	kg	0.0700				
	3950101	drewno opałowe	kg	0.1200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0309				
	39114	Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0003				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 69							10.373	
70 d.2.6	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²				poz.69 = 10.373	
	999	-- Robocizna -- 0.0716*3=	r-g	0.2148				
	2380808	-- Materiały -- Zaprawa cementowa M-12	m ³	0.0315				
	0000000	0.0105*3= materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	34111	Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t 0.0158*3=	m-g	0.0474				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 70							10.373	
71 d.2.6	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²				poz.70 = 10.373	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0740				
	1331702	-- Materiały -- Siatka "Rabitz" 10x10mm, fi 0,8-0,9mm	m ²	1.0200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0011				
	39521	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.0017				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 71							10.373	
72 d.2.6	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²				poz.70 = 10.373	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.4792				
	2520607	-- Materiały -- Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm, gat.I	m ²	1.0200				
	1554103	Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20	kg	4.7500				
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0.5500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0580				
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0391				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 72							10.373	
73 d.2.6	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m				poz.72*1.16 = 12.033	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5990				
	2520607	-- Materiały -- Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm, gat.I	m ²	0.1035				
	1554103	Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20	kg	0.5200				
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0.0550				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0050				
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0019				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 73							12.033	
74 d.2.6	KNR 2-02 1108-06	Okładziny schodów z zaprawy cementowej, stopnie bez profilu zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²				10*0.18* 1.22+10* 0.33*1.22 = 6.222	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.4592				
	2380808	-- Materiały -- Zaprawa cementowa M-12	m ³	0.0269				
	1701106	Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	t	0.0011				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	34111 39114	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g m-g	0.0388 0.0011				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 74	% % %				6.222	
75 d.2.6	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²				poz. 74 = 6.222	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0740				
	1331702	-- Materiały -- Siatka "Rabitz" 10x10mm, fi 0,8-0,9mm	m ²	1.0200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111 39521	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g m-g	0.0011 0.0017				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 75	% % %				6.222	
76 d.2.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²				10*0.33* 1.22 = 4.026	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111 2x002	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 76	% % %				4.026	
77 d.2.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²				10*0.18* 1.22 = 2.196	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111 2x002	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 77	% % %				2.196	
78 d.2.6	KNR 0-12 1120-01	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą	m ²				poz. 74 = 6.222	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.2224				
	2520607	-- Materiały -- Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm, gat.I	m ²	1.0300				
	1554103	Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20	kg	5.2000				
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0.5500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	34111 2x002	Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t środek transportowy	m-g m-g	0.0700 0.0384				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 78	% % 				6.222	
79 d.2.6	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m				43*0.18+ 1.2*2.65*4 = 20.460	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5990				
	2520607	-- Materiały -- Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm, gat.I	m ²	0.1035				
	1554103	Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20	kg	0.5200				
	1550599 0000000	zaprawa spoinująca materiały pomocnicze(od M)	kg %	0.0550 1.5000				
	34111 2x002	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t środek transportowy	m-g m-g	0.0050 0.0019				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 79	% % 				20.460	
3		Roboty przygotowawcze (1)- klatka budynek 3						
3.1		Sciany						
80 d.3.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²				68.108	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0920				
	1530199 1720202	-- Materiały -- Mydło techniczne Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	kg t	0.0220 0.00088				
	1602005	Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm	m ³	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 80	% % 				68.108	
81 d.3.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²				3.4*6.48+ 1.11*3.4+ 1.28*0.9+ 1.1*2.71+ 1.4*1.62+ 5.2*0.9 = 36.887	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0920				
	1530199 1720202	-- Materiały -- Mydło techniczne Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	kg t	0.0220 0.00088				
	1602005	Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm	m ³	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 81	% % 				36.887	
82 d.3.1	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze ścian	m ²				1.5*(6.48+ 3.39+6.48+ 5.25+3.4+ 6.48+1.28+ 5.2+1.08+ 1.4) = 60.660	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4900				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	3920000	-- Materiały -- Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	0.4300				
	1020099	benzyna	dm ³	0.5000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 82					60.660	
83 d.3.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²				0.1* (poz.80+ poz.82) = 12.877	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4100				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 83					12.877	
84 d.3.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²				0.1*poz.81 = 3.689	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6200				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 84					3.689	
85 d.3.1	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²				poz.83 = 12.877	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2300				
	1701106	-- Materiały -- Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	t	0.0042				
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.0046				
	1602005	Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm	m ³	0.0188				
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0044				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0400				
	43211	Betoniarzka wolnosp.elek.150dm3	m-g	0.0300				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 85					12.877	
86 d.3.1	KNR 4-01 0710-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²				poz.84 = 3.689	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.6300				
	1701106	-- Materiały -- Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	t	0.0046				
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.0043				
	1602005	Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm	m ³	0.0184				
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0045				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0400				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	43211	Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	0.0300				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 86					3.689	
3.2		Posadzki						
87 d.3.2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²				1.08*1.4+ 1.28*0.9+ 2.71*1.1+ 1.4*1.62 = 7.913	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2200				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 87					7.913	
88 d.3.2	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²				32.806	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4900				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 88					32.806	
89 d.3.2	KNR 4-01 0431-01	Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglanym lub betonowym	stop.				18	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4900				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 89					18.000	
3.3		Wywiezienie gruzu						
90 d.3.3	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³				10.050	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2600				
	39521	-- Sprzęt -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.4740				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 90					10.050	
91 d.3.3	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - do- datek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³				poz.90 = 10.050	
	39521	-- Sprzęt -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.0370				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 91					10.050	
92 d.3.3	kal.ind.	Opłata za wysypisko	m ³				poz.91 = 10.050	
		-- Materiały -- opłata za wysypisko	m ³	1.0000				
		Razem pozycja 92					10.050	
3.4		Stolarka						
93 d.3.4	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²				27.525	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4900				
	3920000	-- Materiały -- Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	0.4300				
	1020099	benzyna	dm ³	0.5000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 93							27.525	
94 d.3.4	KNR 4-01 1211-06	Opalenie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.7600				
	3920000	-- Materiały -- Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	0.4000				
	1020099	benzyna	dm ³	0.3750				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 94							1.000	
95 d.3.4	KNR-W 2-02 1513-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem - MATERIAŁY I SPRZĘT	m ²				poz.93 = 27.525	
	1511221	-- Materiały -- Farba ftal. do grunt.og.stos.-biała	dm ³	0.0868				
	1530561	Rozcieńczalnik do wyrob.poliuretan. og.st.	dm ³	0.0217				
	1513251	Szpachlówka do drewna - biała	dm ³	0.0750				
	1510201	farba miniowa 60%	dm ³	0.0006				
	3920099	papier ścienny	m ²	0.0341				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39114	-- Sprzęt -- Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0003				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 95							27.525	
96 d.3.4	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.7400				
	1510822	-- Materiały -- Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania	dm ³	0.0640				
	3920000	Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	0.4000				
	1511799	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0.0640				
	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	0.0680				
	1050199	Benzyny do lakierów	dm ³	0.0300				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 96							1.000	
97 d.3.4	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt.				20.0	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0300				
	1540802	-- Materiały -- tlen techniczny gat. I 99,5-98 %	m ³	0.0300				
	1540000	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0.0100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 97							20.000	
98 d.3.4	KNR 4-01 1306-01 analogia	Demontaż balustrad schodowych drewnianych	szt.				10.0	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0300				
	0000000	-- Materiały -- materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 98					10.000	
99 d.3.4	KNR-W 2-02 1207-01	Balustrady schodowe prętowe przy- mocowane do policzków śrubami lub spawane	m				15.0	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.8300				
	1320099	-- Materiały -- balustrady i pochwyt stalowe	m	1.0000				
	1511101	Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała	dm³	0.0400				
	1330160	Elektrody stal. ER fi 5mm, dł.450mm	100	0.0200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0100				
	72111	Spawarka elektr.wirująca 300A	m-g	0.4500				
	39114	Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0100				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 99					15.000	
3.5		Ściany						
100 d.3.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży prepara- tami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m²				poz.80+ poz.82 = 128.768	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm³	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0002				
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0003				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 100					128.768	
101 d.3.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży prepara- tami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m²				poz.81 = 36.887	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm³	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0002				
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0003				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 101					36.887	
102 d.3.5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m²				poz.80 = 68.108	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2426				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0.0033				

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	3930000 0000000	woda materiały pomocnicze(od M)	m ³ %	0.0021 1.5000				
	46111 34111 39114	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g m-g m-g	0.0040 0.0200 0.0032				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 102	% % 				68.108	
103 d.3.5	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - do- datek za pogrubienie o 2 mm	m ²				poz.102 = 68.108	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1586				
	1740103 3930000 0000000	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy woda materiały pomocnicze(od M)	t m ³ %	0.0021 0.00137 1.5000				
	46111 34111 39114	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g m-g m-g	0.0020 0.0140 0.0020				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 103	% % 				68.108	
104 d.3.5	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²				poz.101 = 36.887	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2732				
	1740103 3930000 0000000	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy woda materiały pomocnicze(od M)	t m ³ %	0.0034 0.0022 1.5000				
	46111 34111 2x002	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t środek transportowy	m-g m-g m-g	0.0040 0.0200 0.0033				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 104	% % 				36.887	
105 d.3.5	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - do- datek za pogrubienie o 2 mm	m ²				poz.104 = 36.887	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1700				
	1740103 3930000 0000000	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy woda materiały pomocnicze(od M)	t m ³ %	0.0022 0.0014 1.5000				
	46111 34111 2x002	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t środek transportowy	m-g m-g m-g	0.0020 0.0160 0.0021				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 105	% % 				36.887	
106 d.3.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emul- syjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²				poz.100+ poz.101 = 165.655	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1760				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	1502111	-- Materiały -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn.	dm ³	0.2760				
	0000000	- biała materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39114	-- Sprzęt -- Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0003				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 106							165.655	
107 d.3.5	KNR-W 2-02 1510-02	Malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie	m ²				poz.106 = 165.655	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0505				
	1502111	-- Materiały -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn.	dm ³	0.1350				
	0000000	- biała materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39114	-- Sprzęt -- Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0002				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 107							165.655	
108 d.3.5	KNR-W 2-02 1508-07	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłożu gipsowych dwukrotnym szpachlowaniem	m ²				poz.82 = 60.660	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6180				
	1511221	-- Materiały -- Farba ftal. do grunt.og.stos.-biała	dm ³	0.0985				
	1511101	Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała	dm ³	0.0850				
	1533131	Pokost lniany	dm ³	0.1600				
	1530561	Rozcieńczalnik do wyrob.poliuretan. og.st.	dm ³	0.0428				
	1510701	Kit szpachl. olejno-żyw. og. stos.-biały	dm ³	0.2539				
	3920099	papier ścierny	m ²	0.0245				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39114	-- Sprzęt -- Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0011				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 108							60.660	
3.6		Posadzki						
109 d.3.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu prepara- tami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²				1.08*1.4+ 1.11*3.4+ 3.4*6.48 = 27.318	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0002				
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0003				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 109							27.318	
110 d.3.6	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²				poz.109 = 27.318	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3564				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	2380808 2300411	-- Materiały -- Zaprawa cementowa M-12 Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	m ³ kg	0.0206 0.0700				
	3950101 0000000	drewno opałowe materiały pomocnicze(od M)	kg %	0.1200 1.5000				
	34111 39114	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g m-g	0.0309 0.0003				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 110	% % %				27.318	
111 d.3.6	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²				poz.110 = 27.318	
	999	-- Robocizna -- 0.0716*3=	r-g	0.2148				
	2380808 0000000	-- Materiały -- Zaprawa cementowa M-12 0.0105*3= materiały pomocnicze(od M)	m ³ %	0.0315 1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t 0.0158*3=	m-g	0.0474				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 111	% % %				27.318	
112 d.3.6	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²				poz.111 = 27.318	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0740				
	1331702 0000000	-- Materiały -- Siatka "Rabitz" 10x10mm, fi 0,8-0,9mm materiały pomocnicze(od M)	m ² %	1.0200 1.5000				
	34111 39521	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g m-g	0.0011 0.0017				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 112	% % %				27.318	
113 d.3.6	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²				poz.113* 27.318	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.4792				
	2520607 1554103	-- Materiały -- Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm, gat.I Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20	m ² kg	1.0200 4.7500				
	1550599 0000000	zaprawa spoinująca materiały pomocnicze(od M)	kg %	0.5500 1.5000				
	34111 2x002	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t środek transportowy	m-g m-g	0.0580 0.0391				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 113	% % %				27.318	
114 d.3.6	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m				poz.113* 1.16 = 31.689	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	999	-- Materiały --	r-g	0.5990				
	2520607	Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm, gat.I	m ²	0.1035				
	1554103	Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20	kg	0.5200				
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0.0550				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt --	m-g	0.0050				
	2x002	Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0019				
		środek transportowy						
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 114					31.689	
115 d.3.6	KNR 2-02 1108-06	Okładziny schodów z zaprawy cementowej, stopnie bez profilu zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²				18*0.35* 1.08+18* 0.16*1.08 = 9.914	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.4592				
	2380808	-- Materiały --	m ³	0.0269				
	1701106	Zaprawa cementowa M-12	t	0.0011				
	0000000	Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt --	m-g	0.0388				
	39114	Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0011				
		Ciągnik kołowy 18kW (1)						
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 115					9.914	
116 d.3.6	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²				poz.115 = 9.914	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0740				
	1331702	-- Materiały --	m ²	1.0200				
	0000000	Siatka "Rabitz"10x10mm, fi 0,8-0,9mm materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt --	m-g	0.0011				
	39521	Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0017				
		Samochód skrzyn.do 5.0t (1)						
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 116					9.914	
117 d.3.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²				18*0.35* 1.08 = 6.804	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600				
	202x051	-- Materiały --	dm ³	0.2100				
	0000000	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt --	m-g	0.0002				
	2x002	Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0003				
		środek transportowy						
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 117					6.804	
118 d.3.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²				18*0.16* 1.08 = 3.110	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	999		r-g	0.0800				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm³	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0002				
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0003				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 118							3.110	
119 d.3.6	KNR 0-12 1120-01	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą	m²				23.684	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.2224				
	2520607	-- Materiały -- Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm, gat.I	m²	1.0300				
	1554103	Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20	kg	5.2000				
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0.5500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0700				
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0384				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 119							23.684	
120 d.3.6	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m				4.28+3.8+ 3.8+18* 0.2+24* 0.16 = 19.320	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5990				
	2520607	-- Materiały -- Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm, gat.I	m²	0.1035				
	1554103	Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20	kg	0.5200				
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0.0550				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0050				
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0019				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 120							19.320	
4		Roboty przygotowawcze (5)- klatka budynek 6						
4.1		Sciany						
121 d.4.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m²				40.222	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0920				
	1530199	-- Materiały -- Mydło techniczne	kg	0.0220				
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.00088				
	1602005	Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm	m³	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 121							40.222	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
122 d.4.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²				2.23*4.28+ 2.24*1.54+ 1.51*2.25+ 2.2*1.08+ 2.84*1.07+ 2.52*1.08+ 1.08*2.49 = 27.217	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0920				
	1530199	-- Materiały -- Mydło techniczne	kg	0.0220				
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.00088				
	1602005	Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm	m ³	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 122							27.217	
123 d.4.1	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze ścian	m ²				1.5*(2.84* 4+1.54*4+ 4.28+4.28+ 2.05+2.27+ 2.05+2.24* 2)-(1.5*1.1) = 53.745	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4900				
	3920000	-- Materiały -- Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	0.4300				
	1020099	benzyna	dm ³	0.5000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 123							53.745	
124 d.4.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²				0.1* poz.121+ poz.123 = 57.767	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4100				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 124							57.767	
125 d.4.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²				0.1*poz.122 = 2.722	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6200				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 125							2.722	
126 d.4.1	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²				poz.124 = 57.767	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2300				
	1701106	-- Materiały -- Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	t	0.0042				
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.0046				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	1602005	Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm	m ³	0.0188				
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0044				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34111	Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0400				
	43211	Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	0.0300				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 126					57.767	
127 d.4.1	KNR 4-01 0710-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²				poz.125 = 2.722	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.6300				
		-- Materiały --						
	1701106	Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	t	0.0046				
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.0043				
	1602005	Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm	m ³	0.0184				
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0045				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34111	Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0400				
	43211	Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	0.0300				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 127					2.722	
4.2		Posadzki						
128 d.4.2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²				1.08*2.2 = 2.376	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2200				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 128					2.376	
129 d.4.2	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²				21.057	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4900				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 129					21.057	
130 d.4.2	KNR 4-01 0431-01	Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglanym lub betonowym	stop.				9	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4900				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 130					9.000	
4.3		Wywiezienie gruzu						
131 d.4.3	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³				2.987	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2600				
		-- Sprzęt --						
	39521	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.4740				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 131					2.987	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
132 d.4.3	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - do- datek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³				poz.131 = 2.987	
	39521	-- Sprzęt -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.0370				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 132	% % %				2.987	
133 d.4.3	kal.ind.	Opłata za wysypisko	m ³				poz.132 = 2.987	
		-- Materiały -- opłata za wysypisko	m ³	1.0000				
		Razem pozycja 133					2.987	
4.4		Stolarka						
134 d.4.4	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni po- nad 1.0 m2	m ²				16.215	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4900				
	3920000	-- Materiały -- Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	0.4300				
	1020099 0000000	benzyna materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.5000 2.0000				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 134	% % %				16.215	
135 d.4.4	KNR 4-01 1211-06	Opalenie farby olejnej z podokienni- ków i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.7600				
	3920000	-- Materiały -- Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	0.4000				
	1020099 0000000	benzyna materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.3750 2.0000				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 135	% % %				1.000	
136 d.4.4	KNR-W 2-02 1513-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i sza- fek o powierzchni ponad 1 m2 z dwu- krotnym szpachlowaniem - MATE- RIAŁY I SPRZĘT	m ²				poz.134 = 16.215	
	1511221 1530561	-- Materiały -- Farba ftal. do grunt.og.stos.-biała Rozcieńczalnik do wyrob.poliuretan. og.st.	dm ³ dm ³	0.0868 0.0217				
	1513251 1510201 3920099 0000000	Szpachlówka do drewna - biała farba miniowa 60% papier ścierny materiały pomocnicze(od M)	dm ³ dm ³ m ² %	0.0750 0.0006 0.0341 1.5000				
	39114	-- Sprzęt -- Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0003				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 136	% % %				16.215	
137 d.4.4	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.7400				
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	1510822	Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania	dm ³	0.0640				
	3920000	Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	0.4000				
	1511799	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0.0640				
	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	0.0680				
	1050199	Benzyny do lakierów	dm ³	0.0300				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 137							1.000	
138 d.4.4	KNR 4-01 1306-01 analogia	Demontaż balustrad schodowych drewnianych	szt.				20	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0300				
	0000000	-- Materiały -- materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 138							20.000	
139 d.4.4	KNR-W 2-02 1207-01	Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami lub spawane	m				10.0	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.8300				
	1320099	-- Materiały -- balustrady i pochwyt stalowe	m	1.0000				
	1511101	Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała	dm ³	0.0400				
	1330160	Elektrody stal. ER fi 5mm, dł.450mm	100 szt.	0.0200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0100				
	72111	Spawarka elektr.wirująca 300A	m-g	0.4500				
	39114	Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0100				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 139							10.000	
4.5		Ściany						
140 d.4.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²				poz.121+ poz.123 = 93.967	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0002				
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0003				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 140							93.967	
141 d.4.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²				poz.122 = 27.217	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	34111 2x002	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 141	% %				27.217	
142 d.4.5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²				poz.121 = 40.222	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2426				
	1740103 3930000 0000000	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy woda materiały pomocnicze(od M)	t m ³ %	0.0033 0.0021 1.5000				
	46111 34111 39114	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g m-g m-g	0.0040 0.0200 0.0032				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 142	% %				40.222	
143 d.4.5	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - do- datek za pogrubienie o 2 mm	m ²				poz.142 = 40.222	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1586				
	1740103 3930000 0000000	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy woda materiały pomocnicze(od M)	t m ³ %	0.0021 0.00137 1.5000				
	46111 34111 39114	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g m-g m-g	0.0020 0.0140 0.0020				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 143	% %				40.222	
144 d.4.5	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²				poz.141 = 27.217	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2732				
	1740103 3930000 0000000	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy woda materiały pomocnicze(od M)	t m ³ %	0.0034 0.0022 1.5000				
	46111 34111 2x002	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t środek transportowy	m-g m-g m-g	0.0040 0.0200 0.0033				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 144	% %				27.217	
145 d.4.5	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - do- datek za pogrubienie o 2 mm	m ²				poz.144 = 27.217	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1700				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0.0022				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	3930000 0000000	woda materiały pomocnicze(od M)	m ³ %	0.0014 1.5000				
	46111 34111 2x002	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t środek transportowy	m-g m-g m-g	0.0020 0.0160 0.0021				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 145	% % 				27.217	
146 d.4.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emul- syjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²				poz.142+ poz.141 = 67.439	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1760				
	1502111	-- Materiały -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	dm ³	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39114	-- Sprzęt -- Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0003				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 146	% % 				67.439	
147 d.4.5	KNR-W 2-02 1510-08	Malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²				poz.146 = 67.439	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0505				
	1502111	-- Materiały -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	dm ³	0.1210				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39114	-- Sprzęt -- Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0001				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 147	% % 				67.439	
148 d.4.5	KNR-W 2-02 1508-07	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowychz dwukrotnym szpachlowaniem	m ²				poz.123 = 53.745	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6180				
	1511221	-- Materiały -- Farba ftal. do grunt.og.stos.-biała	dm ³	0.0985				
	1511101	Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała	dm ³	0.0850				
	1533131	Pokost lniany	dm ³	0.1600				
	1530561	Rozcieńczalnik do wyrob.poliuretan. og.st.	dm ³	0.0428				
	1510701	Kit szpachl. olejno-żyw. og. stos.-biały	dm ³	0.2539				
	3920099	papier ścierny	m ²	0.0245				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39114	-- Sprzęt -- Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0011				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 148	% % 				53.745	
4.6		Posadzki						
149 d.4.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży prepara- tami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²				poz.150 = 18.767	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800				
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	202x051	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt --						
	2x002	Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0002				
		środek transportowy	m-g	0.0003				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 149							18.767	
150 d.4.6	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²				18.767	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3564				
		-- Materiały --						
	2380808	Zaprawa cementowa M-12	m ³	0.0206				
	2300411	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	kg	0.0700				
	3950101	drewno opałowe	kg	0.1200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt --						
	39114	Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0309				
		Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0003				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 150							18.767	
151 d.4.6	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²				poz.150 = 18.767	
	999	-- Robocizna -- 0.0716*3=	r-g	0.2148				
		-- Materiały --						
	2380808	Zaprawa cementowa M-12	m ³	0.0315				
	0000000	0.0105*3= materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt --						
		Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0474				
		0.0158*3=						
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 151							18.767	
152 d.4.6	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²				poz.151 = 18.767	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0740				
		-- Materiały --						
	1331702	Siatka "Rabitz" 10x10mm, fi 0,8-0,9mm	m ²	1.0200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt --						
	39521	Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0011				
		Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.0017				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 152							18.767	
153 d.4.6	KNR 0-12 1118-02	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²				poz.151 = 18.767	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.9052				
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	2520607	Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm, gat.I	m ²	1.0200				
	1554103	Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20	kg	5.2000				
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0.5500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt --						
	2x002	Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0580				
		środek transportowy	m-g	0.0391				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 153							18.767	
154 d.4.6	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m				poz.153* 1.16 = 21.770	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5990				
	2520607	-- Materiały -- Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm, gat.I	m ²	0.1035				
	1554103	Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20	kg	0.5200				
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0.0550				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt --						
	2x002	Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0050				
		środek transportowy	m-g	0.0019				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 154							21.770	
155 d.4.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²				9*0.16*1.08 = 1.555	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt --						
	2x002	Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0002				
		środek transportowy	m-g	0.0003				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 155							1.555	
156 d.4.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²				9*0.32*1.08 = 3.110	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt --						
	2x002	Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0002				
		środek transportowy	m-g	0.0003				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 156							3.110	
157 d.4.6	KNR 2-02 1108-06	Okładziny schodów z zaprawy cementowej, stopnie bez profilu zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²				poz.155+ poz.156 = 4.665	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.4592				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	2380808 1701106 0000000 34111 39114	-- Materiały -- Zaprawa cementowa M-12 Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t Ciągnik kołowy 18kW (1)	m ³ t % m-g m-g	0.0269 0.0011 1.5000 0.0388 0.0011				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 157	% % 				4.665	
158 d.4.6	KNR 2-02 1106-07 999 1331702 0000000 34111 39521	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową -- Robocizna -- -- Materiały -- Siatka "Rabitz" 10x10mm, fi 0,8-0,9mm materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m ² r-g m ² % m-g m-g	 0.0740 1.0200 1.5000 0.0011 0.0017			poz.157 = 4.665	
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 158	% % 				4.665	
159 d.4.6	KNR 0-12 1120-02 999 2520607 1554103 1550599 0000000 34111 2x002	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą kombinowaną -- Robocizna -- -- Materiały -- Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm, gat.I Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20 zaprawa spoinująca materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t środek transportowy	m ² r-g m ² kg kg % m-g m-g	 3.3267 1.0300 5.2000 0.5500 1.5000 0.0700 0.0384			poz.157 = 4.665	
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 159	% % 				4.665	
160 d.4.6	KNR 0-12 1119-01 999 2520607 1554103 1550599 0000000 34111 2x002	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm -- Robocizna -- -- Materiały -- Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm, gat.I Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20 zaprawa spoinująca materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t środek transportowy	m r-g m ² kg kg % m-g m-g	 0.5990 0.1035 0.5200 0.0550 1.5000 0.0050 0.0019			2.2+2.49+ 2.52+2.84 = 10.050	
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 160	% % 				10.050	
5		Roboty przygotowawcze (2)- korytarz parter budynek 6						
5.1		Sciany						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
161 d.5.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²				1.85*(1.62+ 6.62+8.64+ 1.33+8.35+ 2.8+8.5+ 1.33+8.5+ 2.8+1.33+ 1.33+6.62)- (1.62*1.6+ 1.33*0.58+ 0.95*0.5*5+ 0.93*0.48* 2+0.9*0.5* 2+0.7*0.48) = 102.707	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0920				
	1530199 1720202	-- Materiały -- Mydło techniczne Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	kg t	0.0220 0.00088				
	1602005	Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm	m ³	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 161							102.707	
162 d.5.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²				10.58* 1.33+1.62* 6.62+1.33* 11.3 = 39.825	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0920				
	1530199 1720202	-- Materiały -- Mydło techniczne Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	kg t	0.0220 0.00088				
	1602005	Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm	m ³	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 162							39.825	
163 d.5.1	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze ścian	m ²				1.5*(1.62+ 6.62+8.64+ 1.33+8.35+ 2.8+8.5+ 1.33+8.5+ 2.8+1.33+ 1.33+6.62)- (1.62*1.5+ 1.33*1.5+ 0.95*1.5*5+ 0.93*1.5*2+ 0.9*1.5*2+ 0.7*1.5) = 71.565	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4900				
	3920000	-- Materiały -- Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	0.4300				
	1020099 0000000	benzyna materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.5000 2.0000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 163							71.565	
164 d.5.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²				0.1* 199.034 = 19.903	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4100				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 164	% % %				19.903	
165 d.5.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²				0.1*39.825 = 3.983	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6200				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 165	% % %				3.983	
166 d.5.1	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²				poz.164 = 19.903	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2300				
	1701106	-- Materiały -- Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	t	0.0042				
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.0046				
	1602005	Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm	m ³	0.0188				
	3930000	woda z rurociagu	m ³	0.0044				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0400				
	43211	Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	0.0300				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 166	% % %				19.903	
167 d.5.1	KNR 4-01 0710-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²				poz.165 = 3.983	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.6300				
	1701106	-- Materiały -- Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	t	0.0046				
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.0043				
	1602005	Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm	m ³	0.0184				
	3930000	woda z rurociagu	m ³	0.0045				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0400				
	43211	Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	0.0300				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 167	% % %				3.983	
5.2		Posadzki						
168 d.5.2	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²				10.58* 1.33+1.62* 6.62 = 24.796	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4900				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 168			%				24.796	
169 d.5.2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²				1.33*11.3 = 15.029	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5200				
Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 169			% %				15.029	
5.3		Wywiezienie gruzu						
170 d.5.3	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³				2.707	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2600				
	39521	-- Sprzęt -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.4740				
Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 170			% %				2.707	
171 d.5.3	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - doładek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³				poz.170 = 2.707	
	39521	-- Sprzęt -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.0370				
Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 171			% %				2.707	
172 d.5.3	kal.ind.	Opłata za wysypisko	m ³				poz.171 = 2.707	
		-- Materiały -- opłata za wysypisko	m ³	1.0000				
Razem pozycja 172							2.707	
5.4		Stolarka						
173 d.5.4	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²				82.956	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4900				
	3920000	-- Materiały -- Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	0.4300				
	1020099	benzyna	dm ³	0.5000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 173			% %				82.956	
174 d.5.4	KNR-W 2-02 1513-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem - MATERIAŁY I SPRZĘT	m ²				poz.173 = 82.956	
	1511221	-- Materiały -- Farba ftal. do grunt.og.stos.-biała	dm ³	0.0868				
	1530561	Rozcieńczalnik do wyrob.poliuretan. og.st.	dm ³	0.0217				
	1513251	Szpachlówka do drewna - biała	dm ³	0.0750				
	1510201	farba miniowa 60%	dm ³	0.0006				
	3920099	papier ścienny	m ²	0.0341				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39114	-- Sprzęt -- Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0003				
Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			% %					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Razem pozycja 174							82.956	
5.5		Ściany						
175 d.5.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²				poz.161+ poz.163 = 174.272	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0002				
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0003				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 175							174.272	
176 d.5.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²				poz.162 = 39.825	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0002				
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0003				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 176							39.825	
177 d.5.5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²				poz.161 = 102.707	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2426				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0.0033				
	3930000	woda	m ³	0.0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34111	Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0200				
	39114	Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0032				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 177							102.707	
178 d.5.5	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - do-datek za pogrubienie o 2 mm	m ²				poz.177 = 102.707	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1586				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0.0021				
	3930000	woda	m ³	0.00137				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0.0020				
	34111	Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0140				
	39114	Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0020				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Razem pozycja 178							102.707	
179 d.5.5	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²				39.825	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2732				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0.0034				
	3930000	woda	m ³	0.0022				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34111	Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0200				
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0033				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 179							39.825	
180 d.5.5	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - do- datek za pogrubienie o 2 mm	m ²				poz.179 = 39.825	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1700				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0.0022				
	3930000	woda	m ³	0.0014				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0.0020				
	34111	Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0160				
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0021				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 180							39.825	
181 d.5.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emul- syjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²				poz.161+ poz.162 = 142.532	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1760				
	1502111	-- Materiały -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	dm ³	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39114	-- Sprzęt -- Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0003				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 181							142.532	
182 d.5.5	KNR-W 2-02 1510-08	Malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²				poz.181 = 142.532	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0505				
	1502111	-- Materiały -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	dm ³	0.1210				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39114	-- Sprzęt -- Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0001				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 182							142.532	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
183 d.5.5	KNR-W 2-02 1508-07	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych dwukrotnym szpachlowaniem	m ²				poz.163 = 71.565	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6180				
	1511221	-- Materiały -- Farba ftal. do grunt.og.stos.-biała	dm ³	0.0985				
	1511101	Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała	dm ³	0.0850				
	1533131	Pokost Iniany	dm ³	0.1600				
	1530561	Rozcieńczalnik do wyrob.poliuretan. og.st.	dm ³	0.0428				
	1510701	Kit szpachl. olejno-żyw. og. stos.-biały	dm ³	0.2539				
	3920099	papier ścierny	m ²	0.0245				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39114	-- Sprzęt -- Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0011				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 183							71.565	
5.6		Posadzki						
184 d.5.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²				poz.168+ poz.169 = 39.825	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0002				
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0003				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 184							39.825	
185 d.5.6	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²				poz.184 = 39.825	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3564				
	2380808	-- Materiały -- Zaprawa cementowa M-12	m ³	0.0206				
	2300411	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	kg	0.0700				
	3950101	drewno opałowe	kg	0.1200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0309				
	39114	Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0003				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 185							39.825	
186 d.5.6	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²				poz.185 = 39.825	
	999	-- Robocizna -- 0.0716*3=	r-g	0.2148				
	2380808	-- Materiały -- Zaprawa cementowa M-12	m ³	0.0315				
	0000000	0.0105*3= materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	34111	Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t 0.0158*3=	m-g	0.0474				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 186	% % 				39.825	
187 d.5.6	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²				poz.186 = 39.825	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0740				
	1331702	-- Materiały -- Siatka "Rabitz" 10x10mm, fi 0,8-0,9mm	m ²	1.0200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0011				
	39521	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.0017				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 187	% % 				39.825	
188 d.5.6	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²				poz.186 = 39.825	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.4792				
	2520607	-- Materiały -- Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm, gat.I	m ²	1.0200				
	1554103	Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20	kg	4.7500				
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0.5500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0580				
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0391				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 188	% % 				39.825	
189 d.5.6	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m				poz.186* 1.16 = 46.197	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5990				
	2520607	-- Materiały -- Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm, gat.I	m ²	0.1035				
	1554103	Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20	kg	0.5200				
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0.0550				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0050				
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0019				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 189	% % 				46.197	
6		Roboty przygotowawcze (4)- korytarz piętro budynek 6						
6.1		Sciany						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
190 d.6.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²				1.74* (27.06+ 1.35+1.35+ 13.5+ 11.37+0.6+ 0.5)-(0.69* 0.53*6+ 0.93*0.53* 3+0.97* 0.57+0.97* 0.5+0.78* 0.53+0.98* 0.54+0.95* 0.55+0.79* 0.49+1.35* 0.55) = 89.665	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0920				
	1530199	-- Materiały -- Mydło techniczne	kg	0.0220				
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.00088				
	1602005	Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm	m ³	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 190							89.665	
191 d.6.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²				1.35*27.06 = 36.531	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0920				
	1530199	-- Materiały -- Mydło techniczne	kg	0.0220				
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.00088				
	1602005	Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm	m ³	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 191							36.531	
192 d.6.1	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze ścian	m ²				1.5*(27.06+ 1.35+1.35+ 13.5+ 11.37+0.6+ 0.5)-(0.69* 1.5*6+0.93* 1.5*3+0.97* 1.5+0.97* 1.5+0.78* 1.5+0.98* 1.5+0.95* 1.5+0.79* 1.5+1.35* 1.5) = 63.015	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4900				
	3920000	-- Materiały -- Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	0.4300				
	1020099	benzyna	dm ³	0.5000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 192							63.015	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
193 d.6.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²				0.1*152.68 = 15.268	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4100				
Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 193			% %				15.268	
194 d.6.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²				0.1*36.531 = 3.653	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6200				
Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 194			% %				3.653	
195 d.6.1	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²				poz.193 = 15.268	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2300				
	1701106	-- Materiały -- Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	t	0.0042				
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.0046				
	1602005	Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm	m ³	0.0188				
	3930000	woda z rurociagu	m ³	0.0044				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0400				
	43211	Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	0.0300				
Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 195			% %				15.268	
196 d.6.1	KNR 4-01 0710-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²				poz.194 = 3.653	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.6300				
	1701106	-- Materiały -- Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	t	0.0046				
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.0043				
	1602005	Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm	m ³	0.0184				
	3930000	woda z rurociagu	m ³	0.0045				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0400				
	43211	Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	0.0300				
Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 196			% %				3.653	
6.2		Posadzki						
197 d.6.2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²				1.35* 27.06+0.3* 1.1+0.6*1.1 = 37.521	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5200				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 197	% %				37.521	
6.3		Wywiezienie gruzu						
198 d.6.3	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³				2.444	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2600				
	39521	-- Sprzęt -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.4740				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 198	% %				2.444	
199 d.6.3	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³				poz.198 = 2.444	
	39521	-- Sprzęt -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.0370				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 199	% %				2.444	
200 d.6.3	kal.ind.	Opłata za wysypisko	m ³				poz.199 = 2.444	
		-- Materiały -- opłata za wysypisko	m ³	1.0000				
		Razem pozycja 200					2.444	
6.4		Stolarka						
201 d.6.4	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²				94.272	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4900				
	3920000	-- Materiały -- Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	0.4300				
	1020099 0000000	benzyna materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.5000 2.0000				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 201	% %				94.272	
202 d.6.4	KNR-W 2-02 1513-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem - MATERIAŁY I SPRZĘT	m ²				poz.201 = 94.272	
	1511221 1530561	-- Materiały -- Farba ftal. do grunt.og.stos.-biała Rozcieńczalnik do wyrob.poliuretan. og.st.	dm ³ dm ³	0.0868 0.0217				
	1513251 1510201 3920099 0000000	Szpachlówka do drewna - biała farba miniowa 60% papier ścierny materiały pomocnicze(od M)	dm ³ dm ³ m ² %	0.0750 0.0006 0.0341 1.5000				
	39114	-- Sprzęt -- Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0003				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 202	% %				94.272	
6.5		Ściany						

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
203 d.6.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²				poz.190+ poz.192 = 152.680	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0002				
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0003				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 203							152.680	
204 d.6.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²				poz.191 = 36.531	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0002				
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0003				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 204							36.531	
205 d.6.5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²				152.68	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2426				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0.0033				
	3930000	woda	m ³	0.0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34111	Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0200				
	39114	Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0032				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 205							152.680	
206 d.6.5	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - do-datek za pogrubienie o 2 mm	m ²				poz.205 = 152.680	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1586				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0.0021				
	3930000	woda	m ³	0.00137				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0.0020				
	34111	Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0140				
	39114	Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0020				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 206							152.680	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
207 d.6.5	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²				36.531	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2732				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0.0034				
	3930000	woda	m ³	0.0022				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34111	Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0200				
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0033				
Koszty pośrednie od (R, S)			%				36.531	
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 207								
208 d.6.5	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - do- datek za pogrubienie o 2 mm	m ²				poz.207 = 36.531	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1700				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0.0022				
	3930000	woda	m ³	0.0014				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0.0020				
	34111	Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0160				
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0021				
Koszty pośrednie od (R, S)			%				36.531	
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 208								
209 d.6.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emul- syjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²				poz.190+ poz.191 = 126.196	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1760				
	1502111	-- Materiały -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	dm ³	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39114	-- Sprzęt -- Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0003				
Koszty pośrednie od (R, S)			%				126.196	
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 209								
210 d.6.5	KNR-W 2-02 1510-08	Malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²				poz.209 = 126.196	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0505				
	1502111	-- Materiały -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	dm ³	0.1210				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39114	-- Sprzęt -- Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0001				
Koszty pośrednie od (R, S)			%				126.196	
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 210								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
211 d.6.5	KNR-W 2-02 1508-07	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych dwukrotnym szpachlowaniem	m ²				poz.192 = 63.015	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6180				
	1511221	-- Materiały -- Farba ftal. do grunt.og.stos.-biała	dm ³	0.0985				
	1511101	Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała	dm ³	0.0850				
	1533131	Pokost Iniany	dm ³	0.1600				
	1530561	Rozcieńczalnik do wyrob.poliuretan. og.st.	dm ³	0.0428				
	1510701	Kit szpachl. olejno-żyw. og. stos.-biały	dm ³	0.2539				
	3920099	papier ścierny	m ²	0.0245				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39114	-- Sprzęt -- Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0011				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 211							63.015	
6.6		Posadzki						
212 d.6.6	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²				poz.197 = 37.521	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3564				
	2380808	-- Materiały -- Zaprawa cementowa M-12	m ³	0.0206				
	2300411	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	kg	0.0700				
	3950101	drewno opałowe	kg	0.1200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0309				
	39114	Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0003				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 212							37.521	
213 d.6.6	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²				poz.212 = 37.521	
	999	-- Robocizna -- 0.0716*3=	r-g	0.2148				
	2380808	-- Materiały -- Zaprawa cementowa M-12	m ³	0.0315				
	0000000	0.0105*3= materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0474				
		0.0158*3=						
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 213							37.521	
214 d.6.6	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²				poz.213 = 37.521	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0740				
	1331702	-- Materiały -- Siatka "Rabitz"10x10mm, fi 0,8-0,9mm	m ²	1.0200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0011				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	39521	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.0017				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 214					37.521	
215 d.6.6	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²				poz.213 = 37.521	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.4792				
	2520607	-- Materiały -- Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm, gat.I	m ²	1.0200				
	1554103	Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20	kg	4.7500				
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0.5500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0580				
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0391				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 215					37.521	
216 d.6.6	KNR 0-12 1119-03	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 20 cm	m				poz.213* 1.16 = 43.524	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4967				
	2520607	-- Materiały -- Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm, gat.I	m ²	0.2060				
	1554103	Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20	kg	1.0400				
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0.1100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0122				
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0078				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 216					43.524	
7		Roboty przygotowawcze (7)- korytarz parter budynek 8						
7.1		Sciany						
217 d.7.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²				1.87*(20.3+ 2.39+1.1+ 2.43+1.34+ 4.54+2.37+ 4.49+2.75)- (1.6*1.38+ 0.81*0.51+ 0.96*0.58+ 1.2*0.68) = 74.004	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0920				
	1530199	-- Materiały -- Mydło techniczne	kg	0.0220				
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.00088				
	1602005	Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm	m ³	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 217					74.004	
218 d.7.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²				2.4*6.46+ 2.37*4.49 = 26.145	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	999	-- Materiały --	r-g	0.0920				
	1530199	Mydło techniczne	kg	0.0220				
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.00088				
	1602005	Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm	m³	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 218					26.145	
219 d.7.1	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze ścian	m²				1.5*(20.3+2.39+1.1+2.43+1.34+4.54+2.37+4.49+2.75)- (1.6*1.5+0.81*1.5+0.96*1.5+1.2*1.5) = 55.710	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4900				
	3920000	-- Materiały -- Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	0.4300				
	1020099	benzyna	dm³	0.5000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 219					55.710	
220 d.7.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m²	m²				0.1* (poz.217+poz.219) = 12.971	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4100				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 220					12.971	
221 d.7.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m²	m²				0.1*poz.218 = 2.615	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6200				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 221					2.615	
222 d.7.1	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m² w 1 miejscu)	m²				poz.220 = 12.971	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2300				
	1701106	-- Materiały -- Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	t	0.0042				
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.0046				
	1602005	Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm	m³	0.0188				
	3930000	woda z rurociagu	m³	0.0044				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0400				
	43211	Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	0.0300				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 222							12.971	
223 d.7.1	KNR 4-01 0710-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²				poz.221 = 2.615	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.6300				
	1701106	-- Materiały -- Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	t	0.0046				
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.0043				
	1602005	Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm	m ³	0.0184				
	3930000 0000000	woda z rurociągu materiały pomocnicze(od M)	m ³ %	0.0045 1.5000				
	34111 43211	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g m-g	0.0400 0.0300				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 223							2.615	
7.2		Posadzki						
224 d.7.2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²				2.4*6.46+ 2.37*4.49 = 26.145	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5200				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 224							26.145	
7.3		Wywiezienie gruzu						
225 d.7.3	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbioru przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³				1.774	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2600				
	39521	-- Sprzęt -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.4740				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 225							1.774	
226 d.7.3	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbioru przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatkowe za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³				poz.225 = 1.774	
	39521	-- Sprzęt -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.0370				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 226							1.774	
227 d.7.3	kal.ind.	Opłata za wysypisko	m ³				poz.226 = 1.774	
		-- Materiały -- opłata za wysypisko	m ³	1.0000				
Razem pozycja 227							1.774	
7.4		Stolarka						
228 d.7.4	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²				43.352	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	999		r-g	0.4900				
	3920000	-- Materiały -- Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	0.4300				
	1020099	benzyna	dm ³	0.5000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 228					43.352	
229 d.7.4	KNR-W 2-02 1513-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem - MATERIAŁY I SPRZĘT	m ²				poz.228 = 43.352	
	1511221	-- Materiały -- Farba ftal. do grunt.og.stos.-biała	dm ³	0.0868				
	1530561	Rozcieńczalnik do wyrob.poliuretan. og.st.	dm ³	0.0217				
	1513251	Szpachlówka do drewna - biała	dm ³	0.0750				
	1510201	farba miniowa 60%	dm ³	0.0006				
	3920099	papier ścienny	m ²	0.0341				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39114	-- Sprzęt -- Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0003				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 229					43.352	
7.5		Ściany						
230 d.7.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²				poz.217+ poz.219 = 129.714	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0002				
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0003				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 230					129.714	
231 d.7.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²				poz.218 = 26.145	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0002				
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0003				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 231					26.145	
232 d.7.5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²				poz.230 = 129.714	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2426				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0.0033				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	3930000 0000000	woda materiały pomocnicze(od M)	m ³ %	0.0021 1.5000				
	46111 34111 39114	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g m-g m-g	0.0040 0.0200 0.0032				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 232	% % 				129.714	
233 d.7.5	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - do- datek za pogrubienie o 2 mm	m ²				poz.232 = 129.714	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1586				
	1740103 3930000 0000000	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy woda materiały pomocnicze(od M)	t m ³ %	0.0021 0.00137 1.5000				
	46111 34111 39114	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g m-g m-g	0.0020 0.0140 0.0020				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 233	% % 				129.714	
234 d.7.5	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²				poz.231 = 26.145	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2732				
	1740103 3930000 0000000	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy woda materiały pomocnicze(od M)	t m ³ %	0.0034 0.0022 1.5000				
	46111 34111 2x002	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t środek transportowy	m-g m-g m-g	0.0040 0.0200 0.0033				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 234	% % 				26.145	
235 d.7.5	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - do- datek za pogrubienie o 2 mm	m ²				poz.234 = 26.145	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1700				
	1740103 3930000 0000000	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy woda materiały pomocnicze(od M)	t m ³ %	0.0022 0.0014 1.5000				
	46111 34111 2x002	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t środek transportowy	m-g m-g m-g	0.0020 0.0160 0.0021				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 235	% % 				26.145	
236 d.7.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emul- syjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²				poz.217+ poz.231 = 100.149	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1760				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	1502111	-- Materiały -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn.	dm ³	0.2760				
	0000000	- biała materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39114	-- Sprzęt -- Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0003				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 236	% % %				100.149	
237 d.7.5	KNR-W 2-02 1510-08	Malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²				poz.236 = 100.149	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0505				
	1502111	-- Materiały -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn.	dm ³	0.1210				
	0000000	- biała materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39114	-- Sprzęt -- Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0001				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 237	% % %				100.149	
238 d.7.5	KNR-W 2-02 1508-07	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowychz dwukrotnym szpachlowaniem	m ²				poz.219 = 55.710	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6180				
	1511221	-- Materiały -- Farba ftal. do grunt.og.stos.-biała	dm ³	0.0985				
	1511101	Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała	dm ³	0.0850				
	1533131	Pokost lniany	dm ³	0.1600				
	1530561	Rozcieńczalnik do wyrob.poliuretan. og.st.	dm ³	0.0428				
	1510701	Kit szpachl. olejno-żyw. og. stos.-biały	dm ³	0.2539				
	3920099	papier ścierny	m ²	0.0245				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39114	-- Sprzęt -- Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0011				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 238	% % %				55.710	
7.6		Posadzki						
239 d.7.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży prepara- tami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²				poz.224 = 26.145	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0002				
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0003				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 239	% % %				26.145	
240 d.7.6	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²				poz.239 = 26.145	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3564				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	2380808 2300411	-- Materiały -- Zaprawa cementowa M-12 Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	m ³ kg	0.0206 0.0700				
	3950101 0000000	drewno opałowe materiały pomocnicze(od M)	kg %	0.1200 1.5000				
	34111 39114	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g m-g	0.0309 0.0003				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 240	% % %				26.145	
241 d.7.6	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²				poz.240 = 26.145	
	999	-- Robocizna -- 0.0716*3=	r-g	0.2148				
	2380808 0000000	-- Materiały -- Zaprawa cementowa M-12 0.0105*3= materiały pomocnicze(od M)	m ³ %	0.0315 1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t 0.0158*3=	m-g	0.0474				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 241	% % %				26.145	
242 d.7.6	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²				poz.241 = 26.145	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0740				
	1331702 0000000	-- Materiały -- Siatka "Rabitz" 10x10mm, fi 0,8-0,9mm materiały pomocnicze(od M)	m ² %	1.0200 1.5000				
	34111 39521	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g m-g	0.0011 0.0017				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 242	% % %				26.145	
243 d.7.6	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²				poz.241 = 26.145	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.4792				
	2520607 1554103	-- Materiały -- Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm, gat.I Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20	m ² kg	1.0200 4.7500				
	1550599 0000000	zaprawa spoinująca materiały pomocnicze(od M)	kg %	0.5500 1.5000				
	34111 2x002	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t środek transportowy	m-g m-g	0.0580 0.0391				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 243	% % %				26.145	
244 d.7.6	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m				poz.243* 1.16 = 30.328	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	999	-- Materiały --	r-g	0.5990				
	2520607	Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm, gat.I	m ²	0.1035				
	1554103	Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20	kg	0.5200				
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0.0550				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt --	m-g	0.0050				
	2x002	Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0019				
		środek transportowy						
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 244					30.328	
8		Roboty przygotowawcze (10) - korytarz piętro budynek 8						
8.1		Sciany						
245 d.8.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²				1.61*(7.5+2.4+2.4+10.7)-(0.94*0.52+0.79*0.49+0.81*0.49+0.81*0.49+1.45*0.6+0.84*0.5) =	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0920			34.070	
	1530199	-- Materiały --	kg	0.0220				
	1720202	Mydło techniczne	t	0.00088				
	1602005	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	m ³	0.0010				
	0000000	Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm	%	2.0000				
		materiały pomocnicze(od M)						
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 245					34.070	
246 d.8.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²				10.77*2.4 =	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0920			25.848	
	1530199	-- Materiały --	kg	0.0220				
	1720202	Mydło techniczne	t	0.00088				
	1602005	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	m ³	0.0010				
	0000000	Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm	%	2.0000				
		materiały pomocnicze(od M)						
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 246					25.848	
247 d.8.1	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze ścian	m ²				1.5*(7.5+2.4+2.4+10.7)-(0.94*1.5+0.79*1.5+0.81*1.5+0.81*1.5+1.45*1.5+0.84*1.5) =	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4900			26.040	
	3920000	-- Materiały --	ark	0.4300				
		Papier ścienny elektrokorundowy w ark.						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	1020099 0000000	benzyna materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.5000 2.0000				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 247	% %				26.040	
248 d.8.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²				0.1* (poz.245+ poz.247) = 6.011	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4100				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 248	% %				6.011	
249 d.8.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²				0.1*poz.246 = 2.585	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6200				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 249	% %				2.585	
250 d.8.1	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²				poz.248 = 6.011	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2300				
	1701106	-- Materiały -- Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	t	0.0042				
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.0046				
	1602005	Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm	m ³	0.0188				
	3930000 0000000	woda z rurociągu materiały pomocnicze(od M)	m ³ %	0.0044 1.5000				
	34111 43211	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g m-g	0.0400 0.0300				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 250	% %				6.011	
251 d.8.1	KNR 4-01 0710-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²				poz.249 = 2.585	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.6300				
	1701106	-- Materiały -- Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	t	0.0046				
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.0043				
	1602005	Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm	m ³	0.0184				
	3930000 0000000	woda z rurociągu materiały pomocnicze(od M)	m ³ %	0.0045 1.5000				
	34111 43211	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g m-g	0.0400 0.0300				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 251	% %				2.585	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
8.2		Posadzki						
252 d.8.2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²				10.77*2.4 =	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2200			25.848	
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 252					25.848	
8.3		Wywiezienie gruzu						
253 d.8.3	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³				1.550	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2600				
	39521	-- Sprzęt -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.4740				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 253					1.550	
254 d.8.3	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³				poz.253 =	
	39521	-- Sprzęt -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.0370			1.550	
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 254					1.550	
255 d.8.3	kal.ind.	Oplata za wysypisko	m ³				poz.254 =	
		-- Materiały -- opłata za wysypisko	m ³	1.0000			1.550	
		Razem pozycja 255					1.550	
8.4		Stolarka						
256 d.8.4	KNR 4-01 1211-04	Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²				34.328	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4900				
	3920000	-- Materiały -- Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	0.4300				
	1020099	benzyna	dm ³	0.5000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 256					34.328	
257 d.8.4	KNR-W 2-02 1513-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem - MATE-RIAŁY I SPRZĘT	m ²				poz.256 =	
	1511221	-- Materiały -- Farba ftal. do grunt.og.stos.-biała	dm ³	0.0868			34.328	
	1530561	Rozcieńczalnik do wyrob.poliuretan. og.st.	dm ³	0.0217				
	1513251	Szpachlówka do drewna - biała	dm ³	0.0750				
	1510201	farba miniowa 60%	dm ³	0.0006				
	3920099	papier ścienny	m ²	0.0341				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39114	-- Sprzęt -- Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0003				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 257					34.328	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
8.5		Ściany						
258 d.8.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²				poz.245+ poz.247 = 60.110	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111 2x002	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 258							60.110	
259 d.8.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²				poz.246 = 25.848	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111 2x002	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 259							25.848	
260 d.8.5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²				poz.258 = 60.110	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2426				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0.0033				
	3930000	woda	m ³	0.0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34111	Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0200				
	39114	Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0032				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 260							60.110	
261 d.8.5	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - do- datek za pogrubienie o 2 mm	m ²				poz.260 = 60.110	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1586				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0.0021				
	3930000	woda	m ³	0.00137				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0.0020				
	34111	Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0140				
	39114	Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0020				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 261							60.110	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
262 d.8.5	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²				poz.259 = 25.848	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2732				
	1740103 3930000 0000000	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy woda materiały pomocnicze(od M)	t m ³ %	0.0034 0.0022 1.5000				
	46111 34111 2x002	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t środek transportowy	m-g m-g m-g	0.0040 0.0200 0.0033				
Koszty pośrednie od (R, S)			%				25.848	
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 262								
263 d.8.5	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - do- datek za pogrubienie o 2 mm	m ²				poz.262 = 25.848	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1700				
	1740103 3930000 0000000	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy woda materiały pomocnicze(od M)	t m ³ %	0.0022 0.0014 1.5000				
	46111 34111 2x002	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t środek transportowy	m-g m-g m-g	0.0020 0.0160 0.0021				
Koszty pośrednie od (R, S)			%				25.848	
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 263								
264 d.8.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emul- syjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²				poz.245+ poz.246 = 59.918	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1760				
	1502111 0000000	-- Materiały -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.2760 1.5000				
	39114	-- Sprzęt -- Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0003				
Koszty pośrednie od (R, S)			%				59.918	
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 264								
265 d.8.5	KNR-W 2-02 1510-08	Malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²				poz.264 = 59.918	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0505				
	1502111 0000000	-- Materiały -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.1210 1.5000				
	39114	-- Sprzęt -- Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0001				
Koszty pośrednie od (R, S)			%				59.918	
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 265								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
266 d.8.5	KNR-W 2-02 1508-07	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych dwukrotnym szpachlowaniem	m ²				poz.247 = 26.040	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6180				
	1511221	-- Materiały -- Farba ftal. do grunt.og.stos.-biała	dm ³	0.0985				
	1511101	Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała	dm ³	0.0850				
	1533131	Pokost lniany	dm ³	0.1600				
	1530561	Rozcieńczalnik do wyrob.poliuretan. og.st.	dm ³	0.0428				
	1510701	Kit szpachl. olejno-żyw. og. stos.-biały	dm ³	0.2539				
	3920099	papier ścierny	m ²	0.0245				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39114	-- Sprzęt -- Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0011				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 266							26.040	
8.6		Posadzki						
267 d.8.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²				poz.252 = 25.848	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0002				
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0003				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 267							25.848	
268 d.8.6	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²				poz.267 = 25.848	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3564				
	2380808	-- Materiały -- Zaprawa cementowa M-12	m ³	0.0206				
	2300411	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	kg	0.0700				
	3950101	drewno opałowe	kg	0.1200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0309				
	39114	Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0003				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 268							25.848	
269 d.8.6	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²				poz.268 = 25.848	
	999	-- Robocizna -- 0.0716*3=	r-g	0.2148				
	2380808	-- Materiały -- Zaprawa cementowa M-12	m ³	0.0315				
	0000000	0.0105*3= materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	34111	Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t 0.0158*3=	m-g	0.0474				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 269	% % 				25.848	
270 d.8.6	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²				poz.269 = 25.848	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0740				
	1331702	-- Materiały -- Siatka "Rabitz" 10x10mm, fi 0,8-0,9mm	m ²	1.0200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0011				
	39521	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.0017				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 270	% % 				25.848	
271 d.8.6	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²				poz.269 = 25.848	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.4792				
	2520607	-- Materiały -- Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm, gat.I	m ²	1.0200				
	1554103	Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20	kg	4.7500				
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0.5500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0580				
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0391				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 271	% % 				25.848	
272 d.8.6	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m				poz.271* 1.16 = 29.984	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5990				
	2520607	-- Materiały -- Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm, gat.I	m ²	0.1035				
	1554103	Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20	kg	0.5200				
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0.0550				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0050				
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0019				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 272	% % 				29.984	
9		Roboty przygotowawcze (11) - korytarz piętro budynek 2						
9.1		Sciany						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
273 d.9.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²				1.9*(1.52+ 2.74+0.5+ 3.43+6.32+ 0.22+2.74+ 4.29+1.59+ 4.94+0.15+ 11.14+ 0.15+0.15+ 11.14+ 4.64+1.62* 2+1.47+ 11.94+ 1.47+11.94) -(1.62* 0.95+1.14* 0.62+1.13* 0.61+1.14* 0.62+1.13* 0.63+1.13* 0.67+1.12* 0.65+1.17* 1.23+1.14* 0.65+1.18* 0.69+1.15* 0.66+0.94* 0.53+1.16* 0.68+0.93* 0.53+1.0* 0.55+1.0* 0.55+3.43+ 1.02*0.58+ 0.95*0.52) = 145.880	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0920				
	1530199	-- Materiały -- Mydło techniczne	kg	0.0220				
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.00088				
	1602005	Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm	m ³	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 273					145.880	
274 d.9.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²				2.74*1.52+ 3.43*6.32+ 1.62* 16.11+ 1.47*11.94 = 69.492	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0920				
	1530199	-- Materiały -- Mydło techniczne	kg	0.0220				
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.00088				
	1602005	Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm	m ³	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 274					69.492	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
275 d.9.1	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze ścian	m ²				1.5*(1.52+ 2.74+0.5+ 3.43+6.32+ 0.22+2.74+ 4.29+1.59+ 4.94+0.15+ 11.14+ 0.15+0.15+ 11.14+ 4.64+1.62* 2+1.47+ 11.94+ 1.47+11.94) -(1.62*1.5+ 1.14*1.5+ 1.13*1.5+ 1.14*1.5+ 1.13*1.5+ 1.13*1.5+ 1.12*1.5+ 1.17*1.5+ 1.14*1.5+ 1.18*1.5+ 1.15*1.5+ 0.94*1.5+ 1.16*1.5+ 0.93*1.5+ 1.0*1.5+ 1.0*1.5+ 3.43+1.02* 1.58+0.95* 1.5) = 94.993	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4900				
	3920000	-- Materiały -- Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	0.4300				
	1020099 0000000	benzyna materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.5000 2.0000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 275							94.993	
276 d.9.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²				0.1* 244.257 = 24.426	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4100				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 276							24.426	
277 d.9.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²				0.1*69.492 = 6.949	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6200				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 277							6.949	
278 d.9.1	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²				poz.276 = 24.426	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2300				
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	1701106	Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	t	0.0042				
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.0046				
	1602005	Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm	m ³	0.0188				
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0044				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34111	Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0400				
	43211	Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	0.0300				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 278					24.426	
279 d.9.1	KNR 4-01 0710-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²				poz.277 = 6.949	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.6300				
		-- Materiały --						
	1701106	Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	t	0.0046				
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.0043				
	1602005	Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm	m ³	0.0184				
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0045				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34111	Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0400				
	43211	Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	0.0300				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 279					6.949	
9.2		Posadzki						
280 d.9.2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²				69.492	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2200				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 280					69.492	
9.3		Wywiezienie gruzu						
281 d.9.3	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³				4.416	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2600				
		-- Sprzęt --						
	39521	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.4740				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 281					4.416	
282 d.9.3	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - do datek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³				poz.281 = 4.416	
		-- Sprzęt --						
	39521	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.0370				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 282					4.416	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
283 d.9.3	kal.ind.	Oplata za wysypisko	m ³				poz.282 = 4.416	
		-- Materiały -- opłata za wysypisko	m ³	1.0000				
Razem pozycja 283							4.416	
9.4		Stolarka						
284 d.9.4	KNR 4-01 1211-04	Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni po- nad 1.0 m2	m ²				183.435	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4900				
	3920000	-- Materiały -- Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	0.4300				
	1020099 0000000	benzyna materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.5000 2.0000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 284							183.435	
285 d.9.4	KNR-W 2-02 1513-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i sza- fek o powierzchni ponad 1 m2 z dwu- krotnym szpachlowaniem - MATE- RIAŁY I SPRZĘT	m ²				poz.284 = 183.435	
	1511221 1530561	-- Materiały -- Farba ftal. do grunt.og.stos.-biała Rozcieńczalnik do wyrob.poliuretan. og.st.	dm ³ dm ³	0.0868 0.0217				
	1513251 1510201 3920099 0000000	Szpachlówka do drewna - biała farba miniowa 60% papier ścierny materiały pomocnicze(od M)	dm ³ dm ³ m ² %	0.0750 0.0006 0.0341 1.5000				
	39114	-- Sprzęt -- Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0003				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 285							183.435	
9.5		Ściany						
286 d.9.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży prepara- tami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²				poz.273+ poz.275 = 240.873	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800				
	202x051 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.2200 1.5000				
	34111 2x002	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 286							240.873	
287 d.9.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży prepara- tami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²				poz.274 = 69.492	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600				
	202x051 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.2100 1.5000				
	34111 2x002	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003				

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 287							69.492	
288 d.9.5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²				poz.286 = 240.873	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2426				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0.0033				
	3930000	woda	m ³	0.0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34111	Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0200				
	39114	Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0032				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 288							240.873	
289 d.9.5	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - do- datek za pogrubienie o 2 mm	m ²				poz.288 = 240.873	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1586				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0.0021				
	3930000	woda	m ³	0.00137				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0.0020				
	34111	Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0140				
	39114	Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0020				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 289							240.873	
290 d.9.5	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²				poz.287 = 69.492	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2732				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0.0034				
	3930000	woda	m ³	0.0022				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0.0040				
	34111	Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0200				
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0033				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 290							69.492	
291 d.9.5	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - do- datek za pogrubienie o 2 mm	m ²				poz.290 = 69.492	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1700				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0.0022				
	3930000	woda	m ³	0.0014				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	46111 34111 2x002	mieszarka do zapraw Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t środek transportowy	m-g m-g m-g	0.0020 0.0160 0.0021				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 291	% % 				69.492	
292 d.9.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²				poz.273+ poz.287 = 215.372	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1760				
	1502111	-- Materiały -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	dm ³	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39114	-- Sprzęt -- Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0003				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 292	% % 				215.372	
293 d.9.5	KNR-W 2-02 1510-08	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²				poz.292 = 215.372	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0505				
	1502111	-- Materiały -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	dm ³	0.1210				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39114	-- Sprzęt -- Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0001				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 293	% % 				215.372	
294 d.9.5	KNR-W 2-02 1508-07	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowychz dwukrotnym szpachlowaniem	m ²				poz.275 = 94.993	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6180				
	1511221	-- Materiały -- Farba ftal. do grunt.og.stos.-biała	dm ³	0.0985				
	1511101	Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała	dm ³	0.0850				
	1533131	Pokost lniany	dm ³	0.1600				
	1530561	Rozcieńczalnik do wyrob.poliuretan. og.st.	dm ³	0.0428				
	1510701	Kit szpachl. olejno-żyw. og. stos.-biały	dm ³	0.2539				
	3920099	papier ścierny	m ²	0.0245				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39114	-- Sprzęt -- Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0011				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 294	% % 				94.993	
9.6		Posadzki						
295 d.9.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²				poz.280 = 69.492	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	34111 2x002	Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 295	% % 				69.492	
296 d.9.6	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²				poz.295 = 69.492	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3564				
	2380808 2300411	-- Materiały -- Zaprawa cementowa M-12 Masa asfaltowa stos. na zimno do izo- lacji	m ³ kg	0.0206 0.0700				
	3950101 0000000	drewno opałowe materiały pomocnicze(od M)	kg %	0.1200 1.5000				
	34111 39114	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g m-g	0.0309 0.0003				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 296	% % 				69.492	
297 d.9.6	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²				poz.296 = 69.492	
	999	-- Robocizna -- 0.0716*3=	r-g	0.2148				
	2380808 0000000	-- Materiały -- Zaprawa cementowa M-12 0.0105*3= materiały pomocnicze(od M)	m ³ %	0.0315 1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t 0.0158*3=	m-g	0.0474				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 297	% % 				69.492	
298 d.9.6	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolika- mi - dopłata za zbrojenie siatką stalo- wą	m ²				poz.297 = 69.492	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0740				
	1331702 0000000	-- Materiały -- Siatka "Rabitz"10x10mm, fi 0,8-0, 9mm materiały pomocnicze(od M)	m ² %	1.0200 1.5000				
	34111 39521	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g m-g	0.0011 0.0017				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 298	% % 				69.492	
299 d.9.6	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²				poz.297 = 69.492	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.4792				
	2520607	-- Materiały -- Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm, gat.I	m ²	1.0200				
	1554103	Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20	kg	4.7500				
	1550599 0000000	zaprawa spoinująca materiały pomocnicze(od M)	kg %	0.5500 1.5000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	34111 2x002	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t środek transportowy	m-g m-g	0.0580 0.0391				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 299	% % %				69.492	
300 d.9.6	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m				poz.299* 1.16 = 80.611	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5990				
	2520607	-- Materiały -- Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm, gat.I	m ²	0.1035				
	1554103	Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20	kg	0.5200				
	1550599 0000000	zaprawa spoinująca materiały pomocnicze(od M)	kg %	0.0550 1.5000				
	34111 2x002	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t środek transportowy	m-g m-g	0.0050 0.0019				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 300	% % %				80.611	
10		Roboty przygotowawcze (12) - korytarz parter budynek 2						
10.1		Sciany						
301 d.10. 1	KNR 4-01 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²				2.14*(1.5+ 2.74+0.58+ 6.35+0.19+ 16.13+ 1.65+ 16.13+ 1.46+ 11.91+ 1.46+11.91) -(0.94* 0.53+0.93* 0.5+0.92* 0.52+0.93+ 0.53+.93* 0.56+0.93* 0.51+0.93* 0.52+0.93* 1.48+0.92* 0.52+0.93* 0.52+0.93* 0.52+0.93* 0.5+0.93* 0.5+0.94* 0.49+1.41* 1.12+0.95* 0.47+0.95* 0.48+0.74* 0.47) = 142.679	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0920				
	1530199 1720202	-- Materiały -- Mydło techniczne Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	kg t	0.0220 0.00088				
	1602005 0000000	Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm materiały pomocnicze(od M)	m ³ %	0.0010 2.0000				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 301	% % %				142.679	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
302 d.10. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²				2.74*1.5+ 6.36*3.4+ 11.91* 1.46+ 16.13*1.65 = 69.737	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0920				
	1530199	-- Materiały -- Mydło techniczne	kg	0.0220				
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.00088				
	1602005	Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm	m ³	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 302							69.737	
303 d.10. 1	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze ścian	m ²				1.5*(1.5+ 2.74+0.58+ 6.35+0.19+ 16.13+ 1.65+ 16.13+ 1.46+ 11.91+ 1.46+11.91) -(0.94*1.5+ 0.93*1.5+ 0.92*1.5+ 0.93+1.5+ .93*1.5+ 0.93*1.5+ 0.93*1.5+ 0.93*1.5+ 0.92*1.5+ 0.93*21.5+ 0.93*21.5+ 0.93*1.5+ 0.93*21.5+ 0.94*1.5+ 1.41*1.5+ 0.95*1.5+ 0.95*1.5+ 0.74*1.5) = 25.575	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4900				
	3920000	-- Materiały -- Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	0.4300				
	1020099	benzyna	dm ³	0.5000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 303							25.575	
304 d.10. 1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²				0.1* (poz.301+ poz.303) = 16.825	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4100				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 304							16.825	
305 d.10. 1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²				0.1*poz.302 = 6.974	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	999		r-g	0.6200				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 305					6.974	
306 d.10. 1	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²				poz.304 = 16.825	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2300				
	1701106	-- Materiały -- Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	t	0.0042				
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.0046				
	1602005	Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm	m ³	0.0188				
	3930000 0000000	woda z rurociągu materiały pomocnicze(od M)	m ³ %	0.0044 1.5000				
	34111 43211	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g m-g	0.0400 0.0300				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 306					16.825	
307 d.10. 1	KNR 4-01 0710-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²				poz.305 = 6.974	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.6300				
	1701106	-- Materiały -- Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	t	0.0046				
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.0043				
	1602005	Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm	m ³	0.0184				
	3930000 0000000	woda z rurociągu materiały pomocnicze(od M)	m ³ %	0.0045 1.5000				
	34111 43211	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g m-g	0.0400 0.0300				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 307					6.974	
10.2		Posadzki						
308 d.10. 2	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²				2.74*1.5+ 6.36*3.4+ 11.91* 1.46+ 16.13*1.65 = 69.737	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4900				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 308					69.737	
10.3		Wywiezienie gruzu						
309 d.10. 3	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³				4.201	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2600				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	39521	-- Sprzęt -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.4740				
		Koszty pośrednie od (R, S) % Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % Razem pozycja 309					4.201	
310 d.10. 3	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³				poz.309 = 4.201	
	39521	-- Sprzęt -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.0370				
		Koszty pośrednie od (R, S) % Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % Razem pozycja 310					4.201	
311 d.10. 3	kal.ind.	Opłata za wysypisko	m ³				poz.310 = 4.201	
		-- Materiały -- opłata za wysypisko	m ³	1.0000				
		Razem pozycja 311					4.201	
10.4		Stolarka						
312 d.10. 4	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²				163.405	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4900				
	3920000	-- Materiały -- Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	0.4300				
	1020099	benzyna	dm ³	0.5000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000				
		Koszty pośrednie od (R, S) % Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % Razem pozycja 312					163.405	
313 d.10. 4	KNR-W 2-02 1513-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem - MATERIAŁY I SPRZĘT	m ²				poz.312 = 163.405	
	1511221	-- Materiały -- Farba ftal. do grunt.og.stos.-biała	dm ³	0.0868				
	1530561	Rozcieńczalnik do wyrob.poliuretan. og.st.	dm ³	0.0217				
	1513251	Szpachlówka do drewna - biała	dm ³	0.0750				
	1510201	farba miniowa 60%	dm ³	0.0006				
	3920099	papier ścienny	m ²	0.0341				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39114	-- Sprzęt -- Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0003				
		Koszty pośrednie od (R, S) % Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % Razem pozycja 313					163.405	
10.5		Ściany						
314 d.10. 5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²				poz.301+ poz.303 = 168.254	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0.2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0002				
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0003				

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 314			% %				168.254	
315 d.10. 5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²				poz.302 = 69.737	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111 2x002	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003				
Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 315			% %				69.737	
316 d.10. 5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²				poz.314 = 168.254	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2426				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0.0033				
	3930000	woda	m ³	0.0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	46111 34111 39114	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g m-g m-g	0.0040 0.0200 0.0032				
Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 316			% %				168.254	
317 d.10. 5	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - do- datek za pogrubienie o 2 mm	m ²				poz.316 = 168.254	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1586				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0.0021				
	3930000	woda	m ³	0.00137				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	46111 34111 39114	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g m-g m-g	0.0020 0.0140 0.0020				
Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 317			% %				168.254	
318 d.10. 5	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²				poz.315 = 69.737	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2732				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0.0034				
	3930000	woda	m ³	0.0022				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	46111 34111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g m-g	0.0040 0.0200				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0033				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 318					69.737	
319 d.10. 5	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - do- datek za pogrubienie o 2 mm	m ²				poz.318 = 69.737	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1700				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0.0022				
	3930000	woda	m ³	0.0014				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0.0020				
	34111	Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0160				
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0021				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 319					69.737	
320 d.10. 5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emul- syjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²				poz.301+ poz.302 = 212.416	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1760				
	1502111	-- Materiały -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	dm ³	0.2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39114	-- Sprzęt -- Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0003				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 320					212.416	
321 d.10. 5	KNR-W 2-02 1510-08	Malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²				poz.320 = 212.416	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0505				
	1502111	-- Materiały -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	dm ³	0.1210				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39114	-- Sprzęt -- Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0001				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 321					212.416	
322 d.10. 5	KNR-W 2-02 1508-07	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²				poz.303 = 25.575	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6180				
	1511221	-- Materiały -- Farba ftal. do grunt.og.stos.-biała	dm ³	0.0985				
	1511101	Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała	dm ³	0.0850				
	1533131	Pokost Iniany	dm ³	0.1600				
	1530561	Rozcieńczalnik do wyrob.poliuretan. og.st.	dm ³	0.0428				
	1510701	Kit szpachl. olejno-żyw. og. stos.-biały	dm ³	0.2539				
	3920099	papier ścierny	m ²	0.0245				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	39114	Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0011				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 322					25.575	
10.6		Posadzki						
323 d.10. 6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²				poz.308 = 69.737	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0.2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0002				
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0003				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 323					69.737	
324 d.10. 6	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²				poz.323 = 69.737	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3564				
	2380808	-- Materiały -- Zaprawa cementowa M-12	m ³	0.0206				
	2300411	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	kg	0.0700				
	3950101	drewno opałowe	kg	0.1200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0309				
	39114	Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0003				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 324					69.737	
325 d.10. 6	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²				poz.324 = 69.737	
	999	-- Robocizna -- 0.0716*3=	r-g	0.2148				
	2380808	-- Materiały -- Zaprawa cementowa M-12	m ³	0.0315				
	0000000	0.0105*3= materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0474				
		0.0158*3=						
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 325					69.737	
326 d.10. 6	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²				poz.325 = 69.737	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0740				
	1331702	-- Materiały -- Siatka "Rabitz"10x10mm, fi 0,8-0,9mm	m ²	1.0200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0011				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	39521	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.0017				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 326					69.737	
327 d.10. 6	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²				poz.325 = 69.737	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.4792				
	2520607	-- Materiały -- Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm, gat.I	m ²	1.0200				
	1554103	Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20	kg	4.7500				
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0.5500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0580				
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0391				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 327					69.737	
328 d.10. 6	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m				poz.327* 1.16 = 80.895	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0303				
	1554103	-- Materiały -- Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20	kg	0.4800				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34111	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0.0010				
	39114	Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0.0001				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 328					80.895	
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze (6) - klatka budynek 2			
1.1		Sciany			
1 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 $6.7*(2.93+6.3+6.3)-(1.13*1.87+1.66*2.15+1.44*1.02+0.73*1.51)$ $-1.5*(2.93+2.5*2+2.4*2+1.28*2+2.93*2+2.4*2+1.21*2+2.5*2)$	m ² m ² m ²	 95.798 -50.055	
				RAZEM	45.743
2 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 $6.3*2.93+1.15*2.22*2+1.28*2.93+2.5*2.93+2.51*2.51+1.21*2.93+1.15*2.22*2$	m ² m ²	 49.592	
				RAZEM	49.592
3 d.1.1	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze ścian $1.5*(2.93+2.5*2+2.4*2+1.28*2+2.93*2+2.4*2+1.21*2+2.5*2)$	m ² m ²	 50.055	
				RAZEM	50.055
4 d.1.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 $0.1*(\text{poz.1}+\text{poz.3})$	m ² m ²	 9.580	
				RAZEM	9.580
5 d.1.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 $0.1*\text{poz.2}$	m ² m ²	 4.959	
				RAZEM	4.959
6 d.1.1	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) poz.4	m ² m ²	 9.580	
				RAZEM	9.580
7 d.1.1	KNR 4-01 0710-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) poz.5	m ² m ²	 4.959	
				RAZEM	4.959
1.2		Posadzki			
8 d.1.2	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych $3.15*1.21+2.93*2.51$	m ² m ²	 11.166	
				RAZEM	11.166
9 d.1.2	KNR 4-01 0431-01	Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglany lub betonowym 19	stop. stop.	 19.000	
				RAZEM	19.000
1.3		Wywiezienie gruzu			
10 d.1.3	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km $0.05*\text{poz.8}$ $0.03*\text{poz.4}$ $0.03*\text{poz.5}$	m ³ m ³ m ³ m ³	 0.558 0.287 0.149	
				RAZEM	0.994
11 d.1.3	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km poz.10	m ³ m ³	 0.994	
				RAZEM	0.994
12 d.1.3	kal.ind.	Oplata za wysypisko poz.11	m ³ m ³	 0.994	
				RAZEM	0.994
1.4		Stolarka			
13 d.1.4	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 $1.13*1.87*(2.5+0.5*0.25*2)$ $1.44*1.02*(2.5+0.5*0.25*2)$ $0.73*1.51*(2.5+0.5*0.25*2)$ $3.28*2.0*(2.5+0.5*0.25*2)$	m ² m ² m ² m ² m ²	 5.811 4.039 3.031 18.040	
				RAZEM	30.921
14 d.1.4	KNR 4-01 1211-06	Opalenie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
15 d.1.4	KNR-W 2-02 1513-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem - MATERIAŁY I SPRZĘT poz.13	m ² m ²	 30.921	
				RAZEM	30.921
16 d.1.4	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17 d.1.4	KNR 4-01 1306-01 analogia	Demontaż balustrad schodowych drewnianych	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
18 d.1.4	KNR-W 2-02 1207-01	Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami lub spawane 6.0	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
1.5		Ściany			
19 d.1.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.1+poz.3	m ²		
			m ²	95.798	
				RAZEM	95.798
20 d.1.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.2	m ²		
			m ²	49.592	
				RAZEM	49.592
21 d.1.5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku poz.1	m ²		
			m ²	45.743	
				RAZEM	45.743
22 d.1.5	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.21	m ²		
			m ²	45.743	
				RAZEM	45.743
23 d.1.5	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku poz.20	m ²		
			m ²	49.592	
				RAZEM	49.592
24 d.1.5	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.23	m ²		
			m ²	49.592	
				RAZEM	49.592
25 d.1.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.21+poz.23	m ²		
			m ²	95.335	
				RAZEM	95.335
26 d.1.5	KNR-W 2-02 1510-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie poz.25	m ²		
			m ²	95.335	
				RAZEM	95.335
27 d.1.5	KNR-W 2-02 1508-07	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową podłoża gipsowychz dwukrotnym szpachlowaniem poz.3	m ²		
			m ²	50.055	
				RAZEM	50.055
1.6		Posadzki			
28 d.1.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.8	m ²		
			m ²	11.166	
				RAZEM	11.166
29 d.1.6	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.28	m ²		
			m ²	11.166	
				RAZEM	11.166
30 d.1.6	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 poz.29	m ²		
			m ²	11.166	
				RAZEM	11.166
31 d.1.6	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.29	m ²		
			m ²	11.166	
				RAZEM	11.166
32 d.1.6	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą poz.30	m ²		
			m ²	11.166	
				RAZEM	11.166
33 d.1.6	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm poz.32*1.16	m		
			m	12.953	
				RAZEM	12.953
34 d.1.6	KNR 2-02 1108-06	Okładziny schodów z zaprawy cementowej, stopnie bez profilu zatarte na gładko grubości 25 mm 19*0.31*1.15+19*0.18*1.15	m ²		
			m ²	10.707	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35 d.1.6	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.34	m ² m ²	RAZEM 10.707	10.707
36 d.1.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 19*0.31*1.15	m ² m ²	RAZEM 6.774	6.774
37 d.1.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 19*0.18*1.15	m ² m ²	RAZEM 3.933	3.933
38 d.1.6	KNR 0-12 1120-01	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą poz.34	m ² m ²	RAZEM 10.707	10.707
39 d.1.6	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 40*0.18+2.4*4	m m	RAZEM 16.800	16.800
2		Roboty przygotowawcze (8)- klatka budynek 8			
2.1		Ściany			
40 d.2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 6.8*(3.43*4.15+4.15)-(1.31*1.79*2+0.84*2.16+1.4*1.97) 2.12*1.5 -1.5*(4.15*2+1.5*4+3.43*2+2.65*4)	m ² m ² m ² m ²	115.752 3.180 -47.640	
				RAZEM	71.292
41 d.2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 3.43*4.15+1.5*3.43*2+2.65*1.22*4	m ² m ²	37.457	
				RAZEM	37.457
42 d.2.1	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze ścian 1.5*(4.15*2+1.5*4+3.43*2+2.65*4)	m ² m ²	47.640	
				RAZEM	47.640
43 d.2.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 0.1*(poz.40+poz.42)	m ² m ²	11.893	
				RAZEM	11.893
44 d.2.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 0.1*poz.41	m ² m ²	3.746	
				RAZEM	3.746
45 d.2.1	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) poz.43	m ² m ²	11.893	
				RAZEM	11.893
46 d.2.1	KNR 4-01 0710-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) poz.44	m ² m ²	3.746	
				RAZEM	3.746
2.2		Posadzki			
47 d.2.2	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 2.17*4.78	m ² m ²	10.373	
				RAZEM	10.373
48 d.2.2	KNR 4-01 0431-01	Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglanym lub betonowym 10	stop. stop.	10.000	
				RAZEM	10.000
2.3		Wywiezienie gruzu			
49 d.2.3	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 0.05*poz.47 0.03*poz.43 0.03*poz.44	m ³ m ³ m ³ m ³	0.519 0.357 0.112	
				RAZEM	0.988
50 d.2.3	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km poz.49	m ³ m ³	0.988	
				RAZEM	0.988

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51 d.2.3	kal.ind.	Oплата за wysypisko	m ³		
		poz.50	m ³	0.988	
				RAZEM	0.988
2.4		Stolarka			
52 d.2.4	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 1.31*1.79*(2.5+0.5+0.25*2) 0.84*2.16*(2.5+0.5+0.25*2) 1.31*1.79*2*(2.0+0.5+0.25)	m ² m ² m ² m ²	 8.207 6.350 12.897	
				RAZEM	27.454
53 d.2.4	KNR 4-01 1211-06	Opalenie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
54 d.2.4	KNR-W 2-02 1513-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem - MATERIAŁY I SPRZĘT poz.52	m ² m ²	 27.454	
				RAZEM	27.454
55 d.2.4	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
56 d.2.4	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 1.2*(2.65*3)	szt. szt.	 9.540	
				RAZEM	9.540
57 d.2.4	KNR 4-01 1306-01 analogia	Demontaż balustrad schodowych drewnianych 1.2*(2.65)	szt. szt.	 3.180	
				RAZEM	3.180
58 d.2.4	KNR-W 2-02 1207-01	Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami lub spawane 1.2*(2.65*4)	m m	 12.720	
				RAZEM	12.720
2.5		Ściany			
59 d.2.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.40+poz.42	m ² m ²	 118.932	
				RAZEM	118.932
60 d.2.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.41	m ² m ²	 37.457	
				RAZEM	37.457
61 d.2.5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłóży z tynku poz.40	m ² m ²	 71.292	
				RAZEM	71.292
62 d.2.5	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.61	m ² m ²	 71.292	
				RAZEM	71.292
63 d.2.5	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłóży z tynku poz.60	m ² m ²	 37.457	
				RAZEM	37.457
64 d.2.5	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.63	m ² m ²	 37.457	
				RAZEM	37.457
65 d.2.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem poz.59+poz.60	m ² m ²	 156.389	
				RAZEM	156.389
66 d.2.5	KNR-W 2-02 1510-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie poz.65	m ² m ²	 156.389	
				RAZEM	156.389
67 d.2.5	KNR-W 2-02 1508-07	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową podłóży gipsowychz dwukrotnym szpachlowaniem poz.42	m ² m ²	 47.640	
				RAZEM	47.640
2.6		Posadzki			
68 d.2.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.47	m ²	10.373	
				RAZEM	10.373
69 d.2.6	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.68	m ²		
			m ²	10.373	
				RAZEM	10.373
70 d.2.6	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 poz.69	m ²		
			m ²	10.373	
				RAZEM	10.373
71 d.2.6	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.70	m ²		
			m ²	10.373	
				RAZEM	10.373
72 d.2.6	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą poz.70	m ²		
			m ²	10.373	
				RAZEM	10.373
73 d.2.6	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm poz.72*1.16	m		
			m	12.033	
				RAZEM	12.033
74 d.2.6	KNR 2-02 1108-06	Okładziny schodów z zaprawy cementowej, stopnie bez profilu zatarte na gładko grubości 25 mm 10*0.18*1.22+10*0.33*1.22	m ²		
			m ²	6.222	
				RAZEM	6.222
75 d.2.6	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.74	m ²		
			m ²	6.222	
				RAZEM	6.222
76 d.2.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 10*0.33*1.22	m ²		
			m ²	4.026	
				RAZEM	4.026
77 d.2.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 10*0.18*1.22	m ²		
			m ²	2.196	
				RAZEM	2.196
78 d.2.6	KNR 0-12 1120-01	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą poz.74	m ²		
			m ²	6.222	
				RAZEM	6.222
79 d.2.6	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 43*0.18+1.2*2.65*4	m		
			m	20.460	
				RAZEM	20.460
3		Roboty przygotowawcze (1)- klatka budynek 3			
3.1		Sciany			
80 d.3.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 3.69*(6.48+6.48+3.39) 3.4*(3.39+6.48+6.48) 2.26*(3.59+3.59+1.08+1.08) -(1.14*2.06+1.64*2.24+1.31*1.71) -1.5*(6.48+3.39+6.48+5.25+3.4+6.48+1.28+5.2+1.08+1.4)	m ²		
			m ²	60.332	
			m ²	55.590	
			m ²	21.108	
			m ²	-8.262	
			m ²	-60.660	
				RAZEM	68.108
81 d.3.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 3.4*6.48+1.11*3.4+1.28*0.9+1.1*2.71+1.4*1.62+5.2*0.9	m ²		
			m ²	36.887	
				RAZEM	36.887
82 d.3.1	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze ścian 1.5*(6.48+3.39+6.48+5.25+3.4+6.48+1.28+5.2+1.08+1.4)	m ²		
			m ²	60.660	
				RAZEM	60.660
83 d.3.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 0.1*(poz.80+poz.82)	m ²		
			m ²	12.877	
				RAZEM	12.877
84 d.3.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 0.1*poz.81	m ²		
			m ²	3.689	
				RAZEM	3.689
85 d.3.1	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.83	m ²	12.877	
				RAZEM	12.877
86 d.3.1	KNR 4-01 0710-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) poz.84	m ² m ²	 3.689	
				RAZEM	3.689
3.2		Posadzki			
87 d.3.2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 1.08*1.4+1.28*0.9+2.71*1.1+1.4*1.62	m ² m ²	 7.913	
				RAZEM	7.913
88 d.3.2	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych <schody> 18*0.35*1.4+18*0.16*1.4 <spoczniki>1.11*3.4 <posadzki>4.18*2.0+1.1*3.4+1.2*3.4	m ² m ² m ² m ²	 12.852 3.774 16.180	
				RAZEM	32.806
89 d.3.2	KNR 4-01 0431-01	Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglany lub betonowym 18	stop. stop.	 18.000	
				RAZEM	18.000
3.3		Wywiezienie gruzu			
90 d.3.3	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 0.05*poz.88+poz.87 0.03*poz.83 0.03*poz.84	m ³ m ³ m ³ m ³	 9.553 0.386 0.111	
				RAZEM	10.050
91 d.3.3	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km poz.90	m ³ m ³	 10.050	
				RAZEM	10.050
92 d.3.3	kal.ind.	Opłata za wysypisko poz.91	m ³ m ³	 10.050	
				RAZEM	10.050
3.4		Stolarka			
93 d.3.4	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 1.31*1.79*(2.0+0.5+0.25) 1.14*2.06*(2.5+0.5+0.25*2) 1.64*2.24*(2.5+0.5+0.25*2)	m ² m ² m ² m ²	 6.448 8.219 12.858	
				RAZEM	27.525
94 d.3.4	KNR 4-01 1211-06	Opalenie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m ² 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
95 d.3.4	KNR-W 2-02 1513-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m ² z dwukrotnym szpachlowaniem - MATERIAŁY I SPRZĘT poz.93	m ² m ²	 27.525	
				RAZEM	27.525
96 d.3.4	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ² 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
97 d.3.4	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 20.0	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
98 d.3.4	KNR 4-01 1306-01 analogia	Demontaż balustrad schodowych drewnianych 10.0	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
99 d.3.4	KNR-W 2-02 1207-01	Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami lub spawane 15.0	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
3.5		Ściany			
100 d.3.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.80+poz.82	m ² m ²	 128.768	
				RAZEM	128.768
101 d.3.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.81	m ²	36.887	
				RAZEM	36.887
102 d.3.5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku poz.80	m ²		
			m ²	68.108	
				RAZEM	68.108
103 d.3.5	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.102	m ²		
			m ²	68.108	
				RAZEM	68.108
104 d.3.5	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku poz.101	m ²		
			m ²	36.887	
				RAZEM	36.887
105 d.3.5	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.104	m ²		
			m ²	36.887	
				RAZEM	36.887
106 d.3.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem poz.100+poz.101	m ²		
			m ²	165.655	
				RAZEM	165.655
107 d.3.5	KNR-W 2-02 1510-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie poz.106	m ²		
			m ²	165.655	
				RAZEM	165.655
108 d.3.5	KNR-W 2-02 1508-07	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowychz dwukrotnym szpachlowaniem poz.82	m ²		
			m ²	60.660	
				RAZEM	60.660
3.6		Posadzki			
109 d.3.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1.08*1.4+1.11*3.4+3.4*6.48	m ²		
			m ²	27.318	
				RAZEM	27.318
110 d.3.6	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.109	m ²		
			m ²	27.318	
				RAZEM	27.318
111 d.3.6	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 poz.110	m ²		
			m ²	27.318	
				RAZEM	27.318
112 d.3.6	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.111	m ²		
			m ²	27.318	
				RAZEM	27.318
113 d.3.6	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą poz.111	m ²		
			m ²	27.318	
				RAZEM	27.318
114 d.3.6	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm poz.113*1.16	m		
			m	31.689	
				RAZEM	31.689
115 d.3.6	KNR 2-02 1108-06	Okładziny schodów z zaprawy cementowej, stopnie bez profilu zatarte na gładko grubości 25 mm 18*0.35*1.08+18*0.16*1.08	m ²		
			m ²	9.914	
				RAZEM	9.914
116 d.3.6	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.115	m ²		
			m ²	9.914	
				RAZEM	9.914
117 d.3.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 18*0.35*1.08	m ²		
			m ²	6.804	
				RAZEM	6.804
118 d.3.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 18*0.16*1.08	m ²		
			m ²	3.110	
				RAZEM	3.110
119 d.3.6	KNR 0-12 1120-01	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą poz.115 25*0.35*1.08+25*0.16*1.08	m ²		
			m ²	9.914	
			m ²	13.770	
				RAZEM	23.684

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
120 d.3.6	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 4.28+3.8+3.8+18*0.2+24*0.16	m m	 19.320	 19.320
4		Roboty przygotowawcze (5)- klatka budynek 6		RAZEM	19.320
4.1		Sciany			
121 d.4.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 9.08*(2.23+4.28+4.28)-(1.34*2.99) -poz.123	m ² m ² m ²	 93.967 -53.745	 40.222
122 d.4.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2.23*4.28+2.24*1.54+1.51*2.25+2.2*1.08+2.84*1.07+2.52*1.08+1.08*2.49	m ² m ²	 27.217	 27.217
123 d.4.1	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze ścian 1.5*(2.84*4+1.54*4+4.28+4.28+2.05+2.27+2.05+2.24*2)-(1.5*1.1)	m ² m ²	 53.745	 53.745
124 d.4.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 0.1*poz.121+poz.123	m ² m ²	 57.767	 57.767
125 d.4.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 0.1*poz.122	m ² m ²	 2.722	 2.722
126 d.4.1	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) poz.124	m ² m ²	 57.767	 57.767
127 d.4.1	KNR 4-01 0710-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) poz.125	m ² m ²	 2.722	 2.722
4.2		Posadzki			
128 d.4.2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 1.08*2.2	m ² m ²	 2.376	 2.376
129 d.4.2	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych <stopnie>9*0.3*1.08+9*0.18*1.08 <spoczniki>1.51*2.25+1.54*2.24 <posadzka>2.23*4.28	m ² m ² m ² m ²	 4.666 6.847 9.544	 21.057
130 d.4.2	KNR 4-01 0431-01	Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglanym lub betonowym 9	stop. stop.	 9.000	 9.000
4.3		Wywiezienie gruzu			
131 d.4.3	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 0.05*(poz.128+poz.129) 0.03*poz.124 0.03*poz.125	m ³ m ³ m ³ m ³	 1.172 1.733 0.082	 2.987
132 d.4.3	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km poz.131	m ³ m ³	 2.987	 2.987
133 d.4.3	kal.ind.	Opłata za wysypisko poz.132	m ³ m ³	 2.987	 2.987
4.4		Stolarka			
134 d.4.4	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 1.34*2.99*(2.0+0.25) 1.1*1.87*(2.5+0.5+0.25*2)	m ² m ² m ²	 9.015 7.200	 16.215
135 d.4.4	KNR 4-01 1211-06	Opalenie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2 1	szt. szt.	 1.000	 1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
136 d.4.4	KNR-W 2-02 1513-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem - MATERIAŁY I SPRZĘT poz.134	m ² m ²	RAZEM 16.215	1.000 16.215
137 d.4.4	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
138 d.4.4	KNR 4-01 1306-01 analogia	Demontaż balustrad schodowych drewnianych 20	szt. szt.	RAZEM 20.000	20.000 20.000
139 d.4.4	KNR-W 2-02 1207-01	Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami lub spawane 10.0	m m	RAZEM 10.000	10.000 10.000
4.5		Ściany			
140 d.4.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.121+poz.123	m ² m ²	93.967 RAZEM	93.967 93.967
141 d.4.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.122	m ² m ²	27.217 RAZEM	27.217 27.217
142 d.4.5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku poz.121	m ² m ²	40.222 RAZEM	40.222 40.222
143 d.4.5	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.142	m ² m ²	40.222 RAZEM	40.222 40.222
144 d.4.5	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku poz.141	m ² m ²	27.217 RAZEM	27.217 27.217
145 d.4.5	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.144	m ² m ²	27.217 RAZEM	27.217 27.217
146 d.4.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem poz.142+poz.141	m ² m ²	67.439 RAZEM	67.439 67.439
147 d.4.5	KNR-W 2-02 1510-08	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.146	m ² m ²	67.439 RAZEM	67.439 67.439
148 d.4.5	KNR-W 2-02 1508-07	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem poz.123	m ² m ²	53.745 RAZEM	53.745 53.745
4.6		Posadzki			
149 d.4.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.150	m ² m ²	18.767 RAZEM	18.767 18.767
150 d.4.6	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.128 <spoczniki>1.51*2.25+1.54*2.24 <posadzka>2.23*4.28	m ² m ² m ² m ²	2.376 6.847 9.544 RAZEM	18.767 18.767 18.767
151 d.4.6	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 poz.150	m ² m ²	18.767 RAZEM	18.767 18.767
152 d.4.6	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.151	m ² m ²	18.767 RAZEM	18.767 18.767

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
153 d.4.6	KNR 0-12 1118-02	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą kombinowaną poz.151	m ² m ²	 18.767	
				RAZEM	18.767
154 d.4.6	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm poz.153*1.16	m m	 21.770	
				RAZEM	21.770
155 d.4.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 9*0.16*1.08	m ² m ²	 1.555	
				RAZEM	1.555
156 d.4.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 9*0.32*1.08	m ² m ²	 3.110	
				RAZEM	3.110
157 d.4.6	KNR 2-02 1108-06	Okładziny schodów z zaprawy cementowej, stopnie bez profilu zatarte na gładko grubości 25 mm poz.155+poz.156	m ² m ²	 4.665	
				RAZEM	4.665
158 d.4.6	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.157	m ² m ²	 4.665	
				RAZEM	4.665
159 d.4.6	KNR 0-12 1120-02	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą kombinowaną poz.157	m ² m ²	 4.665	
				RAZEM	4.665
160 d.4.6	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 2.2+2.49+2.52+2.84	m m	 10.050	
				RAZEM	10.050
5		Roboty przygotowawcze (2)- korytarz parter budynek 6			
5.1		Sciany			
161 d.5.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 1.85*(1.62+6.62+8.64+1.33+8.35+2.8+8.5+1.33+8.5+2.8+1.33+1.33+6.62)- (1.62*1.6+1.33*0.58+0.95*0.5*5+0.93*0.48*2+0.9*0.5*2+0.7*0.48)	m ² m ²	 102.707	
				RAZEM	102.707
162 d.5.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 10.58*1.33+1.62*6.62+1.33*11.3	m ² m ²	 39.825	
				RAZEM	39.825
163 d.5.1	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze ścian 1.5*(1.62+6.62+8.64+1.33+8.35+2.8+8.5+1.33+8.5+2.8+1.33+1.33+6.62)- (1.62*1.5+1.33*1.5+0.95*1.5*5+0.93*1.5*2+0.9*1.5*2+0.7*1.5)	m ² m ²	 71.565	
				RAZEM	71.565
164 d.5.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 0.1*199.034	m ² m ²	 19.903	
				RAZEM	19.903
165 d.5.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 0.1*39.825	m ² m ²	 3.983	
				RAZEM	3.983
166 d.5.1	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) poz.164	m ² m ²	 19.903	
				RAZEM	19.903
167 d.5.1	KNR 4-01 0710-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) poz.165	m ² m ²	 3.983	
				RAZEM	3.983
5.2		Posadzki			
168 d.5.2	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 10.58*1.33+1.62*6.62	m ² m ²	 24.796	
				RAZEM	24.796
169 d.5.2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 1.33*11.3	m ² m ²	 15.029	
				RAZEM	15.029

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5.3		Wywiezienie gruzu			
170 d.5.3	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 0.05*(poz.168+poz.169) 0.03*poz.164 0.03*poz.165	m ³ m ³ m ³ m ³	 1.991 0.597 0.119	
				RAZEM	2.707
171 d.5.3	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km poz.170	m ³ m ³	 2.707	
				RAZEM	2.707
172 d.5.3	kal.ind.	Oplata za wysypisko poz.171	m ³ m ³	 2.707	
				RAZEM	2.707
5.4		Stolarka			
173 d.5.4	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 1.62*3.1*(2.5+0.5+0.25*2) 0.95*2.0*5*(2.5+0.5+0.25*2) 1.33*2.08*(2.5+0.5+0.25*2) 0.7*1.98*2*(2.5+0.5+0.25*2) 0.93*1.98*(2.5+0.5+0.25*2) 0.9*2.0*(2.5+0.5+0.25*2)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 17.577 33.250 9.682 9.702 6.445 6.300	
				RAZEM	82.956
174 d.5.4	KNR-W 2-02 1513-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m ² z dwukrotnym szpachlowaniem - MATERIAŁY I SPRZĘT poz.173	m ² m ²	 82.956	
				RAZEM	82.956
5.5		Ściany			
175 d.5.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.161+poz.163	m ² m ²	 174.272	
				RAZEM	174.272
176 d.5.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.162	m ² m ²	 39.825	
				RAZEM	39.825
177 d.5.5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku poz.161	m ² m ²	 102.707	
				RAZEM	102.707
178 d.5.5	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.177	m ² m ²	 102.707	
				RAZEM	102.707
179 d.5.5	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 39.825	m ² m ²	 39.825	
				RAZEM	39.825
180 d.5.5	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.179	m ² m ²	 39.825	
				RAZEM	39.825
181 d.5.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.161+poz.162	m ² m ²	 142.532	
				RAZEM	142.532
182 d.5.5	KNR-W 2-02 1510-08	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.181	m ² m ²	 142.532	
				RAZEM	142.532
183 d.5.5	KNR-W 2-02 1508-07	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową podłoża gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem poz.163	m ² m ²	 71.565	
				RAZEM	71.565
5.6		Posadzki			
184 d.5.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.168+poz.169	m ² m ²	 39.825	
				RAZEM	39.825
185 d.5.6	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.184	m ² m ²	 39.825	
				RAZEM	39.825

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
186 d.5.6	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 poz.185	m ² m ²	 39.825	 39.825
187 d.5.6	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.186	m ² m ²	 39.825	 39.825
188 d.5.6	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą poz.186	m ² m ²	 39.825	 39.825
189 d.5.6	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm poz.186*1.16	m m	 46.197	 46.197
6		Roboty przygotowawcze (4)- korytarz piętro budynek 6		RAZEM	46.197
6.1		Sciany			
190 d.6.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 1.74*(27.06+1.35+1.35+13.5+11.37+0.6+0.5)-(0.69*0.53*6+0.93*0.53*3+0.97*0.57+0.97*0.5+0.78*0.53+0.98*0.54+0.95*0.55+0.79*0.49+1.35*0.55)	m ² m ²	 89.665	 89.665
191 d.6.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 1.35*27.06	m ² m ²	 36.531	 36.531
192 d.6.1	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze ścian 1.5*(27.06+1.35+1.35+13.5+11.37+0.6+0.5)-(0.69*1.5*6+0.93*1.5*3+0.97*1.5+0.97*1.5+0.78*1.5+0.98*1.5+0.95*1.5+0.79*1.5+1.35*1.5)	m ² m ²	 63.015	 63.015
193 d.6.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 0.1*152.68	m ² m ²	 15.268	 15.268
194 d.6.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 0.1*36.531	m ² m ²	 3.653	 3.653
195 d.6.1	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) poz.193	m ² m ²	 15.268	 15.268
196 d.6.1	KNR 4-01 0710-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) poz.194	m ² m ²	 3.653	 3.653
6.2		Posadzki		RAZEM	37.521
197 d.6.2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 1.35*27.06+0.3*1.1+0.6*1.1	m ² m ²	 37.521	 37.521
6.3		Wywiezienie gruzu			
198 d.6.3	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 0.05*poz.197 0.03*poz.193 0.03*poz.194	m ³ m ³ m ³ m ³	 1.876 0.458 0.110	 2.444
199 d.6.3	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km poz.198	m ³ m ³	 2.444	 2.444
200 d.6.3	kal.ind.	Opłata za wysypisko poz.199	m ³ m ³	 2.444	 2.444
6.4		Stolarka		RAZEM	2.444
201 d.6.4	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 0.96*2.05*3*(2.5+0.5+0.25*2) 0.96*2.04*(2.5+0.5+0.25*2)	m ² m ² m ²	 20.664 6.854	 27.518

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.96*2.03*2*(2.5+0.5+0.25*2)	m ²	13.642	
		0.96*2.03*(2.5+0.5+0.25*2)	m ²	6.821	
		0.93*2.01*(2.5+0.5+0.25*2)	m ²	6.543	
		0.97*2.07*(2.5+0.5+0.25*2)	m ²	7.028	
		0.97*2.0*(2.5+0.5+0.25*2)	m ²	6.790	
		0.78*2.03*(2.5+0.5+0.25*2)	m ²	5.542	
		0.98*2.04*(2.5+0.5+0.25*2)	m ²	6.997	
		0.93*2.02*(2.5+0.5+0.25*2)	m ²	6.575	
		0.95*2.05*(2.5+0.5+0.25*2)	m ²	6.816	
				RAZEM	94.272
202 d.6.4	KNR-W 2-02 1513-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem - MATERIAŁY I SPRZĘT poz.201	m ²		
			m ²	94.272	
				RAZEM	94.272
6.5		Ściany			
203 d.6.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.190+poz.192	m ²		
			m ²	152.680	
				RAZEM	152.680
204 d.6.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.191	m ²		
			m ²	36.531	
				RAZEM	36.531
205 d.6.5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 152.68	m ²		
			m ²	152.680	
				RAZEM	152.680
206 d.6.5	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.205	m ²		
			m ²	152.680	
				RAZEM	152.680
207 d.6.5	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 36.531	m ²		
			m ²	36.531	
				RAZEM	36.531
208 d.6.5	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.207	m ²		
			m ²	36.531	
				RAZEM	36.531
209 d.6.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem poz.190+poz.191	m ²		
			m ²	126.196	
				RAZEM	126.196
210 d.6.5	KNR-W 2-02 1510-08	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.209	m ²		
			m ²	126.196	
				RAZEM	126.196
211 d.6.5	KNR-W 2-02 1508-07	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową podłóży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem poz.192	m ²		
			m ²	63.015	
				RAZEM	63.015
6.6		Posadzki			
212 d.6.6	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.197	m ²		
			m ²	37.521	
				RAZEM	37.521
213 d.6.6	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 poz.212	m ²		
			m ²	37.521	
				RAZEM	37.521
214 d.6.6	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.213	m ²		
			m ²	37.521	
				RAZEM	37.521
215 d.6.6	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą poz.213	m ²		
			m ²	37.521	
				RAZEM	37.521
216 d.6.6	KNR 0-12 1119-03	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 20 cm poz.213*1.16	m		
			m	43.524	
				RAZEM	43.524
7		Roboty przygotowawcze (7)- korytarz parter budynek 8			
7.1		Ściany			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
217 d.7.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 $1.87 \cdot (20.3 + 2.39 + 1.1 + 2.43 + 1.34 + 4.54 + 2.37 + 4.49 + 2.75) - (1.6 \cdot 1.38 + 0.81 \cdot 0.51 + 0.96 \cdot 0.58 + 1.2 \cdot 0.68)$	m ² m ²	 74.004	
				RAZEM	74.004
218 d.7.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 $2.4 \cdot 6.46 + 2.37 \cdot 4.49$	m ² m ²	 26.145	
				RAZEM	26.145
219 d.7.1	KNR 4-01 1211-04	Opalanie farby olejnej ze ścian $1.5 \cdot (20.3 + 2.39 + 1.1 + 2.43 + 1.34 + 4.54 + 2.37 + 4.49 + 2.75) - (1.6 \cdot 1.5 + 0.81 \cdot 1.5 + 0.96 \cdot 1.5 + 1.2 \cdot 1.5)$	m ² m ²	 55.710	
				RAZEM	55.710
220 d.7.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 $0.1 \cdot (\text{poz.217} + \text{poz.219})$	m ² m ²	 12.971	
				RAZEM	12.971
221 d.7.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 $0.1 \cdot \text{poz.218}$	m ² m ²	 2.615	
				RAZEM	2.615
222 d.7.1	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) poz.220	m ² m ²	 12.971	
				RAZEM	12.971
223 d.7.1	KNR 4-01 0710-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) poz.221	m ² m ²	 2.615	
				RAZEM	2.615
7.2		Posadzki			
224 d.7.2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych $2.4 \cdot 6.46 + 2.37 \cdot 4.49$	m ² m ²	 26.145	
				RAZEM	26.145
7.3		Wywiezienie gruzu			
225 d.7.3	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km $0.05 \cdot \text{poz.224}$ $0.03 \cdot \text{poz.220}$ $0.03 \cdot \text{poz.221}$	m ³ m ³ m ³ m ³	 1.307 0.389 0.078	
				RAZEM	1.774
226 d.7.3	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km poz.225	m ³ m ³	 1.774	
				RAZEM	1.774
227 d.7.3	kal.ind.	Opłata za wysypisko poz.226	m ³ m ³	 1.774	
				RAZEM	1.774
7.4		Stolarka			
228 d.7.4	KNR 4-01 1211-04	Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 $1.6 \cdot 2.88 \cdot (2.5 + 0.5 + 0.25 \cdot 2)$ $0.75 \cdot 2.05 \cdot (2.5 + 0.5 + 0.25 \cdot 2)$ $1.2 \cdot 2.18 \cdot (2.5 + 0.5 + 0.25 \cdot 2)$ $0.96 \cdot 2.08 \cdot (2.5 + 0.5 + 0.25 \cdot 2)$ $0.81 \cdot 2.01 \cdot (2.5 + 0.5 + 0.25 \cdot 2)$	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 16.128 5.381 9.156 6.989 5.698	
				RAZEM	43.352
229 d.7.4	KNR-W 2-02 1513-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem - MATERIAŁY I SPRZĘT poz.228	m ² m ²	 43.352	
				RAZEM	43.352
7.5		Ściany			
230 d.7.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.217+poz.219	m ² m ²	 129.714	
				RAZEM	129.714
231 d.7.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.218	m ² m ²	 26.145	
				RAZEM	26.145

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
232 d.7.5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku poz.230	m ² m ²	 129.714	
				RAZEM	129.714
233 d.7.5	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.232	m ² m ²	 129.714	
				RAZEM	129.714
234 d.7.5	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku poz.231	m ² m ²	 26.145	
				RAZEM	26.145
235 d.7.5	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.234	m ² m ²	 26.145	
				RAZEM	26.145
236 d.7.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łożu gipsowych z gruntowaniem poz.217+poz.231	m ² m ²	 100.149	
				RAZEM	100.149
237 d.7.5	KNR-W 2-02 1510-08	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.236	m ² m ²	 100.149	
				RAZEM	100.149
238 d.7.5	KNR-W 2-02 1508-07	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową podłożu gipsowych dwukrotnym szpachlowaniem poz.219	m ² m ²	 55.710	
				RAZEM	55.710
7.6		Posadzki			
239 d.7.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.224	m ² m ²	 26.145	
				RAZEM	26.145
240 d.7.6	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarłe na ostro poz.239	m ² m ²	 26.145	
				RAZEM	26.145
241 d.7.6	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 poz.240	m ² m ²	 26.145	
				RAZEM	26.145
242 d.7.6	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.241	m ² m ²	 26.145	
				RAZEM	26.145
243 d.7.6	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą poz.241	m ² m ²	 26.145	
				RAZEM	26.145
244 d.7.6	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm poz.243*1.16	m m	 30.328	
				RAZEM	30.328
8		Roboty przygotowawcze (10) - korytarz piętro budynek 8			
8.1		Sciany			
245 d.8.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 1.61*(7.5+2.4+2.4+10.7)-(0.94*0.52+0.79*0.49+0.81*0.49+0.81*0.49+1.45* 0.6+0.84*0.5)	m ² m ²	 34.070	
				RAZEM	34.070
246 d.8.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 10.77*2.4	m ² m ²	 25.848	
				RAZEM	25.848
247 d.8.1	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze ścian 1.5*(7.5+2.4+2.4+10.7)-(0.94*1.5+0.79*1.5+0.81*1.5+0.81*1.5+1.45*1.5+ 0.84*1.5)	m ² m ²	 26.040	
				RAZEM	26.040
248 d.8.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 0.1*(poz.245+poz.247)	m ² m ²	 6.011	
				RAZEM	6.011
249 d.8.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.1*poz.246	m ²	2.585	
				RAZEM	2.585
250 d.8.1	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu) poz.248	m ²		
			m ²	6.011	
				RAZEM	6.011
251 d.8.1	KNR 4-01 0710-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) poz.249	m ²		
			m ²	2.585	
				RAZEM	2.585
8.2		Posadzki			
252 d.8.2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		10.77*2.4	m ²	25.848	
				RAZEM	25.848
8.3		Wywiezienie gruzu			
253 d.8.3	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
		0.05*poz.252	m ³	1.292	
		0.03*poz.248	m ³	0.180	
		0.03*poz.249	m ³	0.078	
				RAZEM	1.550
254 d.8.3	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
		poz.253	m ³	1.550	
				RAZEM	1.550
255 d.8.3	kal.ind.	Opłata za wysypisko	m ³		
		poz.254	m ³	1.550	
				RAZEM	1.550
8.4		Stolarka			
256 d.8.4	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
		0.79*1.99*(2.5+0.5+0.25*2)	m ²	5.502	
		0.81*1.99*(2.5+0.5+0.25*2)	m ²	5.642	
		1.45*2.1*(2.5+0.5+0.25*2)	m ²	10.658	
		0.84*2.0*(2.5+0.5+0.25*2)	m ²	5.880	
		0.94*2.02*(2.5+0.5+0.25*2)	m ²	6.646	
				RAZEM	34.328
257 d.8.4	KNR-W 2-02 1513-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m ² z dwukrotnym szpachlowaniem - MATERIAŁY I SPRZĘT	m ²		
		poz.256	m ²	34.328	
				RAZEM	34.328
8.5		Ściany			
258 d.8.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.245+poz.247	m ²	60.110	
				RAZEM	60.110
259 d.8.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.246	m ²	25.848	
				RAZEM	25.848
260 d.8.5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.258	m ²	60.110	
				RAZEM	60.110
261 d.8.5	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		poz.260	m ²	60.110	
				RAZEM	60.110
262 d.8.5	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.259	m ²	25.848	
				RAZEM	25.848
263 d.8.5	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		poz.262	m ²	25.848	
				RAZEM	25.848
264 d.8.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.245+poz.246	m ²	59.918	
				RAZEM	59.918
265 d.8.5	KNR-W 2-02 1510-08	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.264	m ²	59.918	
				RAZEM	59.918
266 d.8.5	KNR-W 2-02 1508-07	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych dwukrotnym szpachlowaniem poz.247	m ²		
			m ²	26.040	
				RAZEM	26.040
8.6		Posadzki			
267 d.8.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.252	m ²		
			m ²	25.848	
				RAZEM	25.848
268 d.8.6	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.267	m ²		
			m ²	25.848	
				RAZEM	25.848
269 d.8.6	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 poz.268	m ²		
			m ²	25.848	
				RAZEM	25.848
270 d.8.6	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.269	m ²		
			m ²	25.848	
				RAZEM	25.848
271 d.8.6	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą poz.269	m ²		
			m ²	25.848	
				RAZEM	25.848
272 d.8.6	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm poz.271*1.16	m		
			m	29.984	
				RAZEM	29.984
9		Roboty przygotowawcze (11) - korytarz piętro budynek 2			
9.1		Sciany			
273 d.9.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 1.9*(1.52+2.74+0.5+3.43+6.32+0.22+2.74+4.29+1.59+4.94+0.15+11.14+0.15+0.15+11.14+4.64+1.62*2+1.47+11.94+1.47+11.94)-(1.62*0.95+1.14*0.62+1.13*0.61+1.14*0.62+1.13*0.63+1.13*0.67+1.12*0.65+1.17*1.23+1.14*0.65+1.18*0.69+1.15*0.66+0.94*0.53+1.16*0.68+0.93*0.53+1.0*0.55+1.0*0.55+3.43+1.02*0.58+0.95*0.52)	m ²		
			m ²	145.880	
				RAZEM	145.880
274 d.9.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2.74*1.52+3.43*6.32+1.62*16.11+1.47*11.94	m ²		
			m ²	69.492	
				RAZEM	69.492
275 d.9.1	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze ścian 1.5*(1.52+2.74+0.5+3.43+6.32+0.22+2.74+4.29+1.59+4.94+0.15+11.14+0.15+0.15+11.14+4.64+1.62*2+1.47+11.94+1.47+11.94)-(1.62*1.5+1.14*1.5+1.13*1.5+1.14*1.5+1.13*1.5+1.13*1.5+1.12*1.5+1.17*1.5+1.14*1.5+1.18*1.5+1.15*1.5+0.94*1.5+1.16*1.5+0.93*1.5+1.0*1.5+1.0*1.5+3.43+1.02*1.58+0.95*1.5)	m ²		
			m ²	94.993	
				RAZEM	94.993
276 d.9.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 0.1*244.257	m ²		
			m ²	24.426	
				RAZEM	24.426
277 d.9.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 0.1*69.492	m ²		
			m ²	6.949	
				RAZEM	6.949
278 d.9.1	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) poz.276	m ²		
			m ²	24.426	
				RAZEM	24.426
279 d.9.1	KNR 4-01 0710-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) poz.277	m ²		
			m ²	6.949	
				RAZEM	6.949
9.2		Posadzki			
280 d.9.2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 69.492	m ²		
			m ²	69.492	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
294 d.9.5	KNR-W 2-02 1508-07	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych dwukrotnym szpachlowaniem poz.275	m ² m ²	 94.993	
				RAZEM	94.993
9.6		Posadzki			
295 d.9.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.280	m ² m ²	 69.492	
				RAZEM	69.492
296 d.9.6	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.295	m ² m ²	 69.492	
				RAZEM	69.492
297 d.9.6	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 poz.296	m ² m ²	 69.492	
				RAZEM	69.492
298 d.9.6	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.297	m ² m ²	 69.492	
				RAZEM	69.492
299 d.9.6	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą poz.297	m ² m ²	 69.492	
				RAZEM	69.492
300 d.9.6	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm poz.299*1.16	m m	 80.611	
				RAZEM	80.611
10		Roboty przygotowawcze (12) - korytarz parter budynek 2			
10.1		Sciany			
301 d.10. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2.14*(1.5+2.74+0.58+6.35+0.19+16.13+1.65+16.13+1.46+11.91+1.46+11.91)- (0.94*0.53+0.93*0.5+0.92*0.52+0.93+0.53+.93*0.56+0.93*0.51+0.93*0.52+ 0.93*1.48+0.92*0.52+0.93*0.52+0.93*0.52+0.93*0.5+0.93*0.5+0.94*0.49+ 1.41*1.12+0.95*0.47+0.95*0.48+0.74*0.47)	m ² m ²	 142.679	
				RAZEM	142.679
302 d.10. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2.74*1.5+6.36*3.4+11.91*1.46+16.13*1.65	m ² m ²	 69.737	
				RAZEM	69.737
303 d.10. 1	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze ścian 1.5*(1.5+2.74+0.58+6.35+0.19+16.13+1.65+16.13+1.46+11.91+1.46+11.91)- (0.94*1.5+0.93*1.5+0.92*1.5+0.93+1.5+.93*1.5+0.93*1.5+0.93*1.5+0.93*1.5+ 0.92*1.5+0.93*21.5+0.93*21.5+0.93*1.5+0.93*21.5+0.94*1.5+1.41*1.5+0.95* 1.5+0.95*1.5+0.74*1.5)	m ² m ²	 25.575	
				RAZEM	25.575
304 d.10. 1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 0.1*(poz.301+poz.303)	m ² m ²	 16.825	
				RAZEM	16.825
305 d.10. 1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 0.1*poz.302	m ² m ²	 6.974	
				RAZEM	6.974
306 d.10. 1	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) poz.304	m ² m ²	 16.825	
				RAZEM	16.825
307 d.10. 1	KNR 4-01 0710-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) poz.305	m ² m ²	 6.974	
				RAZEM	6.974
10.2		Posadzki			
308 d.10. 2	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.74*1.5+6.36*3.4+11.91*1.46+16.13*1.65	m ²	69.737	
				RAZEM	69.737
10.3		Wywiezienie gruzu			
309 d.10. 3	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
		0.05*poz.308	m ³	3.487	
		0.03*poz.304	m ³	0.505	
		0.03*poz.305	m ³	0.209	
				RAZEM	4.201
310 d.10. 3	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
		poz.309	m ³	4.201	
				RAZEM	4.201
311 d.10. 3	kal.ind.	Oplata za wysypisko	m ³		
		poz.310	m ³	4.201	
				RAZEM	4.201
10.4		Stolarka			
312 d.10. 4	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
		3.64*3.4*(2.5+0.25*2)	m ²	37.128	
		1.41*2.62*(2.5+0.5+0.25*2)	m ²	12.930	
		0.94*1.99*(2.5+0.5+0.25*2)	m ²	6.547	
		0.95*1.97*(2.5+0.5+0.25*2)	m ²	6.550	
		0.95*1.98*(2.5+0.5+0.25*2)	m ²	6.584	
		0.74*1.97*(2.5+0.5+0.25*2)	m ²	5.102	
		0.93*2.06*(2.5+0.5+0.25*2)	m ²	6.705	
		0.93*2.03*(2.5+0.5+0.25*2)	m ²	6.608	
		0.92*2.02*(2.5+0.5+0.25*2)	m ²	6.504	
		0.93*2.0*(2.5+0.5+0.25*2)	m ²	6.510	
		0.94*2.03*(2.5+0.5+0.25*2)	m ²	6.679	
		0.93*2.03*(2.5+0.5+0.25*2)	m ²	6.608	
		0.93*2.01*(2.5+0.5+0.25*2)	m ²	6.543	
		0.93*2.03*(2.5+0.5+0.25*2)	m ²	6.608	
		0.93*2.0*(2.5+0.5+0.25*2)	m ²	6.510	
		0.93*2.0*(2.5+0.5+0.25*2)	m ²	6.510	
		0.93*2.98*(2.5+0.5+0.25*2)	m ²	9.700	
		0.92*2.02*(2.5+0.5+0.25*2)	m ²	6.504	
		0.93*2.02*(2.5+0.5+0.25*2)	m ²	6.575	
				RAZEM	163.405
313 d.10. 4	KNR-W 2-02 1513-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m ² z dwukrotnym szpachlowaniem - MATERIAŁY I SPRZĘT	m ²		
		poz.312	m ²	163.405	
				RAZEM	163.405
10.5		Ściany			
314 d.10. 5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.301+poz.303	m ²	168.254	
				RAZEM	168.254
315 d.10. 5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.302	m ²	69.737	
				RAZEM	69.737
316 d.10. 5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.314	m ²	168.254	
				RAZEM	168.254
317 d.10. 5	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		poz.316	m ²	168.254	
				RAZEM	168.254
318 d.10. 5	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.315	m ²	69.737	
				RAZEM	69.737

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
319 d.10. 5	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.318	m ² m ²	 69.737	 69.737
320 d.10. 5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem poz.301+poz.302	m ² m ²	 212.416	 212.416
321 d.10. 5	KNR-W 2-02 1510-08	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.320	m ² m ²	 212.416	 212.416
322 d.10. 5	KNR-W 2-02 1508-07	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych dwukrotnym szpachlowaniem poz.303	m ² m ²	 25.575	 25.575
10.6		Posadzki		RAZEM	25.575
323 d.10. 6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.308	m ² m ²	 69.737	 69.737
324 d.10. 6	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.323	m ² m ²	 69.737	 69.737
325 d.10. 6	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 poz.324	m ² m ²	 69.737	 69.737
326 d.10. 6	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.325	m ² m ²	 69.737	 69.737
327 d.10. 6	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą poz.325	m ² m ²	 69.737	 69.737
328 d.10. 6	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układa- ne na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża poz.327*1.16	m m	 80.895	 80.895
				RAZEM	80.895

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	4328.2249		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Dostawca	Cena do-stawcy	Ra-bat maksy-malny	Ra-bat za-stoso-wany
1.	opłata za wysypisko	m ³	32.1110	32.1110						
2.	benzyna	dm ³	628.6805	628.6805						
3.	Benzyzny do lakierów	dm ³	0.1800	0.1800						
4.	balustrady i pochwyt stalowe	m	43.7200	43.7200						
5.	Elektrody stal. ER fi 5mm, dł.450mm	100 szt.	0.8744	0.8744						
6.	Siatka "Rabitz"10x10mm, fi 0,8-0,9mm	m ²	375.0540	375.0540						
7.	Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	dm ³	538.3795	538.3795						
8.	farba miniowa 60%	dm ³	0.4223	0.4223						
9.	Kit szpachl. olejno-żyw. og. stos.-biały	dm ³	139.3906	139.3906						
10.	Szpachlówki emulsyjne ogól-nego stosowania	dm ³	0.3840	0.3840						
11.	Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała	dm ³	48.4136	48.4136						
12.	Farba ftal. do grunt.og.stos.-biała	dm ³	115.1716	115.1716						
13.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	0.4080	0.4080						
14.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0.3840	0.3840						
15.	Szpachlówka do drewna - biała	dm ³	52.7897	52.7897						
16.	Mydło techniczne	kg	27.1282	27.1282						
17.	Rozcieńczalnik do wyrob.poliu-retan. og.st.	dm ³	38.7709	38.7709						
18.	Pokost Iniany	dm ³	87.8397	87.8397						
19.	acetylen techniczny rozpusz-czony	kg	0.2954	0.2954						
20.	tlen techniczny gat. I 99,5-98 %	m ³	0.8862	0.8862						
21.	zaprawa spoinująca	kg	232.8669	232.8669						
22.	Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20	kg	2097.6387	2097.6387						
23.	Piasek natur.do zapr.odm.I, uziar.do 2,0mm	m ³	5.5290	5.5290						
24.	Cement portl,zw. z dod.CEM II/ A 32,5 work.	t	0.9802	0.9802						
25.	Cement portl,zw. z dod.CEM II/ A 32,5 work.	t	0.0347	0.0347						
26.	Wapno hydratyzowane worko-wane, gat. I	t	2.1278	2.1278						
27.	gips budowlany szpachlowy	t	8.1178	8.1178						
28.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	457.5077	457.5077						
29.	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	kg	23.5334	23.5334						
30.	Zaprawa cementowa M-12	m ³	18.3632	18.3632						
31.	Płytki "Gres" o wym.30,0x30, 0cm,gat.I	m ²	432.9003	432.9003						
32.	Papier ścienny elektrokorundo-wy w ark.	ark	543.5302	543.5302						
33.	papier ścierny	m ²	37.4522	37.4522						
34.	woda z rurociągu	m ³	1.0135	1.0135						
35.	woda	m ³	5.2864	5.2864						
36.	drewno opałowe	kg	40.3430	40.3430						
37.	materiały pomocnicze	zł								
RAZEM										

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	18.7493		
2.	Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	114.7120		
3.	Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	7.5886		
4.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	17.0338		
5.	Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	6.8819		
6.	mieszarka do zapraw	m-g	8.9906		
7.	Spawarka elektr.wirująca 300A	m-g	19.6740		
				RAZEM	

Słownie: