

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń - budynek nr 3, pomieszczenie nr 18
ADRES INWESTYCJI : Rydzyna pl. Zamkowy 2
INWESTOR : OSW Rydzyna
ADRES INWESTORA : Rydzyna pl. Zamkowy 2
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1.1	Posadzki						
1.2	Ściany						
1.3	Stolarka						
1.4	Gruz						
1	Pomieszczenie nr 18						
	RAZEM						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1		Pomieszczenie nr 18						
1.1		Posadzki						
d.1.1	1 KNR 4-01 0808-07 analogia	Rozbiórka parkietu	m ²				17,368	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,6200				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 1					17,368	
d.1.1	2 KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²				17,368	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,3564				
	2380808	-- Materiały -- Zaprawa cementowa	m ³	0,0206				
	2300400	masa asfaltowa'	kg	0,0700				
	3950101	drewno opałowe'	kg	0,1200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,0309				
	39599	środek transportowy'''	m-g	0,0003				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 2					17,368	
d.1.1	3 KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²				17,368	
	999	-- Robocizna -- 0,0716*3=	r-g	0,2148				
	2380808	-- Materiały -- Zaprawa cementowa	m ³	0,0315				
	0000000	0,0105*3= materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,0474				
		0,0158*3=						
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 3					17,368	
d.1.1	4 NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²				17,368	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0600				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0,2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,0002				
	39599	środek transportowy'''	m-g	0,0003				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 4					17,368	
d.1.1	5 NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²				17,368	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,5400				
	202x086	-- Materiały -- panele podłogowe	m ²	1,0400			Mi	
	2631999	listwy przysienne z drewna	m	1,1600				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1551319 1330400	klej winylowy gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg kg	0,1100 0,0150				
	0000000	folia pianka	m ² m ²	1,1000 1,1000				
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy"	m-g m-g	0,0080 0,0180				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 5					17,368	
1.2		Ściany						
d.1.2	6 KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z za- prawy cementowo-wapiennej na ścia- nach, filarach, pilastrach o powierz- ni odbicia do 5 m2	m ²				6,931	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,4100				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 6					6,931	
d.1.2	7 KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wew- nętrznym kat. II z zaprawie cemento- wo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²				6,931	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,2300				
	1700305	-- Materiały -- Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0,0042				
	2360001	Ciasto wapienne	m ³	0,0030				
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0,0188				
	3930000	woda	m ³	0,0044				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,0400				
	43211	Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	0,0300				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 7					6,931	
d.1.2	8 KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod- łogi ponad 5 m2	m ²				79,090	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0920				
	1530199	-- Materiały -- Mydło techniczne	kg	0,0220				
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0,00088				
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0,0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 8					79,090	
d.1.2	9 NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży prepara- tami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²				68,937	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0800				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0,2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,0002				
	2x002	środek transportowy	m-g	0,0003				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 9			%				68,937	
10 d.1.2	KNR 2-02 2007-04	Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.podwojne z kształtow.metal.na stropach	m ²				17,195	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,8068				
	1324999	-- Materiały -- kształtowniki stalowe profilowane U 55x075	m	0,5300				
	1324999	kształtowniki stalowe profilowane C 100x075	m	2,6000				
	1324999	kształtowniki stalowe profilowane C 55x075	m	1,1300				
	6803599	kołki do wstrzeliwania	szt.	2,5500				
	1324999	zawiesia do kształtowników C-100x075	szt.	3,6000				
	1324999	zawiesia do kształtowników C-55x075	szt.	2,5000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	72112	-- Sprzęt -- spawarka elektryczna wirująca 500 A	m-g	0,1290				
	34000	wyciąg	m-g	0,0480				
	2x002	środek transportowy	m-g	0,0046				
Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 10			%				17,195	
11 d.1.2	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²				17,195	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,7039				
	1750803	-- Materiały -- płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m ²	1,0400				
	1740103	gips budowlany szpachlowy	t	0,00098				
	1343799	wkręty do płyt gipsowych	kg	0,0321				
	3901000	taśma papierowa perforowana szer. 50 mm gr.0.2 mm	m	1,2580				
	3930000	woda	m ³	0,00064				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,0100				
	2x002	środek transportowy	m-g	0,0096				
Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 11			%				17,195	
12 d.1.2	NNRNKB 202 2014-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. do 5 m2	m ²				17,195	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,6200				
	202x095	-- Materiały -- gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka	kg	4,8300				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,0040				
	2x002	środek transportowy	m-g	0,0050				
Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 12			%				17,195	
13 d.1.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr. 3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²				68,937	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,2426				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0,0033				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	3930000 0000000	woda materiały pomocnicze(od M)	m ³ %	0,0021 1,5000				
	46111 34000 39114	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw wyciąg Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g m-g m-g	0,0040 0,0200 0,0032				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 13	% % 				68,937 68,937	
14 d.1.2	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr. 3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²					
	999	-- Robocizna --	r-g	0,1586				
	1740103 3930000 0000000	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy woda materiały pomocnicze(od M)	t m ³ %	0,0021 0,00137 1,5000				
	46111 34000 39114	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw wyciąg Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g m-g m-g	0,0020 0,0140 0,0020				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 14	% % 				68,937 86,132	
15 d.1.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emul- syjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²					
	999	-- Robocizna --	r-g	0,1756				
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna Polinit materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0,2760 1,5000			Mi	
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy"	m-g	0,0003				
		Materiały inwestora Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 15	% % 				86,132 3,668	
16 d.1.2	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emul- syjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpach- lowanych z gruntowaniem	m ²					
	999	-- Robocizna --	r-g	0,3183				
	1510899 1550402 1740103 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna Polinit klej kostny szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej materiały pomocnicze(od M)	dm ³ kg kg %	0,2590 0,0050 3,0000 1,5000			Mi	
	2x002	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,0032				
		Materiały inwestora Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 16	% % 				3,668 86,132	
17 d.1.2	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²					
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0505				
	1510899	-- Materiały -- farba emulsyjna Polinit	dm ³	0,1290			Mi	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	2x002	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,0002				
		Materiały inwestora						
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 17					86,132	
18	KNR 2-02	Obud.rur płytami gips.-karton.na rusz-	m²				3,668	
d.1.2	2004-05	tach metal.pojedyń.jednowarstw.55-						
	analogia	01						
	999	-- Robocizna --	r-g	2,4162				
	1750803	-- Materiały --						
	1324999	płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m²	1,0500				
	1324999	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0,7200				
	1324999	55x075						
	1324999	kształtowniki stalowe profilowane C	m	2,6400				
	1324999	55x075						
	6803599	kołki do wstrzeliwania	szt.	4,0600				
	1343799	wkręty do płyt gipsowych	kg	0,0347				
	1740103	gips budowlany szpachlowy	t	0,0013				
	3901000	taśma papierowa perforowana szer.	m	2,2640				
	3901000	50 mm gr.0.2 mm						
	2310799	filc bituminizowany z wełny mineralnej	m²	0,0341				
	2310799	gr. 5 mm						
	3930000	woda	m³	0,00086				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	34000	-- Sprzęt --	m-g	0,0250				
	39599	wyciąg	m-g	0,0165				
	39599	środek transportowy"						
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 18					3,668	
1.3		Stolarka						
19	KNR 4-01	Opalenie farby olejnej ze stolarki	m²				5,576	
d.1.3	1211-02	okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2						
	999	-- Robocizna --	r-g	0,6500				
	3920099	-- Materiały --						
	1020002	papier ścierny	ark	0,4300				
	0000000	Benzyna	dm³	0,3000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 19					5,576	
20	KNR 4-01	Opalenie farby olejnej ze stolarki	m²				6,481	
d.1.3	1211-04	drzwiowej i szafek o powierzchni po-						
	999	nad 1.0 m2						
	999	-- Robocizna --	r-g	0,4900				
	3920099	-- Materiały --						
	1020002	papier ścierny	ark	0,4300				
	0000000	Benzyna	dm³	0,5000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 20					6,481	
21	KNR 4-01	Opalenie farby olejnej z podokienni-	szt.				1,000	
d.1.3	1211-06	ków i innych drobnych elementów o						
	999	powierzchni do 0.75 m2						
	999	-- Robocizna --	r-g	0,7600				
	3920099	-- Materiały --						
	1020002	papier ścierny	ark	0,4000				
	0000000	Benzyna	dm³	0,3750				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja 21							1,000	
22	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną	m ²				5,576	
d.1.3	1209-06	uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2						
	999	-- Robocizna --	r-g	0,8400				
		-- Materiały --						
	1513000	szpachlówka celulozowa na tynki	dm ³	0,0860				
	3920099	papier ścierny w arkuszach	ark.	0,4300				
	1511799	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0,0890			Mi	
	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	0,0940			Mi	
	1050199	benzyna do lakierów	dm ³	0,0420				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie od (R, S)								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))								
Razem pozycja 22							5,576	
23	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną	m ²				6,481	
d.1.3	1209-10	uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2						
	999	-- Robocizna --	r-g	0,6200				
		-- Materiały --						
	1513000	szpachlówka celulozowa na tynki	dm ³	0,0750				
	3920099	papier ścierny w arkuszach	ark.	0,4900				
	1511799	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0,0810			Mi	
	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	0,0870			Mi	
	1050199	benzyna do lakierów	dm ³	0,0380				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie od (R, S)								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))								
Razem pozycja 23							6,481	
24	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną	szt.				1,000	
d.1.3	1209-14	podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2						
	999	-- Robocizna --	r-g	0,7400				
		-- Materiały --						
	1513000	szpachlówka celulozowa na tynki	dm ³	0,0640				
	3920099	papier ścierny w arkuszach	ark.	0,4000				
	1511799	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0,0640			Mi	
	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	0,0680			Mi	
	1050199	benzyna do lakierów	dm ³	0,0300				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie od (R, S)								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))								
Razem pozycja 24							1,000	
25	kal.ind	Dostawa grzejnika wraz z montażem	kpl.				1,000	
d.1.3		wraz z przeróbką instalacji, montaż głowicy termostatycznej						
		-- Materiały --						
		Dostawa grzejnika wraz z montażem	kpl.	1,0000				
		wraz z przeróbką instalacji, montaż głowicy termostatycznej						
Razem pozycja 25							1,000	
26	kal.ind.	Zabudowa wnęki pod oknem z przesuwaną ścianą na szerokości pomieszczenia	kpl				1,000	
d.1.3								
		-- Materiały --						
		Zabudowa wnęki pod oknem z przesuwaną ścianą na szerokości pomieszczenia	kpl	1,0000				
Razem pozycja 26							1,000	
1.4	Gruz							

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
27 d.1.4	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m ³				0,660	
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy"	m-g	0,1770				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 27					0,660	
28 d.1.4	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowył.- dod. za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 19	m ³				0,660	
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy"	m-g	0,7030				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 28					0,660	
29 d.1.4	kal.ind.	Opłata za wysypisko	m ³				0,660	
		-- Materiały -- opłata za wysypisko	m ³	1,0000				
		Razem pozycja 29					0,660	
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Pomieszczenie nr 18			
1.1		Posadzki			
1 d.1.1	KNR 4-01 0808-07 analogia	Rozbiórka parkietu	m ²		
		<posadzki> 5,77*3,01	m ²	17,368	
				RAZEM	17,368
2 d.1.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		poz.1	m ²	17,368	
				RAZEM	17,368
3 d.1.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
		Krotność = 3	m ²	17,368	
		poz.2		RAZEM	17,368
4 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.3	m ²	17,368	
				RAZEM	17,368
5 d.1.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		poz.4	m ²	17,368	
				RAZEM	17,368
1.2		Ściany			
6 d.1.2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		<ściany ca10%>	m ²	6,563	
		3,75*(5,77+2,98+5,77+2,98)*0,1	m ²	0,368	
		(3,0*0,5*2+0,5*1,36)*0,1		RAZEM	6,931
7 d.1.2	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków	m ²		
		(do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²	6,931	
		poz.6		RAZEM	6,931
8 d.1.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		<ściany ca90%>	m ²	59,063	
		3,75*(5,77+2,98+5,77+2,98)*0,9	m ²	3,312	
		(3,0*0,5*2+0,5*1,36)*0,9	m ²	16,715	
		<sufity>		RAZEM	79,090
		2,98*5,77-0,48*1,0			
9 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		<ściany >	m ²	65,625	
		3,75*(5,77+2,98+5,77+2,98)	m ²	3,312	
		(3,0*0,5*2+0,5*1,36)*0,9		RAZEM	68,937
10 d.1.2	KNR 2-02 2007-04	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.podwójne z kształtów.metal.	m ²		
		na stropach	m ²	17,195	
		2,98*5,77		RAZEM	17,195
11 d.1.2	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
		poz.10	m ²	17,195	
				RAZEM	17,195
12 d.1.2	NNRNKB 202 2014-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. do 5 m2	m ²		
		poz.11	m ²	17,195	
				RAZEM	17,195
13 d.1.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.9	m ²	68,937	
				RAZEM	68,937
14 d.1.2	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		poz.13	m ²	68,937	
				RAZEM	68,937
15 d.1.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.9+poz.12	m ²	86,132	
				RAZEM	86,132
16 d.1.2	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.18	m ²	3,668	
				RAZEM	3,668
17 d.1.2	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.13+poz.10	m ² m ²	 86,132	
				RAZEM	86,132
18 d.1.2	KNR 2-02 2004-05 analogia	Obud.rur płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01 0,2+0,2+0,2*(5,77+3,01+3,78*2)	m ² m ²	 3,668	
				RAZEM	3,668
1.3		Stolarka			
19 d.1.3	KNR 4-01 1211-02	Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 1,36*2,05*(0,75+1,25)	m ² m ²	 5,576	
				RAZEM	5,576
20 d.1.3	KNR 4-01 1211-04	Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 0,94*1,97*(1,5+0,25)*2	m ² m ²	 6,481	
				RAZEM	6,481
21 d.1.3	KNR 4-01 1211-06	Opalanie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.1.3	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 poz.19	m ² m ²	 5,576	
				RAZEM	5,576
23 d.1.3	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 poz.20	m ² m ²	 6,481	
				RAZEM	6,481
24 d.1.3	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.1.3	kal.ind	Dostawa grzejnika wraz z montażem wraz z przeróbką instalacji, montaż głowicy termostatycznej 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.1.3	kal.ind.	Zabudowa wnęki pod oknem z przesuwaną ścianą na szerokości pomieszczenia 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1.4		Gruz			
27 d.1.4	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km poz.6*0,02 poz.1*0,03	m ³ m ³ m ³	 0,139 0,521	
				RAZEM	0,660
28 d.1.4	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 19 poz.27	m ³ m ³	 0,660	
				RAZEM	0,660
29 d.1.4	kal.ind.	Oплата za wysypisko poz.28	m ³ m ³	 0,660	
				RAZEM	0,660

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	183,2643		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	folia	m ²	19,1048		19,1048							
2.	pianka	m ²	19,1048		19,1048							
3.	opłata za wysypisko	m ³	0,6600		0,6600							
4.	Dostawa grzejnika wraz z montażem wraz z przeróbką instalacji, montaż głowicy termostatycznej	kpl.	1,0000		1,0000							
5.	Zabudowa wnęki pod oknem z przesuwaną ścianą na szerokości pomieszczenia	kpl	1,0000		1,0000							
6.	Benzyna	dm ³	5,2883		5,2883							
7.	benzyna do lakierów	dm ³	0,5105		0,5105							
8.	zawiesia do kształtowników C-100x075	szt.	61,9020		61,9020							
9.	zawiesia do kształtowników C-55x075	szt.	42,9875		42,9875							
10.	kształtowniki stalowe profilowane U 55x075	m	11,7543		11,7543							
11.	kształtowniki stalowe profilowane C 55x075	m	29,1139		29,1139							
12.	kształtowniki stalowe profilowane C 100x075	m	44,7070		44,7070							
13.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,2605		0,2605							
14.	wkręty do płyt gipsowych	kg	0,6792		0,6792							
15.	farba emulsyjna Polinit	dm ³	35,8335	35,8335	0,0000							
16.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	1,1560	1,1560	0,0000							
17.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	1,0852	1,0852	0,0000							
18.	szpachlówka celulozowa na tynki	dm ³	1,0296		1,0296							
19.	Mydło techniczne	kg	1,7400		1,7400							
20.	klej kostny	kg	0,0183		0,0183							
21.	klej winylowy	kg	1,9105		1,9105							
22.	piasek do zapraw	m ³	0,2094		0,2094							
23.	Cement portl,zwykły b. dod. CEM I 32,5-work	t	0,0291		0,0291							
24.	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0,0696		0,0696							
25.	szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	11,0040		11,0040							
26.	gips budowlany szpachlowy	t	0,3919		0,3919							
27.	płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m ²	21,7342		21,7342							
28.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	18,8134		18,8134							
29.	panele podłogowe	m ²	18,0627	18,0627	0,0000							
30.	gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka	kg	83,0519		83,0519							
31.	masa asfaltowa'	kg	1,2158		1,2158							
32.	filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm	m ²	0,1251		0,1251							
33.	Ciasto wapienne	m ³	0,0208		0,0208							
34.	Zaprawa cementowa	m ³	0,9049		0,9049							
35.	listwy przyściennie z drewna	m	20,1469		20,1469							
36.	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	29,9357		29,9357							
37.	papier ścierny	ark	5,5845		5,5845							
38.	papier ścierny w arkuszach	ark.	5,9734		5,9734							
39.	woda	m ³	0,2859		0,2859							
40.	drewno opałowe'	kg	2,0842		2,0842							
41.	kołki do wstrzeliwania	szt.	58,7393		58,7393							
42.	materiały pomocnicze	zł										
						RAZEM						

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
-----	-------	----	-------	---------	---------	------------	---------	-------	----------	---------------	------------------	-------------------

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	0,3798		
2.	wyciąg	m-g	5,2950		
3.	Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0,3585		
4.	środek transportowy"	m-g	0,9902		
5.	Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	0,2079		
6.	mieszarka do zapraw	m-g	0,4136		
7.	spawarka elektryczna wirująca 500 A	m-g	2,2182		
				RAZEM	

Słownie: