
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : SIEĆ STRUKTURALNA BUDYNKU C
ADRES INWESTYCJI : LESZNO PLAC KOŚCIUSZKI 4
INWESTOR : STAROSTWO POWIATOWE W LESZNIE
ADRES INWESTORA : 64-100 LESZNO UL.PLAC KOŚCIUSZKI 4
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

DATA OPRACOWANIA :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 PRACE W SERWEROWNI ZWIĄZANE Z ZASILANIEM.					
1	KNNR 5 d.10205-03	Przewody o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNNR 5 d.10404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - "RD1"	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 13-21 d.10402-03	Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
4	KNNR 5 d.11303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pier- szy)	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
2 KANAŁY KABLOWE					
5	KNNR 5 d.21209-05	Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z ce- gły	otw.		
		12	otw.	12.000	
				RAZEM	12.000
6	KNNR 5 d.21209-05	Przebijanie otworów śr. 200 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z ce- gły	otw.		
		6	otw.	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNNR 5 d.21209-12	Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z be- tonu	otw.		
		2	otw.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNNR 5 d.20114-08	Przepusty z kanałów metalowych lub rur PVC w ścianie	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
9	KNNR 5 d.20111-05	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 230 mm - podłoże betonowe	m		
		BRN70210	m	58.000	
		58		RAZEM	58.000
10	d.2 wycena indy- widualna	Montaż końcówek na kanale BRN70210	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
11	d.2 wycena indy- widualna	Montaż narożnika zewnętrznego kanału BRN70210	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	d.2 wycena indy- widualna	Montaż maskownicy przejścia przez ścianę kanału BRN70210	szt		
		9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
13	KNNR 5 d.20111-04	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm - podłoże inne niż be- tonowe kanał GBD50131	m		
		189	m	189.000	
				RAZEM	189.000
14	d.2	Montaż końcówek na kanale GBD50131	szt		
		32	szt	32.000	
				RAZEM	32.000
15	d.2	Montaż narożnika wewnętrznego kanału GBD50131	szt		
		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
16	d.2	Montaż narożnika płaskiego kanału GBD50131	szt		
		16	szt	16.000	
				RAZEM	16.000
17	d.2	Montaż elementu "T" kanału GBD50131	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
18	d.2	Montaż zacisku usztywniającego w kanale GBD50131	szt		
		100	szt	100.000	
				RAZEM	100.000
3 PRZEWODY SIECI DEDYKOWANEJ					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 5 d.31301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		13	pomiar	13.000	
				RAZEM	13.000
20	KNNR 5 d.31303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNNR 5 d.31303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar		
		12	pomiar	12.000	
				RAZEM	12.000
22	KNNR 5 d.30209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
		600	m	600.000	
				RAZEM	600.000
23	KNNR 5 d.30308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		42	szt.	42.000	
				RAZEM	42.000
24	KNNR 5 d.31203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		13*3+3*42	szt.żył	165.000	
				RAZEM	165.000
4PRZEWODY LOGICZNE					
25	KNR AT-14 d.40102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego	m		
		4100	m	4100.000	
				RAZEM	4100.000
26	KNR-AT 5-14 d.40111-01	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami	szt.		
		86	szt.	86.000	
				RAZEM	86.000
27	KNR AT-14 d.40103-08	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe aboneckim wraz z dodatkiem za montaż adaptera do modułów oraz pokrywy gniazda przyłączeniowego, montaż etykiet opisowych	szt		
		42	szt	42.000	
				RAZEM	42.000
5PRZEJŚCIE POMIĘDZY BUDYNKAMI					
28	KNNR 5 d.51102-03	Konstrukcje wsporcze osadzone w otworach z zabetonowaniem o masie do 2 kg - 1 mocowanie	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
29	KNNR 5 d.51106-03	Montaż linek nośnych (przewieszek) podwójnych o śr.do 8 mm przy rozpiętości przęsła do 20 m	m		
		2*12	m	24.000	
				RAZEM	24.000
30	KNNR 5 d.51106-06	Montaż uchwytych stalowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
31	KNNR 5 d.51105-07	Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
32	KNNR 5 d.51105-09	Pokrywy o szerokości do 100 mm przykręcane	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	końcówka typ G1233	szt	4.0800		4.0800	0.00		
2.	narożnik zewnętrzny typ G1232	szt	1.0000		1.0000	0.00		
3.	końcówka typ L4393	szt	32.6400		32.6400	0.00		
4.	narożnik wewnętrzny typ L4391	szt	12.2400		12.2400	0.00		
5.	narożnik płaski typ L4398	szt	16.0000		16.0000	0.00		
6.	element "T" typ L4357	szt	2.0000		2.0000	0.00		
7.	klucz do gniazd na wtyczkę L4294	szt	85.6800		85.6800	0.00		
8.	etykieta opisowa	szt	42.0000		42.0000	0.00		
9.	gniazdo RJ45 kat.5e,FTP 9pin, podwójne L4337	szt	42.8400		42.8400	0.00		
10.	kabel F/ UTP LSOH 4x2x0,5	m	4264.0000		4264.0000	0.00		
11.	maskownica przejścia ściany typ G1521	kpl.	9.0000		9.0000	0.00		
12.	zacisk usztywniający L4389	kpl.	95.0000		95.0000	0.00		
13.	linki stalowe	m	24.9600		24.9600	0.00		
14.	ściągarki ze śrubami zakończonymi oczkami	szt	4.8000		4.8000	0.00		
15.	zaprawa cementowa	m ³	1.6000		1.6000	0.00		
16.	rura stalowa/kanal stalowy	m	4.0000		4.0000	0.00		
17.	tablice rozdzielcze "RD1"	szt	1.0000		1.0000	0.00		
18.	złączki pętlicowe	szt	4.8000		4.8000	0.00		
19.	gniazda bez zacisków przelotowe L4288 z blokadą 2x(2P+Z)	szt	42.8400		42.8400	0.00		
20.	kanal instalacyjny BRN70210	m	60.3200		60.3200	0.00		
21.	kanal instalacyjny GBD50131	m	196.5600		196.5600	0.00		
22.	przewody kabelkowe YDYżo 3x2,5mm ²	m	624.0000		624.0000	0.00		
23.	przewody YDYżo 5x4 mm ²	m	2.0800		2.0800	0.00		
24.	uchwyty U501	szt	4.0000		4.0000	0.00		
25.	łącznik podstawy L4463	szt	128.5200		128.5200	0.00		
26.	pokrywa 80 typ BRN70080	m	60.3200		60.3200	0.00		
27.	korytka X 111	m	10.0000		10.0000	0.00		
28.	pokrywy do korytek X 111	m	10.0000		10.0000	0.00		
29.	konstrukcje wsporcze	szt	4.0000		4.0000	0.00		
30.	kołki rozporowe	szt	1412.1000		1412.1000	0.00		
31.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
32.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego	m-g	25.6280	0.00	
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł