

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **Starostwo Powiatowe - Roboty rem. i modern. budynku administracyjno-biurowego**

Obiekt : **Budynek administracyjno-biurowy**

Roboty remontowo-budowlane: pom po kotłowni i po archiwum
--

Inwestor : **Starostwo Powiatowe w Lesznie**
Plac Kościuszki 4B, 64-100 Leszno

Wykonawca : **do wyłonienia w postępowaniu przetargowym**

Inwestor :

Wykonawca :

Roboty remontowo-budowlane: pom po kotłowni i po archiwum
Budowa : Starostwo Powiatowe - Roboty rem. i modern. budynku administracyjno-biurowego
Obiekt : Budynek administracyjno-biurowy

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data : 2008-06-05

Str. 1

Lp.	Opis działu
A Adaptacja fragmentu łazienki na korytarz do pomieszczenia po kotłowni	
A.a	Roboty rozbiórkowe - kod CPV 45111100-9
A.b	Roboty murarskie i tynkarskie - kod CPV 45262500-6 i 45410000-4
A.c	Stołarka drzwiowa - kod CPV 45421134-2
A.d	Podłoga, posadzki, podłogi - kod CPV 45432100-5
A.e	Malowanie i okładziny - kod CPV 45442100-8
B Adaptacja pomieszczeń po archiwum	
B.f	Roboty rozbiórkowe - kod CPV 45111100-9
B.g	Roboty murarskie i tynkarskie - kod CPV 45262500-6 i 45410000-4
B.h	Stołarka drzwiowa - kod CPV 45421134-2
B.i	Podłoga, posadzki, podłogi - kod CPV 45432100-5
B.j	Sufit podwieszany - kod CPV 45432200-6
B.k	Malowanie - kod CPV 45442100-8
C Adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni na archiwum	
C.l	Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe - kod CPV 45111100-9
C.m	Stołarka okienna na piętrze - kod CPV 45421000-4
C.n	Roboty murarskie i tynkarskie - wydzielenie pomieszczenia wymiennikowni i serwerowni - kod CPV 45262500-6 i 45410000-4
C.o	Stołarka drzwiowa - kod CPV 45421134-2
C.p	Konstrukcja stalowa - kod CPV 45421160-3
C.q	Wykonanie stropów WPS - kod CPV 45262700-8
C.r	Podłoga, posadzki, podłogi w archiwum na stropie WPS - kod CPV 45432100-5
C.s	Roboty murarskie i tynkarskie w pomieszczeniu archiwum po byłej kotłowni - kod CPV 45262500-6 i 45410000-4
C.t	Podłoga, posadzki, podłogi w archiwum po byłej kotłowni - kod CPV 45432100-5
C.u	Instalacje wentylacyjne - kod CPV 45331210-1
C.v	Malowanie archiwum, serwerowni i wymiennikowni - kod CPV 45442100-8

--- Koniec wydruku spisu działów przedmiaru ---

Roboty remontowo-budowlane: pom. po kotłowni i po archiwum

Budowa : Starostwo Powiatowe - Roboty rem. i modern. budynku administracyjno-biurowego
Obiekt : Budynek administracyjno-biurowy

Data : 2008-06-05

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
A. Adaptacja fragmentu łazienki na korytarz do pomieszczenia po kotłowni			
A.a. Roboty rozbiórkowe - kod CPV 45111100-9			
Numer specyfikacji : ST-451.1.20			
1.	KNR 401-0329-03-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegieł na zaprawie: wap.lub cem.-wap., przy grub. ścian ponad 1/2 ceg. Numer specyfikacji : ST-451.1.20	1,760	m3
	drzwi do przyszłego archiwum: $0.28 * 2 * 0.9 =$	0,504	
	drzwi z korytarza: $0.90 * 2 * 0.70 =$	1,260	
	Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	1,760	m3
2.	KNR 401-0354-07-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. ponad 1 m2 do 2 m2 Numer specyfikacji : ST-451.1.20	2,000	szt
3.	KNR 404-0105-01-00 IGM Warszawa Rozebrawanie ścianek pełnych z cegły grubości 1/4 c. na zaprawie: -cementowo-wapiennej Numer specyfikacji : ST-451.1.20	10,278	m2
	$(1.50 * 2 + 1.60) * 2.93 - 2 * 0.8 * 2 =$	10,278	
	Razem przedmiar =	10,278	m2
4.	KNR 404-0504-03-00 IGM Warszawa Rozebrawanie posadzek z płytek ceramicznych (posadzka po byłej łazience). Numer specyfikacji : ST-451.1.20	5,240	m2
	$1.50 * (3.21 + 0.28) =$	5,235	
	Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	5,240	m2
5.	KNR 401-0819-15-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Rozebrawanie wykładziny ściennej z płytek ułożonych na zaprawie Numer specyfikacji : ST-451.1.20	5,240	m2
	$3.21 * 1.80 + (1.50 - 1.80) * 1.80 =$	5,238	
	Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	5,240	m2
6.	KNR 401-0106-04-00 IGM Warszawa Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z parteru Numer specyfikacji : ST-451.1.20	2,570	m3
	$1.76 + 10.28 * 0.07 + 5.24 * 0.008 + 5.24 * 0.01 =$	2,574	
	Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	2,570	m3
7.	KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km Numer specyfikacji : ST-451.1.20	2,570	m3
8.	KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km Numer specyfikacji : ST-451.1.20	2,570	m3
9.	kalk. indywid. Opłata za wysypisko śmieci (unieszkodliwienie odpadów) Numer specyfikacji : ST-451.1.20	2,570	m3
A.b. Roboty murarskie i tynkarskie - kod CPV 45262500-6 i 45410000-4			
Numer specyfikacji : ST-454.1.10			
10.	KNR 202-0121-03-01 IOZIEPB ORGBUD W-wa Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - M2, o grubości: 12 cm Numer specyfikacji : ST-454.1.10	7,810	m2
	$3.21 * 2.93 - 0.8 * 2 =$	7,805	
	Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	7,810	m2

Roboty remontowo-budowlane: pom po kotłowni i po archiwum

A. Adaptacja fragmentu łazienki na korytarz do pomieszczenia po kotłowni

A.b. Roboty murarskie i tynkarskie - kod CPV 45262500-6 i 45410000-4

Data : 2008-06-05

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
11.	KNR 401-0705-02-10 IOZIEPB ORGBUD W-wa Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III, pokrywających bruzdy w ścianach, uprzednio zamurwane cegłami - pasy o szerokości: ponad 15,0 do 30,0 cm, przy użyciu wapna such. Numer specyfikacji : ST-454.1.10 pokrycie bruzd po rozbiórce ścianek: $1.50 + 1.60 * 2 + 2.93 * 2 =$ Razem przedmiar =	10,560 10,560 10,560	m m
12.	KNNR 002-0801-03-00 MRRIB Tynki wewnętrzne zwykłe III kategorii ścian i słupów Numer specyfikacji : ST-454.1.10 powierzchnia na nowej ścianie: $7.81 * 2 =$ powierzchnia po skuciu płytek: $(3.21 + 0.28) * 1.80 + (1.50 - 0.9) * 1.80 =$ Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	22,980 15,620 7,362 22,980	m2 m2
A.c. Stolarka drzwiowa - kod CPV 45421134-2 Numer specyfikacji : ST-454.3.10			
13.	KNR 202-0126-05-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Ułożenie nadproży prefabrykowanych do wc Numer specyfikacji : ST-454.3.10	1,100	m
14.	KNNR 002-1104-01-00 MRRIB Ościeżnice: stalowe z odcysku do wc Numer specyfikacji : ST-454.3.10	1,000	szt
15.	KNNR 002-1103-01-00 MRRIB Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone pełne - z odcysku do wc Numer specyfikacji : ST-454.3.10	1,800	m2
16.	KNR 202-0125-05-01 IOZIEPB ORGBUD W-wa Założenie nadproża z belek stalowych dwuteowych 120 St3S z osiatkowaniem w drzwiach z korytarza do sali konferencyjnej Numer specyfikacji : ST-454.3.10 nadproża w drzwiach do sali konferencyjnej: $4 * 1.10 * 11.2 =$ nadproża w drzwiach do archiwum: $3 * 1.10 * 11.2 =$ Razem przedmiar =	86,240 49,280 36,960 86,240	kg kg
17.	KNR 202-1016-01-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Ościeżnice stalowe do drzwi wewnętrznołokalnych antywłamaniowych - do przyszłego archiwum Numer specyfikacji : ST-454.3.10	1,000	szt
18.	KNR 202-1203-01-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Drzwi stalowe pełne, antywłamaniowe do przyszłego archiwum z osadzeniem o powierzchni: do 2 m2 Numer specyfikacji : ST-454.3.10 $2 * 0.9 =$ Razem przedmiar =	1,800 1,800 1,800	m2 m2
19.	KNNR 002-1104-01-00 MRRIB Ościeżnice: stalowe w drzwiach do sali konferencyjnej Numer specyfikacji : ST-454.3.10	1,000	szt
20.	KNNR 002-1103-01-00 MRRIB Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone pełne do sali konferencyjnej Numer specyfikacji : ST-454.3.10	1,800	m2
A.d. Podłoga, posadzki, podłogi - kod CPV 45432100-5 Numer specyfikacji : ST-454.2.10			
21.	NNRKB 007-1130-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa Wąrszty wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 Numer specyfikacji : ST-454.2.10 $1.50 * (3.21 + 0.28) =$ Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	5,240 5,235 5,240	m2 m2

Roboty remontowo-budowlane: pom po kotłowni i po archiwum

A. Adaptacja fragmentu łazienki na korytarz do pomieszczenia po kotłowni

A.d. Podłoża, posadzki, podłogi - kod CPV 45432100-5

Data : 2008-06-05

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
22.	KNR 202-1118-01-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Przygotowanie podłoża pod posadzkę ułożoną z płytek z kamieni sztucznych na klej Numer specyfikacji : ST-454.2.10	5,240	m2
23.	KNR 202-1118-09-12 IOZIEPB ORGBUD W-wa Posadzki z płytek gresu technicznego o wymiarach 30x30 cm, ze smarowaniem podłoża i płytek klejem: "Atlas Plus" Numer specyfikacji : ST-454.2.10	5,240	m2
24.	KNR 202-1120-04-01 IOZIEPB ORGBUD W-wa Przygotowanie podłoża pod cokoliki z płytek terakotowych, o wysokości 15 cm, przy użyciu kleju: "Atlas" Numer specyfikacji : ST-454.2.10	9,290	m
25.	KNR 202-1120-05-01 IOZIEPB ORGBUD W-wa Cokoliki o wysokości 15 cm z płytek terakotowych o wymiarach 30x 30 cm, z przecinaniem płytek oraz smarowaniem tylko podłoża lub płytek klejem: "Atlas" Numer specyfikacji : ST-454.2.10	9,290	m
	cokolik korytarza: $(3.21 + 0.28) * 2 + 1.50 - 0.80 * 3 =$	6,080	
	uzupełnienie cokolika w łazience: $3.21 =$	3,210	
	Razem przedmiar =	9,290	m
A.e.	Malowanie i okładziny - kod CPV 45442100-8 Numer specyfikacji : ST-454.1.30		
26.	KNR 202-0822-08-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Licowanie ścian wc dla niepełnosprawnych płytkami przyborskimi o wymiarach: 25 x 12 cm, układanymi na zaprawie cem.-wap. Numer specyfikacji : ST-454.1.30	4,340	m2
	$3.21 * 1.80 - 0.80 * 1.80 =$	4,338	
	Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	4,340	m2
27.	KNR 401-0819-05-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Uzupełnienie w okładzinach ściennych w WC w brzdach po rozebranej ścianie płytek terakotowych przy osadzeniu pierwszej płytki Numer specyfikacji : ST-454.1.30	18,000	szt
28.	KNR 202-1505-01-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotnie, z przygotowaniem lecz bez grunt. Numer specyfikacji : ST-454.1.30	64,920	m2
	powierzchnia na nowej ścianie: $7.82 * 2 =$	15,640	
	powierzchnia po skuciu płytek: $(3.21 + 0.28 + 1.50) * 2.93 - 0.90 * 2 =$	12,821	
	sufit fragmentu korytarza po łazience: $1.50 * (3.21 + 0.28) =$	5,235	
	sufit w wc: $3.21 * (5.02 - 1.50) =$	11,299	
	ściany wc dla niepełnosprawnych: $(1.60 + 1.80) * 2 * 2.93 =$	19,924	
	Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	64,920	m2
B.	Adaptacja pomieszczeń po archiwum		
B.f.	Roboty rozbiórkowe - kod CPV 45111100-9 Numer specyfikacji : ST-451.1.20		
29.	KNR 401-0329-03-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegieł na zaprawie: wap.lub cem.-wap., przy grub. ścian ponad 1/2 ceg. Numer specyfikacji : ST-451.1.20	0,170	m3
	powiększenie otworu do serwerowni: $0.52 * 0.9 * 0.15 =$	0,070	
	powiększenie otworu w zewnętrznych drzwiach wejściowych: $0.20 * 1.30 * 0.38 =$	0,099	
	Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	0,170	m3
30.	KNR 401-0354-07-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. ponad 1 m2 do 2 m2 Numer specyfikacji : ST-451.1.20	2,000	szt

Roboty remontowo-budowlane: pom po kotłowni i po archiwum

B. Adaptacja pomieszczeń po archiwum

B.f. Roboty rozbiórkowe - kod CPV 45111100-9

Data : 2008-06-05

Str: 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
31.	KNR 404-0105-04-00 IGM Warszawa Rozebrowanie ścianek pełnych z cegły grubości 1/2 c. na zaprawie: -cementowo-wapiennej Numer specyfikacji : ST-451.1.20 $(2.48 + 3.50 + 2) * 2.65 =$ Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	21,150 21,147 21,150	m2 m2
32.	KNR 404-0102-02-00 IGM Warszawa Rozebrowanie murów i słupów powyżej poziomu terenu, w budynkach o wys.do 9 m /do 2 kondygnacji/, z cegły na zaprawie : -cementowo-wapiennej Numer specyfikacji : ST-451.1.20 $0.28 * 5.70 * 2.65 * 2 - 2 * 0.28 * 0.9 * 2 =$ Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	7,450 7,451 7,450	m3 m3
33.	KNR 401-0106-04-00 IGM Warszawa Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z parteru Numer specyfikacji : ST-451.1.20 $0.17 + 21.15 * 0.15 + 7.45 =$ Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	10,790 10,793 10,790	m3 m3
34.	KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km Numer specyfikacji : ST-451.1.20	10,790	m3
35.	KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km Numer specyfikacji : ST-451.1.20	10,790	m3
36.	kalk. indywid. Opłata za wysypisko śmieci (unieszkodliwienie odpadów) Numer specyfikacji : ST-451.1.20	10,790	m3
B.g. Roboty murarskie i tynkarskie - kod CPV 45262500-6 i 45410000-4 Numer specyfikacji : ST-454.1.10			
37.	KNR 401-0705-02-10 IOZIEPB ORGBUD W-wa Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III, pokrywających bruzdy w ścianach, uprzednio zamurwane ceglami - pasy o szerokości: ponad 15,0 do 30,0 cm, przy użyciu wapna such. Numer specyfikacji : ST-454.1.10 $\text{pokrycie bruzd po rozbiórze ścian: } 2.65 * 6 + 5.70 * 2 + 3.50 + 2 + 2.48 =$ Razem przedmiar =	35,280 35,280 35,280	m m
38.	KNR 401-0207-01-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Zabetonowanie bruzd w podłożach żwirobetonem, bez deskowań i stemplowań, przy przekroju bruzdy: do 0,015 m2 Numer specyfikacji : ST-454.1.10 $5.70 * 2 + 2.48 + 3.50 + 2 =$ Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	19,380 19,380 19,380	m m
39.	KNR 401-0346-03-00 IGM Warszawa Wykucie gniazd dla osadzenia końców belek nadprożowych w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości: 1 cegły Numer specyfikacji : ST-454.1.10 $2 * 2 * 2 =$ Razem przedmiar =	8,000 8,000 8,000	gniazdo gniazdo

Roboty remontowo-budowlane: pom po kotłowni i po archiwum

B. Adaptacja pomieszczeń po archiwum

B.g. Roboty murarskie i tynkarskie - kod CPV 45262500-6 i 45410000-4

Data : 2008-06-05

Str: 5

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
40.	KNR 202-0125-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Założenie belek stalowych z dwuteowników 280 z osiatkowaniem Numer specyfikacji : ST-454.1.10 2 * (2 * 5.80) = 23,200 Razem przedmiar = 23,200	23,200	kg
41.	KNR 401-1303-02-10 WACETOB Warszawa Wykonanie i montaż ściągów, z: prętów okrągłych i śrub rzymskich Numer specyfikacji : ST-454.1.10	2,200	kg
42.	KNR 401-0304-02-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów o objętości do 2,0 m3 w jednym miejscu, bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej, przy użyciu wapna suchogaszzonego Numer specyfikacji : ST-454.1.10 otwór do starej kotłowni: 0.90 * 2 * 0.12 = 0,216 Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 0,220	0,220	m3
43.	KNR 202-0803-06-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Tynki zwykłe na stropach i podciągach, wykonane ręcznie: kat. III Numer specyfikacji : ST-454.1.10 otynkowanie podciągów: 0.28 * 2 * 5.70 * 2 + 0.25 * 5.70 * 2 = 9,234 otynkowanie zamurowanego otworu: 0.90 * 2 * 2 = 3,600 Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 12,830	12,830	m2
44.	KNR 708-0904-01-00 IGM Warszawa Przekucie otworów przez ściany z cegły Numer specyfikacji : ST-454.1.10 2 * 2.1 * 1.7 * 2.5 = 17,850 Razem przedmiar = 17,850	17,850	dm3
45.	KNR 401-0322-02-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych Numer specyfikacji : ST-454.1.10	2,000	szt
B.h.	Stolarka drzwiowa - kod CPV 45421134-2 Numer specyfikacji : ST-454.3.10		
46.	KNR 401-0336-07-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1 x 1 cegły Numer specyfikacji : ST-454.3.10 1.10 * 2 = 2,200 Razem przedmiar = 2,200	2,200	m
47.	KNR 202-0125-05-01 IOZIEPB ORGBUD W-wa Założenie nadproża z belek stalowych dwuteowych 120 St3S z osiatkowaniem w drzwiach do serwerowni Numer specyfikacji : ST-454.3.10 nadproże do serwerowni: 4 * 1.10 * 11.2 = 49,280 nadproże w drzwiach wejściowych: 4 * 1.30 * 11.2 = 58,240 Razem przedmiar = 107,520	107,520	kg
48.	KNR 202-1016-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Ościeżnice stalowe do drzwi wewnętrznych antywłamaniowych - do serwerowni Numer specyfikacji : ST-454.3.10	1,000	szt
49.	KNR 202-1203-01-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Drzwi stalowe pełne, antywłamaniowe z osadzeniem o powierzchni: do 2 m2 Numer specyfikacji : ST-454.3.10	0,900	m2

Roboty remontowo-budowlane: pom po kotłowni i po archiwum

B. Adaptacja pomieszczeń po archiwum

B.h. Stalarka drzwiowa - kod CPV 45421134-2

Data : 2008-06-05

Str: 6

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
50.	KNR 401-0354-10-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych, o pow. ponad 2 m ² Numer specyfikacji : ST-451.1.20 drzwi wejściowe do budynku: 1.20 * 2 = 2,400 drzwi do sali konferencyjnej: 1.20 * 2 = 2,400 Razem przedmiar = 4,800	4,800	m ²
51.	KNR 019-1024-08-00 IGM Warszawa Montaż drzwi aluminiowych - dwuskrzydłowych (z odzysku) do sali konferencyjnej Numer specyfikacji : ST-454.3.10	2,400	m ²
52.	KNR 019-1024-07-00 IGM Warszawa Montaż drzwi aluminiowych - jednoskrzydłowych - główne drzwi wejściowe z samozamykaczem Numer specyfikacji : ST-454.3.10	2,400	m ²
B.i. Podłoga, posadzki, podłogi - kod CPV 45432100-5 Numer specyfikacji : ST-454.2.10			
53.	KNR 002-1202-01-00 MRRIB Włókniny wyrównawcze pod podest wejściowy z zaprawy cementowej, o grubości: 20 mm zatarte na ostro Numer specyfikacji : ST-454.2.10 1.50 * 1.50 = 2,250 Razem przedmiar = 2,250	2,250	m ²
54.	KNR 202-1118-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Przygotowanie podłoga pod posadzkę ułożoną z płytek z kamieni sztucznych na klej Numer specyfikacji : ST-454.2.10 sala konferencyjna: 12.03 * 5.70 = 68,571 podest wejściowy: 1.50 * 1.50 = 2,250 Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 70,820	70,820	m ²
55.	KNR 202-1118-09-12 IZOIEPB ORGBUD W-wa Posadzki z płytek gresu o wymiarach 30x30 cm, ze smarowaniem podłoga i płytek klejem "Atlas Plus" Numer specyfikacji : ST-454.2.10	70,820	m ²
56.	KNR 202-1120-05-01 IZOIEPB ORGBUD W-wa Cokoliki o wysokości 15 cm z płytek o wymiarach 30x 30 cm, z przecinaniem płytek oraz smarowaniem tylko podłoga lub płytek klejem Numer specyfikacji : ST-454.2.10 sala konferencyjna: (5.70 + 12.03) * 2 - 0.80 * 2 - 1.10 = 32,760 podest wejściowy: 1.50 - 1.10 = 0,400 Razem przedmiar = 33,160	33,160	m
B.j. Sufit podwieszany - kod CPV 45432200-6 Numer specyfikacji : ST-454.1.40			
57.	KNR 202-2007-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Konstrukcje rusztów z kształtowników metalowych, pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach: ruszty pojedyncze Numer specyfikacji : ST-454.1.40 12.03 * 5.70 = 68,571 Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 68,570	68,570	m ²
58.	KNR 202-2006-04-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych /suche tynki gipsowe/ powierzchni stropów, na gotowym ruszcie, przy grubości płyt: 12,5 mm Numer specyfikacji : ST-454.1.40	68,570	m ²
59.	KNR 010-2015-04-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm, na stropach o powierzchni ponad 5 m ² , wykonywane na podłożu z płyt gipsowych Numer specyfikacji : ST-454.1.10	68,570	m ²

Roboty remontowo-budowlane: pom po kotłowni i po archiwum

B. Adaptacja pomieszczeń po archiwum

B.k. Malowanie - kod CPV 45442100-8

Data : 2008-06-05

Str: 7

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
B.k. Malowanie - kod CPV 45442100-8			
60.	KNR 401-1202-09-10 IOZIEPB ORGBUD W-wa Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 ściany: $(5.70 + 12.03) * 2 * 2.65 - 2 * 2 * 0.80 - 2 * 1.20 + 0.25 * 12 * 2.65 =$ Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	96,320 96,319 96,320	m2
61.	KNR 002-0802-06-00 MRRIB Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach wewnętrznych i sufitach	96,320	m2
62.	KNR 202-1505-03-04 IOZIEPB ORGBUD W-wa Malowanie podłogi gipsowych dwukrotnie, z gruntowaniem, farbą emulsyjną; akrylową kolorową ściany: $(5.70 + 12.03) * 2 * 2.65 - 2 * 2 * 0.80 - 2 * 1.20 + 0.25 * 12 * 2.65 =$ sufit: $5.70 * 12.03 =$ Razem przedmiar =	164,890 96,319 68,571 164,890	m2
C. Adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni na archiwum			
C.I. Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe - kod CPV 45111100-9			
Numer specyfikacji : ST-451.1.20			
63.	KNR 401-0329-03-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegieł na zaprawie: wap.lub cem.-wap., przy grub. ścian ponad 1/2 ceg. Numer specyfikacji : ST-451.1.20 drzwi zewnętrzne: $1.20 * 0.40 * 2.20 =$ okna na piętrze: $0.90 * 1.50 * 2 =$ Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	3,760 1,056 2,700 3,760	m3
64.	KNR 404-0102-03-00 IGM Warszawa Rozebrowanie murów i słupów powyżej poziomu terenu, w budynkach o wys.do 9 m /do 2 kondygnacji/, z cegły na zaprawie : -cementowej - rozebranie czopucha komina w budynku Numer specyfikacji : ST-451.1.20 $1 * 1 * 5.02 - 0.50 * 0.50 * 5.02 =$ Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =	3,800 3,765 3,800	m3
65.	KNR 404-0506-04-00 IGM Warszawa Rozebrowanie elementów pokrycia izolacji komina z blachy nie nadającej się do użytku Numer specyfikacji : ST-451.1.20 $(1.10 + 3.0) * (1.10 * 2 + 0.7 * 2) =$ Razem przedmiar =	14,760 14,760 14,760	m2
66.	KNR 216-0102-06-10 IOZIEPB ORGBUD W-wa Rozebrowanie izolacji czopucha komina z wełny mineralnej luzem o grubości ponad 110mm Numer specyfikacji : ST-451.1.20 $(1.10 + 3.0) * (1.10 * 2 + 0.5 * 2) =$ Razem przedmiar =	13,120 13,120 13,120	m2
67.	KNR 404-0704-06-00 IGM Warszawa Demontaż przy użyciu palnika tlenowego przewodów z rur stalowych - dot. czopuch komina Numer specyfikacji : ST-451.1.20	2,400	m
68.	KNR 404-0301-03-00 IGM Warszawa Rozebrowanie podłoża z betonu żwirowego, za pomocą klinów i młotów, z usunięciem gruzu na zewnątrz budynku, o grubości: ponad 10 do 15 cm - posadzka w kotłowni Numer specyfikacji : ST-451.1.20 $5.02 * 0.40 * 0.40 =$ Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	0,800 0,803 0,800	m3

Roboty remontowo-budowlane: pom po kotłowni i po archiwum

C. Adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni na archiwum

C.I. Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe - kod CPV 45111100-9

Data : 2008-06-05

Str: 8

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
69.	KNR 201-0317-02-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m, pod fundamenty w gruntach suchych kat. III-IV, z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m Numer specyfikacji : ST-451.1.20 $5.02 * 0.40 * 0.25 =$ Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	0,500 0,502 0,500	m3 m3
70.	KNR 401-0106-04-00 IGM Warszawa Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z parteru Numer specyfikacji : ST-451.1.20 $3.76 + 3.8 + 13.12 * 0.15 =$ Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	9,530 9,528 9,530	m3 m3
71.	KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km Numer specyfikacji : ST-451.1.20 $3.76 + 3.8 + 13.12 * 0.15 + 0.80 =$ Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	10,330 10,328 10,330	m3 m3
72.	KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km Numer specyfikacji : ST-451.1.20	10,330	m3
73.	kalk. indywid. Opłata za wysypisko śmieci (unieszkodliwienie odpadów) Numer specyfikacji : ST-451.1.20	10,330	m3
C.m.	Stolarka okienna na piętrze - kod CPV 45421000-4 Numer specyfikacji : ST-454.3.10		
74.	KNR 019-1023-06-00 IGM Warszawa Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV, z obróbką osadzenia, o powierzchni: ponad 1,0 do 1,5 m2 Numer specyfikacji : ST-454.3.10 $1.50 * 0.91 * 2 =$ Razem przedmiar =	2,730 2,730 2,730	m2 m2
75.	KNR 202-0129-01-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Osadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych o długości: do 1 m Numer specyfikacji : ST-454.3.10 $1 * 2 =$ Razem przedmiar =	2,000 2,000 2,000	szt szt
76.	KNR 708-0904-01-00 IGM Warszawa Przekucie otworów przez ściany z cegły Numer specyfikacji : ST-454.3.10 $3 * 0.8 * 5 * 2 =$ Razem przedmiar =	24,000 24,000 24,000	dm3 dm3
77.	KNR 217-0156-02-01 IOZIEPB ORGBUD W-wa Nawietrzniki podokienne o wielkości (grubość muru w ceglach): 2,0 Numer specyfikacji : ST-454.3.10	2,000	szt

Roboty remontowo-budowlane: pom po kotłowni i po archiwum

C. Adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni na archiwum

C.n. Roboty murarskie i tynkarskie - wydzielenie pomieszczenia wymiennikowni i serwerowni - kod CPV 45262500-6 i 45410000-4

Data : 2008-06-05

Str: 9

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
C.n.	Roboty murarskie i tynkarskie - wydzielenie pomieszczenia wymiennikowni i serwerowni - kod CPV 45262500-6 i 45410000-4 Numer specyfikacji : ST-454.1.10		
78.	KNR 231-0105-01-00 IGM Warszawa Podsypka piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm Numer specyfikacji : ST-454.1.10 5.02 * 0.40 = 2,008 Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 2,010	2,010	m2
79.	KNR 231-0105-02-00 IGM Warszawa Podsypka piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm Numer specyfikacji : ST-454.1.10	2,010	m2
80.	KNR 202-0101-06-01 IOZIEPB ORGBUD W-wa Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - M 12 Numer specyfikacji : ST-454.1.10 5.02 * 0.40 * 0.30 = 0,602 Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 0,600	0,600	m3
81.	KNR 004-1511-01-00 MRRIB Jednokrotna izolacja poziomych powierzchni betonowych wykonywana z: papy asfaltowej na tekturze Numer specyfikacji : ST-452.8.10 5.02 * 0.40 = 2,008 Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 2,010	2,010	m2
82.	KNR 202-0116-01-01 IOZIEPB ORGBUD W-wa Ściany budynków wielokondygnacyjnych, z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - M 4, o grubości: 24 cm Numer specyfikacji : ST-454.1.10 5.02 * 2.93 = 14,709 Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 14,710	14,710	m2
83.	KNR 202-0121-03-01 IOZIEPB ORGBUD W-wa Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - M 2, o grubości: 12 cm Numer specyfikacji : ST-454.1.10 2.66 * 2.93 = 7,794 Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 7,790	7,790	m2
84.	KNR 002-0801-03-00 MRRIB Tynki wewnętrzne zwykłe III kategorii ścian i słupów Numer specyfikacji : ST-454.1.10 14.71 * 2 + 7.79 * 2 = 45,000 Razem przedmiar = 45,000	45,000	m2
85.	KNR 002-0801-04-00 MRRIB Tynki wewnętrzne zwykłe III kategorii stropów i podciągów Numer specyfikacji : ST-454.1.10 sufit serwerowni i wymiennikowni: 2.66 * 2.45 * 2 = 13,034 Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 13,030	13,030	m2
86.	KNR 1323-0501-04-00 MGEn Wykonanie nowych tynków wraz z reperacją starego podłoża, cementowo-wapiennych kategorii II i III Numer specyfikacji : ST-454.1.10 serwerownia: (2.45 + 2.66) * 2.93 = 14,972 wymiennikownia: (2.66 + 2.45) * 2.93 = 14,972 Razem przedmiar = 29,944	29,944	m2

Roboty remontowo-budowlane: pom po kotłowni i po archiwum

C. Adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni na archiwum

C.o. Stolarka drzwiowa - kod CPV 45421134-2

Data : 2008-06-05

Str: 10

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
C.o.	Stolarka drzwiowa - kod CPV 45421134-2 Numer specyfikacji : ST-454.3.10		
87.	KNR 401-0346-03-00 IGM Warszawa Wykucie gniazd dla osadzenia końców belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości: 1 cegły Numer specyfikacji : ST-451.1.20	6,000	gniazdo
88.	KNR 202-0125-05-01 IZOIEPB ORGBUD W-wa Założenie belek stalowych dwuteowych 120 St3S z osiatkowaniem Numer specyfikacji : ST-454.3.10	50,400	kg
	$3 * 1.50 * 11.2 =$	50,400	
	Razem przedmiar =	50,400	kg
89.	KNR 019-1024-07-00 IGM Warszawa Montaż drzwi aluminiowych - jednoskrzydłowych (z odzysku) do przyszłego archiwum Numer specyfikacji : ST-454.3.10	2,400	m2
90.	KNR 401-0411-08-00 IGM Warszawa Montaż progów drzwiowych z drewna iglastego Numer specyfikacji : ST-454.3.10	1,000	szt
C.p.	Konstrukcja stalowa - kod CPV 45421160-3 Numer specyfikacji : ST-452.3.10		
91.	KNR 205-0115-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Budynki administracyjne o wysokości do 50 m - montaż: - słupów o masie do 1,0 t Numer specyfikacji : ST-452.3.10	0,250	t
92.	KNR 205-0115-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Budynki administracyjne o wysokości do 50 m - montaż: - belek stropowych Numer specyfikacji : ST-452.3.10	0,950	t
93.	KNR 205-0120-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Konstrukcje stalowe różne w budynkach - montaż: schodów Numer specyfikacji : ST-452.3.10	0,300	t
94.	kalk.indywid. Dostawa materiałów - konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie i nawierzchniowo Numer specyfikacji : ST-452.3.10	1,500	t
	$0.25 + 0.95 + 0.3 =$	1,500	
	Razem przedmiar =	1,500	t
95.	KNR 205-0505-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Konstrukcje metalowe - montaż pomostów, z krat "Wema" o masie elementu: do 0,5 t Numer specyfikacji : ST-452.3.10	0,540	t
	$(31.22 - 3.22 * 0.8) * 19 / 1000 =$	0,544	
	Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	0,540	t
96.	KNR 205-0505-10-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Konstrukcje metalowe - montaż schodów z: krat "Wema" Numer specyfikacji : ST-452.3.10	0,070	t
	$(15 * 0.26 * 0.80 * 21) / 1000 =$	0,066	
	Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	0,070	t
C.q.	Wykonanie stropów WPS - kod CPV 45262700-8 Numer specyfikacji : ST-452.2.11		
97.	KNR 401-0346-03-00 IGM Warszawa Wykucie gniazd dla osadzenia końców belek stalowych stropu WPS w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości: 1 cegły Numer specyfikacji : ST-451.1.20	8,000	gniazdo
	$2 * 4 =$	8,000	
	Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =	8,000	gniazdo

Roboty remontowo-budowlane: pom po kotłowni i po archiwum

C. Adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni na archiwum

C.q. Wykonanie stropów WPS - kod CPV 45262700-8

Data : 2008-06-05

Str. 11

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
98.	KNR 202-0125-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Założenie belek stalowych dwuteowych 160mm z osiatkowaniem Numer specyfikacji : ST-452.2.11	107,400	kg
	$6 * 17.9 =$	107,400	
	Razem przedmiar =	107,400	kg
99.	KNR 401-0204-01-00 IGM Warszawa Montaż stropów z płyt prefabrykowanych typu: WPS z zalaniem złączy zaprawą cementową Numer specyfikacji : ST-452.2.11	16,570	m2
	$(2.45 * 2 + 0.12) * (2.66 + 0.24) + 5.02 * 0.40 =$	16,566	
	Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	16,570	m2
C.r.	Podłoża, posadzki, podłogi w archiwum na stropie WPS - kod CPV 45432100-5		
100.	KNR 202-0609-03-01 IZOIEPB ORGBUD W-wa Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome podposadzkowe z płyt styropianowych EPS 100-038(FS 20) grub. 5,0 cm, układane na wierzchu konstrukcji: na suchu, jedna warstwa Numer specyfikacji : ST-452.8.10	16,570	m2
101.	KNR 202-1106-02-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Posadzki cementowe grubości 25 mm zatarte: na gładko Numer specyfikacji : ST-454.2.10	16,570	m2
102.	KNR 202-1106-03-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Pogrubienie posadzki cementowej o 1 cm (do 7cm) Numer specyfikacji : ST-454.2.10	16,570	m2
103.	KNR 202-1106-07-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Dopłata do posadzek cementowych za zbrojenie siatką stalową z prętów fi 8mm o oczkach 12x12cm Numer specyfikacji : ST-454.2.10	16,570	m2
104.	KNR 202-1118-01-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Przygotowanie podłoża pod posadzkę ułożoną z płytek z kamieni sztucznych na klej (zagruntowanie) Numer specyfikacji : ST-454.2.10	16,570	m2
105.	KNR 202-1118-09-12 IOZIEPB ORGBUD W-wa Posadzki z płytek gresu technicznego o wymiarach 30x30 cm, ze smarowaniem podłoża i płytek klejem: "Atlas Plus" Numer specyfikacji : ST-454.2.10	16,570	m2
106.	KNR 202-1120-04-01 IOZIEPB ORGBUD W-wa Przygotowanie podłoża pod cokoliki z płytek terakotowych, o wysokości 15 cm, przy użyciu kleju: "Atlas" Numer specyfikacji : ST-454.2.10	11,840	m
	$(2.66 + 0.25 + 0.5) * 2 + 2.45 * 2 + 0.12 =$	11,840	
	Razem przedmiar =	11,840	m
107.	KNR 202-1120-05-01 IOZIEPB ORGBUD W-wa Cokoliki o wysokości 15 cm z płytek terakotowych o wymiarach 30x 30 cm, z przecinaniem płytek oraz smarowaniem tylko podłoża lub płytek klejem: "Atlas" Numer specyfikacji : ST-454.2.10	11,840	m
C.s.	Roboty murarskie i tynkarskie w pomieszczeniu archiwum po byłej kotłowni - kod CPV 45262500-6 i 45410000-4		
108.	KNR 1323-0501-04-00 MGIEn Wykonanie nowych tynków wraz z reperacją starego podłoża, cementowo-wapiennych kategorii II i III Numer specyfikacji : ST-454.1.10	52,400	m2
	hala główna - fragment po kominie: $(5.02 + 1) * 1.10 =$	6,622	
	sufit hali: $(6.22 + 0.24 + 2.66) * 5.02 =$	45,782	
	Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	52,400	m2

Roboty remontowo-budowlane: pom po kotłowni i po archiwum

C. Adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni na archiwum

C.s. Roboty murarskie i tynkarskie w pomieszczeniu archiwum po byłej kotłowni - kod CPV 45262500-6 i 45410000-4

Data : 2008-06-05

Str: 12

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
109.	KNR 401-0726-01-20 IGM Warszawa Uzupełnienie tynków zewnętrznych barwionych, kategorii III, na ścianach, loggiach i balkonach z cegieł, pustaków ceramicznych i gazobetonów, przy powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu: do 1,0 m ² , przy użyciu ciasta wapiennego - po czopuchu komina Numer specyfikacji : ST-454.1.10	1,000	m ²
C.t.	Podłoga, posadzki, podłogi w archiwum po byłej kotłowni - kod CPV 45432100-5 Numer specyfikacji : ST-454.1.10		
110.	KNR 004-1511-01-30 MRRB Jednokrotna izolacja poziomych powierzchni betonowych wykonywana z: papy zgrzewalnej polimerowo-asfaltowej Numer specyfikacji : ST-452.8.10	45,830	m ²
	$(6.22 + 0.25 + 2.66) * 5.02 =$	45,833	
	Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	45,830	m ²
111.	KNR 1312-0701-06-00 MGEn Izolacje przeciwwilgociowe podposadzkowe: - z folii polietylenowej szerokiej Numer specyfikacji : ST-452.8.10	45,830	m ²
112.	KNR 202-0609-03-01 IOZIEPB ORGBUD W-wa Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome podposadzkowe z płyt styropianowych EPS 100-038(FS 20) grub. 5,0 cm, układane na wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna warstwa Numer specyfikacji : ST-452.8.10	45,830	m ²
113.	KNR 202-1106-02-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Posadzki cementowe grubości 25 mm zatarte: na gładko Numer specyfikacji : ST-454.1.10	45,830	m ²
114.	KNR 202-1106-03-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Pogrubienie posadzki cementowej o 1 cm (do 5cm) Numer specyfikacji : ST-454.1.10	45,830	m ²
115.	KNR 202-1106-07-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Dopłata do posadzek cementowych za zbrojenie siatką stalową z prętów fi 4mm o oczkach 12x12cm Numer specyfikacji : ST-454.1.10	45,830	m ²
116.	KNR 202-1118-01-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Przygotowanie podłoża pod posadzkę ułożoną z płytek z kamieni sztucznych na klej Numer specyfikacji : ST-454.1.10	38,480	m ²
117.	KNR 202-1118-09-12 IOZIEPB ORGBUD W-wa Posadzki z płytek gresu technicznego o wymiarach 30x30 cm, ze smarowaniem podłoża i płytek klejem: "Atlas Plus" Numer specyfikacji : ST-454.1.10	38,480	m ²
118.	KNR 202-1120-04-01 IOZIEPB ORGBUD W-wa Przygotowanie podłoża pod cokoliki z płytek terakotowych, o wysokości 15 cm, przy użyciu kleju: "Atlas" Numer specyfikacji : ST-454.1.10	21,680	m
	$(6.22 + 5.02) * 2 - 0.80 - 1.20 + 2 * 0.60 =$	21,680	
	Razem przedmiar =	21,680	m
119.	KNR 202-1120-05-01 IOZIEPB ORGBUD W-wa Cokoliki o wysokości 15 cm z płytek terakotowych o wymiarach 30x 30 cm, z przecinaniem płytek oraz smarowaniem tylko podłoża lub płytek klejem: "Atlas" Numer specyfikacji : ST-454.1.10	21,680	m
	21.68 =	21,680	
	Razem przedmiar =	21,680	m
120.	KNR 202-1115-06-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoża pod wykładzinę przewodzącą prąd środkami gruntującymi Numer specyfikacji : ST-454.1.10	6,520	m ²
	$2.66 * 2.45 =$	6,517	
	Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	6,520	m ²

Roboty remontowo-budowlane: pom po kotłowni i po archiwum
C. Adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni na archiwum
C.t. Podłoga, posadzki, podłogi w archiwum po byłej kotłowni - kod CPV 45432100-5

Data : 2008-06-05

Str: 13

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
121.	KNR 202-1112-05-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa Posadzki z wykładziny rulonowej PCW antystatycznej i przewodzącej o gr. 2mm, układane na kleju do wykładzin przewodzących Numer specyfikacji : ST-454.1.10	6,520	m2
122.	KNR 202-1112-09-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC Numer specyfikacji : ST-454.1.10	6,520	m2
123.	KNR 202-1113-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Listwy przyściennie systemowe Numer specyfikacji : ST-454.1.10	9,320	m
	(2.45 + 2.66) * 2 - 0.90 =	9,320	
	Razem przedmiar =	9,320	m
C.u.	Instalacje wentylacyjne - kod CPV 45331210-1 Numer specyfikacji : ST-453.4.10		
124.	KNR 217-0151-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Demontaż podstaw dachowych w układach bezkanałowych, o średnicy: ponad 250 do 400 mm Numer specyfikacji : ST-451.1.20	2,000	szt
125.	KNR 217-0152-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Demontaż wywiewników dachowych cylindrycznych o średnicy: ponad 315 do 450 mm Numer specyfikacji : ST-451.1.20	2,000	szt
126.	KNR 217-0151-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Podstawy dachowe stalowe kołowe typu B/III, w układach bezkanałowych, o średnicy: ponad 250 do 400 mm Numer specyfikacji : ST-453.2.10	2,000	szt
127.	KNR 217-0152-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wywiewniki dachowe cylindryczne o średnicy: ponad 200 do 315 mm z obrotową nasadą kominową Numer specyfikacji : ST-453.2.10	2,000	szt
C.v.	Malowanie archiwum, serwerowni i wymiennikowni - kod CPV 45442100-8 Numer specyfikacji : ST-454.1.30		
128.	KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach Numer specyfikacji : ST-454.1.30	58,820	m2
	sufity: (6.22 + 0.24 + 2.66) * 5.02 + 2.66 * 2.45 * 2 =	58,816	
	Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	58,820	m2
129.	KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach Numer specyfikacji : ST-454.1.30	225,680	m2
	hala główna - ściany: (6.22 + 5.02) * 2 * 6.17 =	138,702	
	pom. nad wymiennikownią i serwerownią - ściany: (2.66 + 0.24) * 2 * 2.51 + (2.45 + 0.12 + 2.42) * 2.51 =	27,083	
	serwerownia - ściany: (2.45 + 2.66) * 2 * 2.93 =	29,945	
	wymiennikownia - ściany: (2.66 + 2.45) * 2 * 2.93 =	29,945	
	Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	225,680	m2
130.	KNR 401-1211-04-00 IGM Warszawa Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej o powierzchni: ponad 1,0 m2 Numer specyfikacji : ST-454.1.30	4,880	m2
	1.22 * 2 * 2 =	4,880	
	Razem przedmiar =	4,880	m2
131.	KNR 401-1209-10-00 WACETOB Warszawa Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni: ponad 1,0 m2 Numer specyfikacji : ST-454.1.30	4,880	m2

— Koniec wydruku przedmiaru —

Inwestor :

Wykonawca :