

PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja nawierzchni placu manewrowego na działce nr ewidencyjny
6/16

LP	kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				jm	Ilość
1	2	3	4	5	6
			ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1	45100000-8	01.02.04	Rozbiórka nawierzchni betonowych śr. gr 15 cm z transportem gruzu poza teren budowy	m ²	320,0
			PODBUDOWA		
2	45232140-2	04.01.01	Wykonanie koryta śr. głęb. 25 cm - w gruncie kat. III-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m ²	330,0
3	45233140-2	04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 o ciągłym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie grub. 25,0 cm.	m ²	650,0
			URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
4	45233221-4	07.01.01	Ustawienie szlabanu ze zdalnym sterowaniem (50 pilotów)	szt.	1,0
50	45233221-4	07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie na przejściach	m ²	3,2
51	45233290-8	07.02.01	Oznakowanie pionowe - ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych (typ I, średnie, krawędź podwójnie gięta na całym obwodzie, ocynk.) na słupkach z rur stalowych ocynkowanych - znaki typu D-18 ze strzałką wg załącznika	szt.	1,0
51	45233290-8	07.02.01	Oznakowanie pionowe - ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych (typ I, średnie, krawędź podwójnie gięta na całym obwodzie, ocynk.) na słupkach z rur stalowych ocynkowanych - znaki typu D-18 (7 szt), B-36 (2szt) wg załącznika	szt.	9,0
51	45233290-8	07.02.01	Oznakowanie pionowe - ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych (typ I, średnie, krawędź podwójnie gięta na całym obwodzie, ocynk.) - znaki typu T-24 (2 szt), T-21 (43szt), T-30b (7szt) wg załącznika	szt.	52,0
51	45233290-8	07.02.01	Oznakowanie pionowe - ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych (typ I, średnie, krawędź podwójnie gięta na całym obwodzie, ocynk.) - znaki typu T-21 wg załącznika	szt.	19,0
5	45233221-4	07.01.01	Ustawienie słupków metalowych typu U-12 a	szt.	21,0