

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.3		Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna						
54 d.1.3	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna PCV wg projektu rozwieralne o pow. po- nad 2.5 m ² obmiar = 61.103 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 3.68r-g/m ²	r-g	224.8590	0.000	0.00		
2*		-- M -- kotwy stalowe 4.4szt./m ²	szt.	268.8532	0.000		0.00	
3*		pianka poliuretanowa 0.25dm ³ /m ²	dm ³	15.2758	0.000		0.00	
4*		silikon 0.05dm ³ /m ²	dm ³	3.0552	0.000		0.00	
5*		gips szpachlowy 0.00184t/m ²	t	0.1124	0.000		0.00	
6*		mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych 3.31kg/m ²	kg	202.2509	0.000		0.00	
7*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
8*		-- S -- wyciąg 0.04m-g/m ²	m-g	2.4441	0.000			0.00
9*		środek transportowy 0.06m-g/m ²	m-g	3.6662	0.000			0.00
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
55 d.1.3	wycena indy- widualna	Dostawa okna O1 wg zestawienia do projektu obmiar = 13 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- okna O1 wg zestawienia do projektu 1kpl./kpl.	kpl.	13.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
56 d.1.3	wycena indy- widualna	Dostawa okna O3 wg zestawienia do projektu obmiar = 1 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- okna O3 wg zestawienia do projektu 1kpl./kpl.	kpl.	1.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Remont budynku

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł