
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BLOKU KUCHENNEGO - KORYTARZ I KLATKA SCHODOWA
ADRES INWESTYCJI : Plac Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna
INWESTOR : Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka
ADRES INWESTORA : Plac Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tadeusz Ślaski
DATA OPRACOWANIA : 14.12.2012

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Klatka schodowa i korytarz					
1		Prace budowlane			
1.1		Prace malarskie			
1 d.1.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - założono 30% powierzchni ścian do skucia 3.0*(2.8*2)*2*0.3 (3.0*(1.5*2+2)+3.0*(2.5+1.6*2))*0.3 4.8*(1.5*2+2)*2*0.3	m ² m ² m ² m ²	10.080 9.630 14.400	
				RAZEM	34.110
2 d.1.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² - założono 30% powierzchni do skucia 4.2*1.2*4*0.3 2.5*1.2*(2+3)*0.3 5.1*2.3*0.3	m ² m ² m ² m ²	6.048 4.500 3.519	
				RAZEM	14.067
3 d.1.1	KNR 4-01 0711-03 analogia	Uzupełnienie tynków na ścianach poz.1	m ² m ²	 34.110	
				RAZEM	34.110
4 d.1.1	KNR 4-01 0711-21 analogia	Uzupełnienie tynków na sufitach, biegach i spocznikach poz.2	m ² m ²	 14.067	
				RAZEM	14.067
5 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.2/0.3	m ² m ²	 46.890	
				RAZEM	46.890
6 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.1/0.3	m ² m ²	 113.700	
				RAZEM	113.700
7 d.1.1	KNNR-W 3 1003-07 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.5+poz.6	m ² m ²	 160.590	
				RAZEM	160.590
8 d.1.1	KNNR-W 3 1003-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - do wys.1,6m lamperia olejna, wyżej malowanie emulsyjne poz.7	m ² m ²	 160.590	
				RAZEM	160.590
2		Instalacje elektryczne			
2.1		Prace demontażowe			
9 d.2.1	KNNR-W 9 0309-07	Demontaż listew elektroinstalacyjnych z PCW przykręcanych do podłoża 146	m m	 146.000	
				RAZEM	146.000
10 d.2.1	KNNR-W 9 0401-07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
11 d.2.1	KNNR-W 9 0204-05	Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg Przycisk ppoż 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
12 d.2.1	KNNR-W 9 0204-05	Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg Przycisk oddymiania 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.2.1	KNNR-W 9 0204-05	Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg Centrala oddymiania 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.2.1	KNNR-W 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłkowych z kloszem 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
2.2		Prace montażowe			
15 d.2.2	KNNR 5 1207- 01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 146	m m	 146.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	146.000
16	KNNR 5 0205-d.2.2 01	Montaż istniejących przewodów	m		
		146	m	146.000	
				RAZEM	146.000
17	KNNR 5 1208-d.2.2 01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		146	m	146.000	
				RAZEM	146.000
18	KNNR 5 0306-d.2.2 02	Montaż istniejących łączników oświetleniowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
19	KNNR 5 0406-d.2.2 01	Montaż istniejących wyłączników ppoż	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNNR 5 0406-d.2.2 01	Montaż istniejącego przycisku oddymiania	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNNR 5 0406-d.2.2 01	Montaż istniejącej centrali oddymiania	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNNR 5 0502-d.2.2 01	Montaż istniejących opraw oświetleniowych	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
2.3		Pomiary			
23	KNNR 5 1301-d.2.3 01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		6	pomiar	6.000	
				RAZEM	6.000
24	KNNR 5 1303-d.2.3 01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNNR 5 1303-d.2.3 02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar		
		5	pomiar	5.000	
				RAZEM	5.000