

Leszno, dnia 25 czerwca 2015 r.

OS. II. 6341.23.2015

Z a w i a d o m i e o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)

zawiadamiam, że w dniu 23 czerwca 2015 r. zostało

w s z c z ę t e

na wniosek Gminy Krzemieniewo, postępowanie dotyczące udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych (bytowych) z oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubonia do wód (Rów Luboński) w zakresie:

a/ ilość ścieków:

$$\begin{aligned}Q_{sr.d.} &= 980,00 \text{ m}^3/\text{d} \\Q_{max.h.} &= 100,80 \text{ m}^3/\text{d} \\Q_{max.roc} &= 357.700,00 \text{ m}^3/\text{rok}\end{aligned}$$

b/ najwyższych dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń:

Lp.	Wskaźnik zanieczyszczeń	Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń		
		W okresie normalnej eksploatacji	W okresie rozruchu urządzeń oczyszczalni ścieków (+50%)	W okresie awarii (+50%)
1.	BZT ₅	25 mgO ₂ /dm ³	37,5 mgO ₂ /dm ³	37,5 mgO ₂ /dm ³
2.	ChZT	125 mgO ₂ /dm ³	187,5 mgO ₂ /dm ³	187,5 mgO ₂ /dm ³
3.	Zawiesina ogólna	35 mg/dm ³	52,5 mg/dm ³	52,5 mg/dm ³

c/ miejsca wprowadzenia oczyszczonych ścieków do śródlądowych wód powierzchniowych płynących:

Rów Luboński w km 3+692, o następujących współrzędnych geograficznych

N - 51°48'33,7" - szerokości geograficznej północnej

E - 16°47'49,4" - długości geograficznej wschodniej

2. wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych:

a/ budowa wylotu ścieków oczyszczonych w km 3+692 Rowu Lubońskiego, o następujących parametrach technicznych:

konstrukcja – wylot betonowy, prefabrykowany, dokowy

średnica rurociągu – PVC-U DZ 315 mm

rzędna dna wylotu – 89,20 m npm

rzędna dna cieku w rejonie wylotu – 88,70 m npm

umocnienia – palisada z kołków drewnianych oraz narzut z kamienia łamanego grubości 20 cm na długości 5,00 m (3,0 m poniżej i 2,0 m powyżej osi wylotu)

b/ przebudowa przepustu w trasie rowu melioracyjnego wraz z wylotem w km 3+676 Rowu Lubońskiego, o następujących parametrach technicznych:

długość przepustu – 10,0 mb

średnica przewodu – rurociąg betonowy r.b. 400 mm

konstrukcja wlotu i wylot – przyczółki betonowe, prefabrykowane, dokowe

rzędna dna wlotu/wylotu przepustu – 88,90/88,80 m npm

umocnienia od strony wlotu do przepustu – palisada z kołków drewnianych oraz narzut z kamienia łamanego grubości 20 cm na długości 3,00 m

umocnienia od strony wylotu z przepustu – palisada z kołków drewnianych oraz narzut z kamienia łamanego grubości 20 cm na długości 5,00 m (3,0 m poniżej i 2,0 m powyżej osi wylotu)

zabezpieczenia – kłapa zwrotna PEHD

c/ przebudowa rurociągu w trasie zabudowanego odcinka rowu melioracyjnego wraz z dodatkowym rurociągiem oraz wylotem w km 3+758 Rowu Lubońskiego, o następujących parametrach technicznych:

długość całkowita rurociągu – 107,0 mb

średnica przewodu – rurociąg betonowy r.b. 500 mm (L = 54,0 mb) + rurociąg PVC-U DZ 315 mm (L = 53,0 mb)

konstrukcja wylotu – przyczółek betonowy, prefabrykowany, dokowy

rzędna dna wlotu/wylotu rurociągu – 89,23/89,00 m npm

umocnienia wylotu z rurociągu – palisada z kołków drewnianych oraz narzut z kamienia łamanego grubości 20 cm na długości 5,00 m (3,0 m poniżej i 2,0 m powyżej osi wylotu)

zabezpieczenia – kłapa zwrotna PEHD

Wnioski i uwagi w sprawie można wносить pisemnie lub ustnie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Starostwo Powiatowe w Lesznie Pl. Kościuszki 4 pokój nr 2 w terminie **do 6 lipca 2015 r.**

Otrzymują :

1. Gmina Krzemieniewo
2. Marszałek Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
3. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
Rejonowy Oddział w Lesznie
4. Ośrodek Hodowli Zarodowej „Garzyn” Sp. z o.o.
5. a/a

Sprawę prowadzi:

Okonek Elżbieta

Wydział Ochrony Środowiska,

Rolnictwa i Leśnictwa Tel. 065 529 68 32