

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń - budynek nr 3, pomieszczenie nr 19
ADRES INWESTYCJI : Rydzyna pl. Zamkowy 2
INWESTOR : OSW Rydzyna
ADRES INWESTORA : Rydzyna pl. Zamkowy 2
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1.1	Posadzki						
1.2	Ściany						
1.3	Stolarka						
1.4	Gruz						
1	Pomieszczenie nr 19						
	RAZEM						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1		Pomieszczenie nr 19						
1.1		Posadzki						
1 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²				36,630	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,1800				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 1					36,630	
2 d.1.1	KNR 4-01 0820-01 analogia	Rozebranie posadzki z płyt wiorowych	m ²				36,630	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,4100				
	0000000	-- Materiały -- materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 2					36,630	
3 d.1.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²				36,630	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,3564				
	2380808	-- Materiały -- Zaprawa cementowa	m ³	0,0206				
	2300400	masa asfaltowa'	kg	0,0700				
	3950101	drewno opałowe'	kg	0,1200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,0309				
	2x002	środek transportowy	m-g	0,0003				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 3					36,630	
4 d.1.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²				36,630	
	999	-- Robocizna -- 0,0716*3=	r-g	0,2148				
	2380808	-- Materiały -- Zaprawa cementowa	m ³	0,0315				
	0000000	0,0105*3= materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,0474				
		0,0158*3=						
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 4					36,630	
5 d.1.1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolkami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²				36,630	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0740				
	1331799	-- Materiały -- siatka tkana Rabitza	m ²	1,0200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,0011				
	2x002	środek transportowy	m-g	0,0017				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja 5								36,630
6	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²				36,630	
d.1.1	1134-01							
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0600				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0,2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,0002				
	2x002	środek transportowy	m-g	0,0003				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 6								36,630
7	NNRNKB 202	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²				17,368	
d.1.1	1136-01							
	999	-- Robocizna --	r-g	0,5400				
	202x086	-- Materiały -- panele podłogowe	m ²	1,0400				
	2631999	listwy przyściennne z drewna	m	1,1600				
	1551319	klej winylowy	kg	0,1100				
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,0150				
		folia	m ²	1,1000				
		pianka	m ²	1,1000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,0080				
	2x002	środek transportowy	m-g	0,0180				
Materiały inwestora								
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 7								17,368
1.2		Ściany						
8	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²				9,519	
d.1.2	0701-02							
	999	-- Robocizna --	r-g	0,4100				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 8								9,519
9	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²				9,519	
d.1.2	0710-01							
	999	-- Robocizna --	r-g	1,2300				
	1700305	-- Materiały -- Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0,0042				
	2360001	Ciasto wapienne	m ³	0,0030				
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0,0188				
	3930000	woda	m ³	0,0044				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,0400				
	43211	Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	0,0300				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 9								9,519
10	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²				121,193	
d.1.2	1202-09							

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0920				
	1530199	-- Materiały --	kg	0,0220				
	1720202	Mydło techniczne	t	0,00088				
	1602003	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	m ³	0,0010				
	0000000	piasek do zapraw	%	2,0000				
		materiały pomocnicze(od M)						
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 10					121,193	
11 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²				95,197	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0800				
	202x051	-- Materiały --	dm ³	0,2200				
	0000000	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	%	1,5000				
		materiały pomocnicze(od M)						
	34000	-- Sprzęt --	m-g	0,0002				
	2x002	wyciąg	m-g	0,0003				
		środek transportowy						
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 11					95,197	
12 d.1.2	KNR 2-02 2007-04	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.podwojne z kształtów.metal.na stropach	m ²				36,630	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,8068				
	1324999	-- Materiały --	m	0,5300				
		kształtowniki stalowe profilowane U 55x075	m	2,6000				
	1324999	kształtowniki stalowe profilowane C 100x075	m	1,1300				
	1324999	kształtowniki stalowe profilowane C 55x075	m					
	6803599	kołki do wstrzeliwania	szt.	2,5500				
	1324999	zawiesia do kształtowników C-100x075	szt.	3,6000				
	1324999	zawiesia do kształtowników C-55x075	szt.	2,5000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	72112	-- Sprzęt --	m-g	0,1290				
	34000	spawarka elektryczna wirująca 500 A	m-g	0,0480				
	2x002	wyciąg	m-g	0,0046				
		środek transportowy						
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 12					36,630	
13 d.1.2	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²				36,630	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,7039				
	1750803	-- Materiały --	m ²	1,0400				
	1740103	płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	t	0,00098				
	1343799	gips budowlany szpachlowy	kg	0,0321				
	3901000	wkręty do płyt gipsowych	m	1,2580				
		taśma papierowa perforowana szer. 50 mm gr.0.2 mm	m ³	0,00064				
	3930000	woda	%	1,5000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)						
	34000	-- Sprzęt --	m-g	0,0100				
	2x002	wyciąg	m-g	0,0096				
		środek transportowy						
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 13							36,630	
14	NNRNKB 202	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jed- nowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. do 5 m2	m ²				36,630	
d.1.2	2014-04							
	999	-- Robocizna --	r-g	0,6200				
	202x095	-- Materiały -- gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka	kg	4,8300				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,0040				
	2x002	środek transportowy	m-g	0,0050				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 14							36,630	
15	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr. 3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²				95,197	
d.1.2	2009-02							
	999	-- Robocizna --	r-g	0,2426				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0,0033				
	3930000	woda	m ³	0,0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0,0040				
	34000	wyciąg	m-g	0,0200				
	39114	Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0,0032				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 15							95,197	
16	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr. 3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²				95,197	
d.1.2	2009-07							
	999	-- Robocizna --	r-g	0,1586				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0,0021				
	3930000	woda	m ³	0,00137				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0,0020				
	34000	wyciąg	m-g	0,0140				
	39114	Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0,0020				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 16							95,197	
17	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emul- syjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²				131,827	
d.1.2	1505-03							
	999	-- Robocizna --	r-g	0,1756				
	1510899	-- Materiały -- farba emulsyjna Polinit	dm ³	0,2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	2x002	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,0003				
Materiały inwestora								
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 17							131,827	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
18 d.1.2	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²				72,754	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,3183				
	1510899	-- Materiały -- farba emulsyjna Polinit	dm ³	0,2590			Mi	
	1550402	klej kostny	kg	0,0050				
	1740103	szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	3,0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	2x002	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,0032				
Materiały inwestora Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 18			% %				72,754	
19 d.1.2	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²				204,581	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0505				
	1510899	-- Materiały -- farba emulsyjna Polinit	kg	0,1740			Mi	
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	2x002	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,0002				
Materiały inwestora Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 19			% %				204,581	
20 d.1.2	KNR 0-14 2010-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101	m ²				29,972	
	999	-- Robocizna --	r-g	2,0046				
	1750803	-- Materiały -- płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m ²	2,0600				
	1324951	Profil ścienny U "50", pod płyty g-k	m	2,8100				
	6803599	kołki do wstrzeliwania	szt.	4,0600				
	1343799	blachowkręty	szt.	34,0000				
	1740103	gips budowlany szpachlowy	t	0,00196				
	2311503	Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.- 50mm	m ²	1,0500				
	3902299	Taśmy spoinowe z włókna szklanego	m	3,6260				
	3930000	woda	m ³	0,00127				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,0315				
	2x002	środek transportowy	m-g	0,0272				
Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 20			% %				29,972	
21 d.1.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²				29,972	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0907				
	2311507	-- Materiały -- Płyty z weł.min.do izol.ścian.dział.- 100mm	m ²	1,0500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	34000 2x002	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,0077 0,0089				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 21	% %				29,972	
22 d.1.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²				5,400	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,3700				
	2720099	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe	m ²	1,0000				
	34000 2x002	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,0100 0,0200				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 22	% %				5,400	
23 d.1.2	KNR 2-33 0407-03	Przygotowanie i montaż rur 'Spiro' o śr. 800 mm	m				5,500	
	999	-- Robocizna --	r-g	5,4784				
	2_33005 1110099	-- Materiały -- rury 'Spiro' Blachy stalowe cienkie-walcowane na gorąco	m kg	1,0500 5,1680				
	5031351	rurki stalowe śr. 50 mm'	m	0,1428				
	1540802	tlen techniczny gat. I 99,5-98 %	m ³	3,0235				
	1540000	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	1,1673				
	1120504	drut stalowy do spawania śr. 2.5-4 mm	kg	0,0060				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
	2x002 31114 72112	-- Sprzęt -- środek transportowy Żuraw samochodowy 5-6t (1) spawarka elektryczna wirująca 500 A	m-g m-g m-g	0,0494 0,0116 1,7082				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 23	% %				5,500	
24 d.1.2	KNR 2-02 2004-05 analogia	Obud.rur płytami gips.-karton.na rusz- tach metal.pojedyn.jednowarstw.55- 01	m ²				12,810	
	999	-- Robocizna --	r-g	2,4162				
	1750803 1324999	-- Materiały -- płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm kształtowniki stalowe profilowane U 55x075	m ² m	1,0500 0,7200				
	1324999	kształtowniki stalowe profilowane C 55x075	m	2,6400				
	6803599	kołki do wstrzeliwania	szt.	4,0600				
	1343799	wkręty do płyt gipsowych	kg	0,0347				
	1740103	gips budowlany szpachlowy	t	0,0013				
	3901000	taśma papierowa perforowana szer. 50 mm gr.0.2 mm	m	2,2640				
	2310799	filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm	m ²	0,0341				
	3930000	woda	m ³	0,00086				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	34000 2x002	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,0250 0,0165				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 24	% %				12,810	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
25 d.1.2	KNR 2-02 1016-01 analogia	Ościeżnice drzwiowe drewniane	szt.				3,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,4500				
	0000000 1324699	-- Materiały -- materiały pomocnicze ościeżnice drzwiowe drewniane z opaską	% szt.	1,5000 1,0000				
	34000 2x002	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,0300 0,0200				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 25					3,000	
26 d.1.2	kal.ind.	Dostawa i montaż grzejników	kpl				3,000	
		-- Materiały -- Dostawa i montaż grzejników	kpl	1,0000				
		Razem pozycja 26					3,000	
1.3		Stolarka						
27 d.1.3	kal.ind	Dostawa i montaż kratki wentylacyj- nej	kpl.				3,000	
		-- Materiały -- Dostawa i montaż kratki wentylacyj- nej	kpl.	1,0000				
		Razem pozycja 27					3,000	
28 d.1.3	KNR 4-01 1211-02	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²				10,880	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,6500				
	3920099 1020002 0000000	-- Materiały -- papier ścierny Benzyna materiały pomocnicze(od M)	ark dm ³ %	0,4300 0,3000 2,0000				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 28					10,880	
29 d.1.3	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni po- nad 1.0 m2	m ²				6,550	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,4900				
	3920099 1020002 0000000	-- Materiały -- papier ścierny Benzyna materiały pomocnicze(od M)	ark dm ³ %	0,4300 0,5000 2,0000				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 29					6,550	
30 d.1.3	KNR 4-01 1211-06	Opalenie farby olejnej z podokienni- ków i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.				2,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,7600				
	3920099 1020002 0000000	-- Materiały -- papier ścierny Benzyna materiały pomocnicze(od M)	ark dm ³ %	0,4000 0,3750 2,0000				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 30					2,000	
31 d.1.3	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okien- nej o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²				10,880	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999		r-g	0,8400				
		-- Materiały --						
	1513000	szpachlówka celulozowa na tynki	dm ³	0,0860				
	3920099	papier ścierny w arkuszach	ark.	0,4300				
	1511799	farba olejna nawierzchniowa ogólne- go stosowania	dm ³	0,0890			Mi	
	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	0,0940			Mi	
	1050199	benzyna do lakierów	dm ³	0,0420				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 31					10,880	
32 d.1.3	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwio- wej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²				6,550	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,6200				
		-- Materiały --						
	1513000	szpachlówka celulozowa na tynki	dm ³	0,0750				
	3920099	papier ścierny w arkuszach	ark.	0,4900				
	1511799	farba olejna nawierzchniowa ogólne- go stosowania	dm ³	0,0810			Mi	
	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	0,0870			Mi	
	1050199	benzyna do lakierów	dm ³	0,0380				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 32					6,550	
33 d.1.3	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.				2,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,7400				
		-- Materiały --						
	1513000	szpachlówka celulozowa na tynki	dm ³	0,0640				
	3920099	papier ścierny w arkuszach	ark.	0,4000				
	1511799	farba olejna nawierzchniowa ogólne- go stosowania	dm ³	0,0640			Mi	
	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	0,0680			Mi	
	1050199	benzyna do lakierów	dm ³	0,0300				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 33					2,000	
1.4		Gruz						
34 d.1.4	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowy- ładowczym na odleg. 1 km	m ³				1,289	
	2x002	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,1770				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 34					1,289	
35 d.1.4	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowył.- dod. za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 19	m ³				1,289	
	2x002	-- Sprzęt -- środek transportowy 0,037*19=	m-g	0,7030				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 35					1,289	
36 d.1.4	kal.ind.	Oплата за выспisko	m ³				1,289	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Materiały -- opłata za wysypisko	m ³	1,0000				
Razem pozycja 36							1,289	
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Pomieszczenie nr 19			
1.1		Posadzki			
1 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		<posadzki> 6,95*5,11+0,41*1,36*2	m ²	36,630	
				RAZEM	36,630
2 d.1.1	KNR 4-01 0820-01 analogia	Rozebranie posadzki z płyt wiorowych	m ²		
		poz.1	m ²	36,630	
				RAZEM	36,630
3 d.1.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		poz.2	m ²	36,630	
				RAZEM	36,630
4 d.1.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²		
		poz.3	m ²	36,630	
				RAZEM	36,630
5 d.1.1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		poz.4	m ²	36,630	
				RAZEM	36,630
6 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.4	m ²	36,630	
				RAZEM	36,630
7 d.1.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		17,368	m ²	17,368	
				RAZEM	17,368
1.2		Ściany			
8 d.1.2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		<ściany ca 10%> 3,7*(5,11*2+6,95*2)*0,1	m ²	8,924	
		0,41*(2,95*4+1,36*2)*0,1	m ²	0,595	
				RAZEM	9,519
9 d.1.2	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		poz.8	m ²	9,519	
				RAZEM	9,519
10 d.1.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		<ściany ca 90%> 3,7*(5,11*2+6,95*2)*0,9	m ²	80,320	
		0,41*(2,95*4+1,36*2)*0,9	m ²	5,358	
		<sufity> 5,11*6,95	m ²	35,515	
				RAZEM	121,193
11 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		<ściany > 3,7*(5,11*2+6,95*2)	m ²	89,244	
		0,41*(2,95*4+1,36*2)	m ²	5,953	
				RAZEM	95,197
12 d.1.2	KNR 2-02 2007-04	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.podwójne z kształtów.metal. na stropach	m ²		
		poz.1	m ²	36,630	
				RAZEM	36,630
13 d.1.2	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
		poz.12	m ²	36,630	
				RAZEM	36,630
14 d.1.2	NNRNKB 202 2014-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. do 5 m2	m ²		
		poz.13	m ²	36,630	
				RAZEM	36,630
15 d.1.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.11	m ²	95,197	
				RAZEM	95,197
16 d.1.2	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.15	m ²	95,197	
				RAZEM	95,197
17 d.1.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoża gipsowych z gruntowaniem poz.11+poz.12	m ² m ²	131,827	
				RAZEM	131,827
18 d.1.2	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.20*2 poz.24	m ² m ² m ²	59,944 12,810	
				RAZEM	72,754
19 d.1.2	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipso- wych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.17+poz.18	m ² m ²	204,581	
				RAZEM	204,581
20 d.1.2	KNR 0-14 2010-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101 3,7*(6,95+2,61)-0,9*2,0*3	m ² m ²	29,972	
				RAZEM	29,972
21 d.1.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa- nych na sucho - jedna warstwa poz.20	m ² m ²	29,972	
				RAZEM	29,972
22 d.1.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po- nad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0,9*2,0*3	m ² m ²	5,400	
				RAZEM	5,400
23 d.1.2	KNR 2-33 0407-03	Przygotowanie i montaż rur 'Spiro' o śr. 800 mm 3,5+1,0+1,0	m m	5,500	
				RAZEM	5,500
24 d.1.2	KNR 2-02 2004-05 analogia	Obud.rur płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01 (0,3+0,3+0,3)*(3,5+1,0+1,3) (0,2+0,2+0,2)*(6,95+2,0+3,7)	m ² m ² m ²	5,220 7,590	
				RAZEM	12,810
25 d.1.2	KNR 2-02 1016-01 analogia	Ościeżnice drzwiowe drewniane 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
26 d.1.2	kal.ind.	Dostawa i montaż grzejników 3	kpl kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
1.3		Stolarka			
27 d.1.3	kal.ind	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej 3	kpl. kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
28 d.1.3	KNR 4-01 1211-02	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 1,36*2,0*2*(0,75+1,25)	m ² m ²	10,880	
				RAZEM	10,880
29 d.1.3	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 1,97*0,95*(1,5+0,25)*2	m ² m ²	6,550	
				RAZEM	6,550
30 d.1.3	KNR 4-01 1211-06	Opalenie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o po- wierzchni do 0.75 m2 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
31 d.1.3	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 poz.28	m ² m ²	10,880	
				RAZEM	10,880
32 d.1.3	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 poz.29	m ² m ²	6,550	
				RAZEM	6,550
33 d.1.3	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po- wierzchni do 0.75 m2 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.4		Gruz			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34 d.1.4	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km poz.1*0,01 poz.2*0,02 poz.8*0,02	m ³ m ³ m ³ m ³	 0,366 0,733 0,190	
				RAZEM	1,289
35 d.1.4	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 19 poz.34	m ³ m ³	 1,289	
				RAZEM	1,289
36 d.1.4	kal.ind.	Oplata za wysypisko poz.35	m ³ m ³	 1,289	
				RAZEM	1,289

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	494,0497		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	folia	m ²	19,1048		19,1048							
2.	pianka	m ²	19,1048		19,1048							
3.	opłata za wysypisko	m ³	1,2890		1,2890							
4.	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej	kpl.	3,0000		3,0000							
5.	Dostawa i montaż grzejników	kpl.	3,0000		3,0000							
6.	Benzyna	dm ³	7,2890		7,2890							
7.	benzyna do lakierów	dm ³	0,7659		0,7659							
8.	Blachy stalowe cienkie-walcowane na gorąco	kg	28,4240		28,4240							
9.	drut stalowy do spawania śr. 2.5-4 mm	kg	0,0330		0,0330							
10.	ościeżnice drzwiowe drewniane z opaską	szt.	3,0000		3,0000							
11.	Profil ścienny U "50", pod płyty g-k	m	84,2213		84,2213							
12.	zawiesia do kształtowników C-100x075	szt.	131,8680		131,8680							
13.	zawiesia do kształtowników C-55x075	szt.	91,5750		91,5750							
14.	kształtowniki stalowe profilowane U 55x075	m	28,6371		28,6371							
15.	kształtowniki stalowe profilowane C 55x075	m	75,2103		75,2103							
16.	kształtowniki stalowe profilowane C 100x075	m	95,2380		95,2380							
17.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,2605		0,2605							
18.	siatka tkana Rabbita	m ²	37,3626		37,3626							
19.	blachowkręty	szt.	1 019,0480		1 019,0480							
20.	wkręty do płyt gipsowych	kg	1,6203		1,6203							
21.	farba emulsyjna Polinit	kg	35,5971	35,5971	0,0000							
22.	farba emulsyjna Polinit	dm ³	55,2275	55,2275	0,0000							
23.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	1,7286	1,7286	0,0000							
24.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	1,6269	1,6269	0,0000							
25.	szpachlówka celulozowa na tynki	dm ³	1,5549		1,5549							
26.	Mydło techniczne	kg	2,6662		2,6662							
27.	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	6,4202		6,4202							
28.	tlen techniczny gat. I 99,5-98 %	m ³	16,6293		16,6293							
29.	klej kostny	kg	0,3638		0,3638							
30.	klej winylowy	kg	1,9105		1,9105							
31.	piasek do zapraw	m ³	0,3002		0,3002							
32.	Cement portl,zwykły b. dod. CEM I 32,5-work	t	0,0400		0,0400							
33.	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0,1066		0,1066							
34.	szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	218,2620		218,2620							
35.	gips budowlany szpachlowy	t	0,6228		0,6228							
36.	płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m ²	113,2880		113,2880							
37.	rury 'Spro'	m	5,7750		5,7750							
38.	preparat gruntujący "AT-LAS UNI GRUNT"	dm ³	28,6356		28,6356							
39.	panele podłogowe	m ²	18,0627	18,0627	0,0000							
40.	gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka	kg	176,9229		176,9229							
41.	masa asfaltowa	kg	2,5641		2,5641							
42.	filc bituminizowany z wł. ny mineralnej gr. 5 mm	m ²	0,4368		0,4368							
43.	Płyty z wł.min.do izol. ścian dział.-50mm	m ²	31,4706		31,4706							

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
44.	Płyty z weł.min.do izol. ścian.dział.-100mm	m ²	31,4706		31,4706							
45.	Ciasto wapienne	m ³	0,0286		0,0286							
46.	Zaprawa cementowa	m ³	1,9084		1,9084							
47.	listwy przyścienne z drewna	m	20,1469		20,1469							
48.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe	m ²	5,4000		5,4000							
49.	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	75,0824		75,0824							
50.	Taśmy spoinowe z włókna szklanego	m	108,6785		108,6785							
51.	papier ścierny	ark	8,2949		8,2949							
52.	papier ścierny w arkuszach	ark.	8,6879		8,6879							
53.	woda	m ³	0,4476		0,4476							
54.	drewno opałowe'	kg	4,3956		4,3956							
55.	rurki stalowe śr. 50 mm'	m	0,7854		0,7854							
56.	kołki do wstrzeliwania	szt.	267,1014		267,1014							
57.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	4,3094		
2.	Zuraw samochodowy 5-6t (1)	m-g	0,0638		
3.	wyciąg	m-g	10,6014		
4.	Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0,4950		
5.	Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	0,2856		
6.	mieszarka do zapraw	m-g	0,5712		
7.	spawarka elektryczna wirująca 500 A	m-g	14,1204		
				RAZEM	

Słownie: