

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń - budynek nr 2, pomieszczenie nr 27
ADRES INWESTYCJI : Rydzyna pl. Zamkowy 2
INWESTOR : OSW Rydzyna
ADRES INWESTORA : Rydzyna pl. Zamkowy 2
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1.1	Posadzki						
1.2	Ściany						
1.3	Stolarka						
1.4	Gruz						
1	Pomieszczenie nr 27						
	RAZEM						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1		Pomieszczenie nr 27						
1.1		Posadzki						
1 d.1.1	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek z masy lastrykowej	m ²				11,543	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,8400				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 1					11,543	
2 d.1.1	KNR 4-01 1306-01 analogia	Demontaż uchwytów stalowych z posadzeki	szt.				4,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0300				
	1540802	-- Materiały -- Tlen sprężony techniczny	m ³	0,0300				
	1540000	Acetylen rozpuszczony techniczny	kg	0,0100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 2					4,000	
3 d.1.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzeki cementowej	m ²				11,543	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,7400				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 3					11,543	
4 d.1.1	KNR 0-23 2611-01 analogia	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²				11,543	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,2720				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 4					11,543	
5 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²				11,543	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0600				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0,2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,0002				
	2x002	środek transportowy	m-g	0,0003				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 5					11,543	
6 d.1.1	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie okładzin z masy lastrykowej	m ²				1,977	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,8400				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 6					1,977	
7 d.1.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzką z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²				11,543	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,3564				
	2380808	-- Materiały -- Zaprawa cementowa	m ³	0,0206				
	2300400	masa asfaltowa	kg	0,0700				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	3950101 0000000	drewno opałowe' materiały pomocnicze(od M)	kg %	0,1200 1,5000				
	34000 2x002	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,0309 0,0003				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 7	% % 				11,543 11,543	
8 d.1.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²					
	999	-- Robocizna -- 0,0716*3=	r-g	0,2148				
	2380808	-- Materiały -- Zaprawa cementowa 0,0105*3=	m ³	0,0315				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg 0,0158*3=	m-g	0,0474				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 8	% % 				11,543 11,543	
9 d.1.1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolika- mi - dopłata za zbrojenie siatką stalo- wą	m ²					
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0740				
	1331799 0000000	-- Materiały -- siatka tkana Rabitza materiały pomocnicze(od M)	m ² %	1,0200 1,5000				
	34000 2x002	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,0011 0,0017				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 9	% % 				11,543 11,543	
10 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży prepara- tami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²					
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0600				
	202x051 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0,2100 1,5000				
	34000 2x002	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,0002 0,0003				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 10	% % 				11,543 11,543	
11 d.1.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogo- wych	m ²					
	999	-- Robocizna --	r-g	0,5400				
	202x086 2631999 1551319	-- Materiały -- panele podłogowe listwy przyścienne z drewna klej winylowy folia	m ² m kg m ²	1,0400 1,1600 0,1100 1,1000			Mi	
	1330400 0000000	pianka gwoździe budowlane okrągłe gołe materiały pomocnicze(od M)	m ² kg %	1,1000 0,0150 1,5000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	34000 2x002	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,0080 0,0180				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 11	% %				11,543	
1.2		Ściany						
12 d.1.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ścienniej z płytek	m ²				21,746	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,3800				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 12	% %				21,746	
13 d.1.2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²				20,885	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,4100				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 13	% %				20,885	
14 d.1.2	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²				42,631	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,2300				
	1700305	-- Materiały -- Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0,0042				
	2360001	Ciasto wapienne	m ³	0,0030				
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0,0188				
	3930000	woda	m ³	0,0044				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,0400				
	43211	Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	0,0300				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 14	% %				42,631	
15 d.1.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²				11,543	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0920				
	1530199	-- Materiały -- Mydło techniczne	kg	0,0220				
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0,00088				
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0,0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 15	% %				11,543	
16 d.1.2	KNR 2-02 2007-04	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.podwójne z kształtów.metal.na stropach	m ²				11,543	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,8068				
	1324999	-- Materiały -- kształtowniki stalowe profilowane U 55x075	m	0,5300				
	1324999	kształtowniki stalowe profilowane C 100x075	m	2,6000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1324999	kształtowniki stalowe profilowane C 55x075	m	1,1300				
	6803599	kołki do wstrzeliwania	szt.	2,5500				
	1324999	zawiesia do kształtowników C-100x075	szt.	3,6000				
	1324999	zawiesia do kształtowników C-55x075	szt.	2,5000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	72112	-- Sprzęt --						
	34000	spawarka elektryczna wirująca 500 A	m-g	0,1290				
	2x002	wyciąg	m-g	0,0480				
		środek transportowy	m-g	0,0046				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 16					11,543	
17	KNR 2-02	Okladziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²				11,543	
d.1.2	2006-04							
	999	-- Robocizna --	r-g	0,7039				
		-- Materiały --						
	1750803	płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m ²	1,0400				
	1740103	gips budowlany szpachlowy	t	0,00098				
	1343799	wkręty do płyt gipsowych	kg	0,0321				
	3901000	taśma papierowa perforowana szer. 50 mm gr.0.2 mm	m	1,2580				
	3930000	woda	m ³	0,00064				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0,0100				
	2x002	środek transportowy	m-g	0,0096				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 17					11,543	
18	NNRNKB 202	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. do 5 m2	m ²				11,543	
d.1.2	2014-04							
	999	-- Robocizna --	r-g	0,6200				
		-- Materiały --						
	202x095	gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka	kg	4,8300				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0,0040				
	2x002	środek transportowy	m-g	0,0050				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 18					11,543	
19	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²				42,631	
d.1.2	1134-02							
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0800				
		-- Materiały --						
	202x051	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0,2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0,0002				
	2x002	środek transportowy	m-g	0,0003				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 19					42,631	
20	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²				11,543	
d.1.2	1134-01							
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999		r-g	0,0600				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm³	0,2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,0002				
	2x002	środek transportowy	m-g	0,0003				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 20					11,543	
21 d.1.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr. 3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m²				42,631	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,2426				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0,0033				
	3930000	woda	m³	0,0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0,0040				
	34000	wyciąg	m-g	0,0200				
	39114	Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0,0032				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 21					42,631	
22 d.1.2	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr. 3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m²				42,631	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,1586				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0,0021				
	3930000	woda	m³	0,00137				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0,0020				
	34000	wyciąg	m-g	0,0140				
	39114	Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0,0020				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 22					42,631	
23 d.1.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emul- syjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m²				54,174	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,1756				
	1510899	-- Materiały -- farba emulsyjna Polinit	dm³	0,2760				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	2x002	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,0003				
		Materiały inwestora						
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 23					54,174	
24 d.1.2	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m²				54,174	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0505				
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1510899 0000000	farba emulsyjna Polinit materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0,1290 1,5000			Mi	
	2x002	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,0002				
		Materiały inwestora Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 24	% %				54,174	
1.3		Stolarka						
25 d.1.3	KNR 4-01 1211-02	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²				5,858	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,6500				
	3920099 1020002 0000000	-- Materiały -- papier ścierny Benzyna materiały pomocnicze(od M)	ark dm ³ %	0,4300 0,3000 2,0000				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 25	% %				5,858	
26 d.1.3	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni po- nad 1.0 m2	m ²				6,580	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,4900				
	3920099 1020002 0000000	-- Materiały -- papier ścierny Benzyna materiały pomocnicze(od M)	ark dm ³ %	0,4300 0,5000 2,0000				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 26	% %				6,580	
27 d.1.3	KNR 4-01 1211-06	Opalenie farby olejnej z podokienni- ków i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.				1,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,7600				
	3920099 1020002 0000000	-- Materiały -- papier ścierny Benzyna materiały pomocnicze(od M)	ark dm ³ %	0,4000 0,3750 2,0000				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 27	% %				1,000	
28 d.1.3	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okien- nej o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²				5,858	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,8400				
	1513000 3920099 1511799 1511599 1050199 0000000	-- Materiały -- szpachlówka celulozowa na tynki papier ścierny w arkuszach farba olejna nawierzchniowa ogólne- go stosowania farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania benzyna do lakierów materiały pomocnicze(od M)	dm ³ ark. dm ³ dm ³ dm ³ %	0,0860 0,4300 0,0890 0,0940 0,0420 2,0000			Mi Mi	
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 28	% %				5,858	
29 d.1.3	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwio- wej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²				6,580	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,6200				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1513000	-- Materiały -- szpachlówka celulozowa na tynki	dm ³	0,0750				
	3920099	papier ścierny w arkuszach	ark.	0,4900				
	1511799	farba olejna nawierzchniowa ogólne- go stosowania	dm ³	0,0810			Mi	
	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	0,0870			Mi	
	1050199	benzyna do lakierów	dm ³	0,0380				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 29					6,580	
30	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną	szt.				1,000	
d.1.3	1209-14	podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2						
	999	-- Robocizna --	r-g	0,7400				
	1513000	-- Materiały -- szpachlówka celulozowa na tynki	dm ³	0,0640				
	3920099	papier ścierny w arkuszach	ark.	0,4000				
	1511799	farba olejna nawierzchniowa ogólne- go stosowania	dm ³	0,0640			Mi	
	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	0,0680			Mi	
	1050199	benzyna do lakierów	dm ³	0,0300				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 30					1,000	
31	kal.ind	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej	kpl.				1,000	
d.1.3								
		-- Materiały --						
		Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej	kpl.	1,0000				
		Razem pozycja 31					1,000	
1.4		Gruz						
32	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki	m ³				1,219	
d.1.4	1103-04	przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowy- ładowczym na odleg. 1 km						
	2x002	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,1770				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 32					1,219	
33	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki	m ³				1,219	
d.1.4	1103-05	przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowył.- dod. za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 19						
	2x002	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,7030				
		0,037*19=						
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 33					1,219	
34	kal.ind.	Oплата за wysypisko	m ³				1,219	
d.1.4								
		-- Materiały --						
		opłata za wysypisko	m ³	1,0000				
		Razem pozycja 34					1,219	
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Pomieszczenie nr 27			
1.1		Posadzki			
1 d.1.1	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek z masy lastrykowej <posadzka> 4,24*2,68+0,12*1,5	m ² m ²	 11,543	
				RAZEM	11,543
2 d.1.1	KNR 4-01 1306-01 analogia	Demontaż uchwytów stalowych z posadzki 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
3 d.1.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej poz.1	m ² m ²	 11,543	
				RAZEM	11,543
4 d.1.1	KNR 0-23 2611-01 analogia	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie poz.1	m ² m ²	 11,543	
				RAZEM	11,543
5 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.4	m ² m ²	 11,543	
				RAZEM	11,543
6 d.1.1	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie okładzin z masy lastrykowej <cokolik> 0,15*(4,26+4,26+2,68+2,68+0,12*2) -0,94*0,15	m ² m ² m ²	 2,118 -0,141	
				RAZEM	1,977
7 d.1.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarłe na ostro poz.1	m ² m ²	 11,543	
				RAZEM	11,543
8 d.1.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 poz.7	m ² m ²	 11,543	
				RAZEM	11,543
9 d.1.1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.8	m ² m ²	 11,543	
				RAZEM	11,543
10 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.8	m ² m ²	 11,543	
				RAZEM	11,543
11 d.1.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych poz.10	m ² m ²	 11,543	
				RAZEM	11,543
1.2		Ściany			
12 d.1.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 1,41*(0,12+1,1+4,24+0,87) 1,83*(0,12+1,1+4,26+0,87) 0,8*1,5	m ² m ² m ² m ²	 8,925 11,621 1,200	
				RAZEM	21,746
13 d.1.2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 <ściany ca 100%> 3,26*(2,68*2+4,26*2+0,12*2*2,8) -(0,94*2,0+1,45*2,02) -poz.12	m ² m ² m ² m ²	 47,440 -4,809 -21,746	
				RAZEM	20,885
14 d.1.2	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) <ściany > 3,26*(2,68*2+4,26*2+0,12*2*2,8) -(0,94*2,0+1,45*2,02)	m ² m ² m ²	 47,440 -4,809	
				RAZEM	42,631
15 d.1.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 <sufity> 4,24*2,68+0,12*1,5	m ² m ²	 11,543	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-02 d.1.2 2007-04	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.podwójne z kształtów.metal. na stropach 4,24*2,68+0,12*1,5	m ² m ²	RAZEM 11,543	11,543
17	KNR 2-02 d.1.2 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach poz.16	m ² m ²	RAZEM 11,543	11,543
18	NNRNKB d.1.2 202 2014-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. do 5 m2 poz.17	m ² m ²	RAZEM 11,543	11,543
19	NNRNKB d.1.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.14	m ² m ²	RAZEM 42,631	42,631
20	NNRNKB d.1.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.15	m ² m ²	RAZEM 11,543	11,543
21	KNR 2-02 d.1.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku poz.19	m ² m ²	RAZEM 42,631	42,631
22	KNR 2-02 d.1.2 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.21	m ² m ²	RAZEM 42,631	42,631
23	KNR 2-02 d.1.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem poz.19+poz.20	m ² m ²	RAZEM 54,174	54,174
24	KNR 2-02 d.1.2 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipso- wych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.23	m ² m ²	RAZEM 54,174	54,174
1.3		Stolarka			
25	KNR 4-01 d.1.3 1211-02	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 1,45*2,02*(0,75+1,25)	m ² m ²	5,858	
26	KNR 4-01 d.1.3 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 0,94*2,0*(1,5+0,25)*2	m ² m ²	RAZEM 6,580	6,580
27	KNR 4-01 d.1.3 1211-06	Opalenie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o po- wierzchni do 0.75 m2 1	szt. szt.	1,000	
28	KNR 4-01 d.1.3 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 poz.25	m ² m ²	RAZEM 5,858	5,858
29	KNR 4-01 d.1.3 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 poz.26	m ² m ²	RAZEM 6,580	6,580
30	KNR 4-01 d.1.3 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po- wierzchni do 0.75 m2 1	szt. szt.	1,000	
31	kal.ind d.1.3	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej 1	kpl. kpl.	1,000	
1.4		Gruz			
32	KNR 4-04 d.1.4 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyła- dunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km poz.1*0,01 poz.3*0,02 poz.6*0,01 poz.12*0,02 poz.13*0,02	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	0,115 0,231 0,020 0,435 0,418	
				RAZEM	1,219

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33 d.1.4	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 19 poz.32	m ³		
			m ³	1,219	
				RAZEM	1,219
34 d.1.4	kal.ind.	Opłata za wysypisko	m ³		
		poz.33	m ³	1,219	
				RAZEM	1,219

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	217,4199		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	folia	m ²	12,6973		12,6973							
2.	pianka	m ²	12,6973		12,6973							
3.	opłata za wysypisko	m ³	1,2190		1,2190							
4.	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej	kpl.	1,0000		1,0000							
5.	Benzyna	dm ³	5,4224		5,4224							
6.	benzyna do lakierów	dm ³	0,5261		0,5261							
7.	zawiesia do kształtowników C-100x075	szt.	41,5548		41,5548							
8.	zawiesia do kształtowników C-55x075	szt.	28,8575		28,8575							
9.	kształtowniki stalowe profilowane U 55x075	m	6,1178		6,1178							
10.	kształtowniki stalowe profilowane C 100x075	m	30,0118		30,0118							
11.	kształtowniki stalowe profilowane C 55x075	m	13,0436		13,0436							
12.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,1731		0,1731							
13.	siatka tkana Rabbita	m ²	11,7739		11,7739							
14.	wkręty do płyt gipsowych	kg	0,3705		0,3705							
15.	farba emulsyjna Polinit	dm ³	21,9405	21,9405	0,0000							
16.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	1,1911	1,1911	0,0000							
17.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	1,1183	1,1183	0,0000							
18.	szpachlówka celulozowa na tynki	dm ³	1,0613		1,0613							
19.	Mydło techniczne	kg	0,2539		0,2539							
20.	Acetylen rozpuszczony techniczny	kg	0,0400		0,0400							
21.	Tlen sprężony techniczny	m ³	0,1200		0,1200							
22.	klej winylowy	kg	1,2697		1,2697							
23.	piasek do zapraw	m ³	0,8130		0,8130							
24.	Cement portl,zwykły b. dod. CEM I 32,5-work	t	0,1791		0,1791							
25.	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0,0102		0,0102							
26.	gips budowlany szpachlowy	t	0,2402		0,2402							
27.	płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m ²	12,0047		12,0047							
28.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	16,6509		16,6509							
29.	panele podłogowe	m ²	12,0047	12,0047	0,0000							
30.	gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka	kg	55,7527		55,7527							
31.	masa asfaltowa'	kg	0,8080		0,8080							
32.	Ciasto wapienne	m ³	0,1279		0,1279							
33.	Zaprawa cementowa	m ³	0,6014		0,6014							
34.	listwy przyściennne z drewna	m	13,3899		13,3899							
35.	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	14,5211		14,5211							
36.	papier ścierny	ark	5,7483		5,7483							
37.	papier ścierny w arkuszach	ark.	6,1431		6,1431							
38.	woda	m ³	0,3442		0,3442							
39.	drewno opałowe'	kg	1,3852		1,3852							
40.	kołki do wstrzeliwania	szt.	29,4347		29,4347							
41.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	1,5755		
2.	wyciąg	m-g	4,8947		
3.	Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0,2217		
4.	Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	1,2789		
5.	mieszarka do zapraw	m-g	0,2558		
6.	spawarka elektryczna wirująca 500 A	m-g	1,4890		
				RAZEM	

Słownie: