

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **Starostwo Powiatowe - Roboty rem. i modern. budynku administracyjno-biurowego**

Obiekt : **Budynek administracyjno-biurowy**

Roboty remontowo-budowlane pomieszczenia na piętrze
--

Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Inwestor : **Starostwo Powiatowe w Lesznie**
Plac Kosciuszki 4B, 64-100 Leszno

Wykonawca : **do wyłonienia w postępowaniu przetargowym**

Inwestor :

Wykonawca :

Roboty remontowo-budowlane pomieszczenia na piętrze
Budowa : Starostwo Powiatowe - Roboty rem. i modern. budynku administracyjno-biurowego
Obiekt : Budynek administracyjno-biurowy

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data : 2008-06-05

Str. 1

Lp.	Kod CPV	Opis działu
A 45453100-8 Remont pomieszczenia na piętrze (biuro Starosty) - kod CPV 45453100-8		
A.a	45111100-9	Roboty rozbiórkowe posadzek - kod CPV 45111100-9
A.b	45262500-6	Roboty murarskie i tynkarskie - kod CPV 45262500-6 i 45410000-4
A.c	45421134-2	Roboty stolarka drzwiowa - kod CPV 45421134-2
A.d	45432100-5	Podłoga, posadzki, podłogi - kod CPV 45432100-5
A.e	45442100-8	Wykończenie ścian - kod CPV 45442100-8 i 45410000-4

--- Koniec wydruku spisu działów przedmiaru ---

Roboty remontowo-budowlane pomieszczenia na piętrze

Budowa : Starostwo Powiatowe - Roboty rem. i modern. budynku administracyjno-biurowego
Obiekt : Budynek administracyjno-biurowy

Data : 2008-06-05

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
A.	Remont pomieszczenia na piętrze (biuro Starosty) - kod CPV 45453100-8 Kod CPV : 45453100-8		
A.a.	Roboty rozbiórkowe posadzek - kod CPV 45111100-9 Numer specyfikacji : ST-451.1.20 Kod CPV : 45111100-9		
1.	KNR 404-0102-02-00 IGM Warszawa Rozburzenie murów i słupów powyżej poziomu terenu, w budynkach o wys.do 9 m /do 2 kondygnacji/, z cegły na zaprawie : -cementowo-wapiennej Numer specyfikacji : ST-451.1.20 wyburzenie ścianki: $5.05 * 0.16 * 2.51 - 2 * 0.16 * 0.80 =$ Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	1,770 1,772 1,770	m3 m3
2.	KNR 401-0329-02-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegiel na zaprawie: wap. lub cem.-wap., przy grub.ścian 1/2 cegły Numer specyfikacji : ST-451.1.20 wykucie otworu drzwiowego do gabinetu Starosty: $0.90 * 2.12 =$ Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	1,910 1,908 1,910	m2 m2
3.	KNR 401-0354-09-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych, o pow. do 2 m2 Numer specyfikacji : ST-451.1.20	3,000	szt
4.	KNR 401-0106-04-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z piętra Numer specyfikacji : ST-451.1.20 $1.77 + 1.91 * 0.16 * 0.16 + 5 * 0.05 * 0.05 + 49.51 * 0.01 + 27.12 * 0.03 =$ Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	3,140 3,140	m3 m3
5.	KNR 404-1101-02-00 IGM Warszawa Wывiezenie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km : - samochodem ciężarowym skrzyniowym Numer specyfikacji : ST-451.1.20	3,140	m3
6.	KNR 404-1101-05-00 IGM Warszawa Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km : - samochodem ciężarowym - docelowo 10km Numer specyfikacji : ST-451.1.20	3,140	m3
7.	kalk. indywid. Opłata za wysypisko (unieszkodliwienie odpadów) Numer specyfikacji : ST-451.1.20	3,140	m3
A.b.	Roboty murarskie i tynkarskie - kod CPV 45262500-6 i 45410000-4 Numer specyfikacji : ST-454.1.10 Kod CPV : 45262500-6		
8.	KNR 401-0705-02-10 IOZIEPB ORGBUD W-wa Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III, pokrywających bruzdy w ścianach, uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami - pasy o szerokości: ponad 15,0 do 30,0 cm, przy użyciu wapna such. Numer specyfikacji : ST-454.1.10 $2.51 * 2 + 5.05 =$ Razem przedmiar =	10,070 10,070 10,070	m m
9.	KNR 401-0207-01-00 IGM Warszawa Zabetonowanie bruzd w podłozach żwirobetonem, bez deskowań i stemplowań, przy przekroju bruzdy: do 0,015 m2 Numer specyfikacji : ST-454.1.10	5,050	m
10.	KNR 401-0304-02-10 IOZIEPB ORGBUD W-wa Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów o objętości do 2,0 m3 w jednym miejscu, blozkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowowapiennej, przy użyciu ciasta wapiennego - zamurowanie otworów drzwiowych Numer specyfikacji : ST-454.1.10	0,432	m3

Roboty remontowo-budowlane pomieszczenia na piętrze
A. Remont pomieszczenia na piętrze (biuro Starosty) - kod CPV 45453100-8
A.b. Roboty murarskie i tynkarskie - kod CPV 45262500-6 i 45410000-4

Data : 2008-06-05

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	$0.90 * 2 * 0.12 + 0.90 * 2 * 0.12 =$ Razem przedmiar =	0,432 0,432	m3
11.	KNR 401-0711-05-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Uzupełnienie tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem., na ścianach płaskich i słupach prostokątnych z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, przy pow.otynkowania w jednym miejscu: ponad 1,0 do 2,0 m2 Numer specyfikacji : ST-454.1.10 $3.6 * 2 =$ Razem przedmiar =	7,200 7,200 7,200	m2
12.	KNR 401-0708-01-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III, z zaprawy cementowo-wapiennej, na ościeżach z cegieł lub betonu, o szerokości: do 15,0 cm, przy użyciu ciasta wapiennego Numer specyfikacji : ST-454.1.10 $2 * 2 + 1 =$ Razem przedmiar =	5,000 5,000 5,000	m
A.c. Roboty stolarka drzwiowa - kod CPV 45421134-2 Numer specyfikacji : ST-454.3.10 Kod CPV : 45421134-2			
13.	KNR 202-0126-05-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Ułożenie nadproży Numer specyfikacji : ST-454.3.10	1,100	m
14.	KNR 002-1104-02-00 MRRIB Ościeżnice: drewniane lub stalowe Numer specyfikacji : ST-454.3.10	1,800	m2
15.	KNR 002-1103-01-00 MRRIB Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone pełne Numer specyfikacji : ST-454.3.10	1,800	m2
A.d. Podłoga, posadzki, podłogi - kod CPV 45432100-5 Numer specyfikacji : ST-454.2.10 Kod CPV : 45432100-5			
16.	KNR 404-0504-06-00 IGM Warszawa Rozbranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych z odeskami: - rulony Numer specyfikacji : ST-451.1.20 $2.69 * 5.05 + 2.68 * 5.05 =$ Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	27,120 27,119 27,120	m2
17.	KNR 202-0609-03-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Izolacje poziome z płyt izolacyjnych, układane na wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna warstwa - dot. : pianka pod panele podłogowe Numer specyfikacji : ST-454.2.10	27,120	m2
18.	KNR 002-1205-09-00 MRRIB Posadzki z paneli podłogowych z uszlachetnionej płyty HDF, o klasie ścieralności: AC4 Numer specyfikacji : ST-454.2.10	27,120	m2
19.	KNR 002-1206-06-00 MRRIB Listwy przyściennie przy posadzkach: systemowe z tworzywa sztucznego lub drewniane Numer specyfikacji : ST-454.2.10 $(2.69 + 0.16 + 2.68 + 5.05) * 2 - 2 * 0.8 =$ Razem przedmiar =	19,560 19,560 19,560	m

Roboty remontowo-budowlane pomieszczenia na piętrze
A. Remont pomieszczenia na piętrze (biuro Starosty) - kod CPV 45453100-8
A.e. Wykończenie ścian - kod CPV 45442100-8 i 45410000-4

Data : 2008-06-05

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
A.e.	Wykończenie ścian - kod CPV 45442100-8 i 45410000-4 Numer specyfikacji : ST-454.1.30 Kod CPV : 45442100-8		
20.	KNR 401-1205-01-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Zerwanie starych tapet Numer specyfikacji : ST-451.1.20 $(2.69 + 2.68 + 0.16 + 5.05) * 2 * 2.51 - 0.90 * 2 * 2 =$ Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	49,510 49,512 49,510	m2 m2
21.	KNR 401-1202-09-10 IOZIEPB ORGBUD W-wa Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 Numer specyfikacji : ST-454.1.30 $\text{sufit gabinetu: } (2.69 + 2.68 + 0.16) * 5.05 =$ $(2.69 + 2.68 + 0.16 + 5.05) * 2 * 2.51 - 0.90 * 2 * 2 =$ Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	77,440 27,927 49,512 77,440	m2 m2
22.	KSNR 002-0802-06-00 WACETOB Warszawa Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach, wraz z ustawieniem i rozebraniem rusztowań. Numer specyfikacji : ST-454.1.10 $\text{zamurowane drzwi od strony korytarza i od strony gabinetu: } 2 * 0.9 * 2 =$ $\text{ściany gabinetu: } (2.69 + 2.68 + 0.16 + 5.05) * 2 * 2.51 - 0.90 * 2 * 2 =$ $\text{sufit gabinetu: } (2.69 + 2.68 + 0.16) * 5.05 =$ Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	81,040 3,600 49,512 27,927 81,040	m2 m2
23.	KNR 202-1505-03-04 IOZIEPB ORGBUD W-wa Malowanie podłogi gipsowych dwukrotnie, z gruntowaniem, farbą emulsyjną: akrylową kolorową Numer specyfikacji : ST-454.1.30 $\text{zamurowane drzwi od strony korytarza: } 2 * 0.9 =$ $\text{zamurowane drzwi między gabinetami: } 2 * 0.9 =$ $\text{ściany gabinetu: } (2.69 + 2.68 + 0.16 + 5.05) * 2 * 2.51 - 0.90 * 2 * 2 =$ $\text{sufit gabinetu: } (2.69 + 2.68 + 0.16) * 5.05 =$ Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	81,040 1,800 1,800 49,512 27,927 81,040	m2 m2

— Koniec wydruku przedmiaru —

Inwestor :

Wykonawca :