
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BUDYNKU C NA SALE KONFERENCYJNA, ARCHIWUM, WYMIENNIKOW-
WNIE I SERWEROWNIĘ
ADRES INWESTYCJI : LESZNO
INWESTOR : STAROSTWO POWIATOWE
ADRES INWESTORA : LESZNO
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

DATA OPRACOWANIA :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 OŚWIETLENIE					
1	KNNR 5 d.11207-09	Wykucie bruzd w cegle	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
2	KNNR 5 d.11209-06	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		4	otw.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNNR 5 d.11209-11	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.		
		1	otw.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 5 d.10301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		73	szt.	73.000	
				RAZEM	73.000
5	KNNR 5 d.10302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		53	szt.	53.000	
				RAZEM	53.000
6	KNNR 5 d.10302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
7	KNNR 5 d.10306-02	Łączniki uniwersalne jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej Fashion	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNNR 5 d.10306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej Fashion	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNNR 5 d.10307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNNR 5 d.11205-01	Podłączanie silników w obudowie normalnej - przewód lub kabel 3-żyłowy Cu o przekroju żyły do 6 mm2 - wentylatory	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNNR 5 d.10204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy 3x1,5	m		
		160	m	160.000	
				RAZEM	160.000
12	KNNR 5 d.10204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy 4x1,5	m		
		75	m	75.000	
				RAZEM	75.000
13	KNNR 5 d.10204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy 5x1,5	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
14	KNNR 5 d.10301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglanym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR 5 d.10307-02	Łączniki świecznikowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNNR 5 d.10502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W Meteor-236	kpl.		
		10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
17	KNNR 5 d.10511-06	Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNNR 5 d.10502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNNR 5 d.10502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNNR 5 d.10502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNNR 5 d.10502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane Polo	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNNR 5 d.10503-02	Oprawy oświetleniowe Rubin T5	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNNR 5 d.10503-02	Oprawy oświetleniowe Rubin T5	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
24	KNNR 5 d.10502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane Rubin Plus	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
25	d.1 wycena indywidualna	Montaż inwertera w oprawie	kpl.		
		12	kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
2 INSTALACJE GNIAZD I SIŁOWE					
26	KNNR 5 d.21207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		65	m	65.000	
				RAZEM	65.000
27	KNNR 5 d.21209-05	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z ceg- ły	otw.		
		3	otw.	3.000	
				RAZEM	3.000
28	KNNR 5 d.20204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tyn- ku innym niż betonowy 3x2,5mm2	m		
		270	m	270.000	
				RAZEM	270.000
29	KNNR 5 d.20301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cemento- wej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	szt.		
		44	szt.	44.000	
				RAZEM	44.000
30	KNNR 5 d.20302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		44	szt.	44.000	
				RAZEM	44.000
31	KNNR 5 d.20308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 klasy Elso	szt.		
		43	szt.	43.000	
				RAZEM	43.000
32	KNNR 5 d.20726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napię- cie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
33	d.2 wycena indywidualna	Materiał	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNNR 5 d.20406-04	Aparaty elektryczne o masie - podłączenie kuchenki	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
35	KNNR 5 d.20602-04	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
36	KNNR 5 d.20205-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w goto- wych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
37	KNNR 5 d.20612-02	Złącza krzyżowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNNR 5 d.20613-01	Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 30 mm	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
39	KNNR 5 d.20205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - połączenia wyrównawcze	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
3ROZDZIELNICE					
40	KNNR 5 d.30404-04	Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - rozdzielnica RG	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4POMIARY					
41	KNNR 5 d.41301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		11	pomiar	11.000	
				RAZEM	11.000
42	KNNR 5 d.41301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		12	pomiar	12.000	
				RAZEM	12.000
43	KNNR 5 d.41303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNNR 5 d.41303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar		
		10	pomiar	10.000	
				RAZEM	10.000
45	KNNR 5 d.41303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNNR 5 d.41303-04	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar		
		11	pomiar	11.000	
				RAZEM	11.000
47	KNNR 5 d.41304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNNR 5 d.41305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNNR 5 d.41305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.		
		44	prób.	44.000	
				RAZEM	44.000
50	KNNR 13-21 d.40402-03	Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5DEMONTAŻ					
51	d.5wycena indywidualna	Demontaż instalacji elektrycznych w pomieszczeniach objętych przebudową wg. kalkulacji wstępnej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	d.5wycena indywidualna	Demontaż istniejącej rozdzielnicy skrzynkowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	d.5wycena indywidualna	Demontaż rozdzielnicy kotłowni gazowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	d.5wycena indywidualna	Demontaż i montaż rozdzielni zasilającej budynek C	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	ramka x 2 klasy Fashion	szt	6.0000		6.0000	0.00		
2.	wentylator 1-fazowy	szt	2.0000		2.0000	0.00		
3.	ramka x5 klasy Fashion	szt	12.0000		12.0000	0.00		
4.	szyna GSU Dehn	szt	5.0000		5.0000	0.00		
5.	inwerter SPC EM 18-58	szt	12.0000		12.0000	0.00		
6.	bednarka ocynkowana	m	6.2400		6.2400	0.00		
7.	śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami	kg	0.0360		0.0360	0.00		
8.	tablice rozdzielcze - RG	szt	1.0000		1.0000	0.00		
9.	oprawy świetłówkowe Meteor-236	szt	10.0000		10.0000	0.00		
10.	oprawy świetłówkowe Ametyst-218	szt	1.0000		1.0000	0.00		
11.	oprawy świetłówkowe Ametyst-224	szt	1.0000		1.0000	0.00		
12.	oprawy świetłówkowe Rubin T5 4x24W PPAR P Mat	szt	4.0000		4.0000	0.00		
13.	oprawy świetłówkowe Rubin T5-2x54W PPAR-P Mat	szt	8.0000		8.0000	0.00		
14.	oprawy świetłówkowe Rubin Plus-2x36W PAR Mat	szt	3.0000		3.0000	0.00		
15.	oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych Eyochet-236	szt	2.0000		2.0000	0.00		
16.	oprawy żarowe Atla-60	szt	1.0000		1.0000	0.00		
17.	oprawy żarowe Polo-1	szt	2.0000		2.0000	0.00		
18.	zaplónniki	szt	12.0000		12.0000	0.00		
19.	świetłówki 36W/840	szt	27.0400		27.0400	0.00		
20.	świetłówki 36W/830	szt	4.1600		4.1600	0.00		
21.	świetłówki L18W/830	szt	2.0800		2.0800	0.00		
22.	świetłówki L24W/830	szt	2.0800		2.0800	0.00		
23.	świetłówki FQ 24W/840	szt	16.6400		16.6400	0.00		
24.	świetłówki FH 54W/840	szt	16.6400		16.6400	0.00		
25.	żarówki	szt	1.0400		1.0400	0.00		
26.	żarówki kompaktowe 9W	szt	2.0800		2.0800	0.00		
27.	łączniki bryzgoszczelne pt.Aqua-in	szt	5.1000		5.1000	0.00		
28.	łączniki instalacyjne świecznikowe Fashion	szt	3.0600		3.0600	0.00		
29.	łączniki instalacyjne Fashion uniwersalne	szt	2.0400		2.0400	0.00		
30.	gniazda podtynkowe 2-biegunowe Fashion	szt	43.8600		43.8600	0.00		
31.	puszki izolacyjne podtynkowe FI80	szt	20.4000		20.4000	0.00		
32.	puszki izolacyjne podtynkowe głębokie	szt	98.9400		98.9400	0.00		
33.	zaciski izolacyjne szybkozłączki	szt	104.0000		104.0000	0.00		
34.	uchwyty do rur	szt	3.0000		3.0000	0.00		
35.	złącza kontrolne	szt	0.1200		0.1200	0.00		
36.	złącza	szt	1.0000		1.0000	0.00		
37.	końcówki kablowe	szt	16.0000		16.0000	0.00		
38.	opaski kablowe typu Oki	szt	2.0000		2.0000	0.00		
39.	uchwyty uniwersalne typu UKU	szt	2.0000		2.0000	0.00		
40.	przewody płaskie YDYp 3x1,5mm2	m	166.4000		166.4000	0.00		
41.	przewody płaskie YDYp 4x1,5mm2	m	78.0000		78.0000	0.00		
42.	przewody płaskie YDYp 5x1,5mm2	m	41.6000		41.6000	0.00		
43.	przewody płaskie YDYp 3x2,5mm2	m	280.8000		280.8000	0.00		
44.	przewody LYg 6mm2	m	36.4000		36.4000	0.00		
45.	przewody YKY 5x50mm2	m	12.4800		12.4800	0.00		
46.	kołki rozporowe plastikowe	szt	2.0000		2.0000	0.00		
47.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł