

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **Starostwo Powiatowe - Roboty rem. i modern. budynku administracyjno-biurowego**

Obiekt : **Budynek administracyjno-biurowy**

Roboty remontowe instalacji sanitarnych
--

Inwestor : **Starostwo Powiatowe w Lesznie**
Plac Kosciuszki 4B, 64-100 Leszno

Wykonawca : **do wyłonienia w postępowaniu przetargowym**

Inwestor :

Wykonawca :

Roboty remontowe instalacji sanitarnych

Budowa : Starostwo Powiatowe - Roboty rem. i modern. budynku administracyjno-biurowego

Obiekt : Budynek administracyjno-biurowy

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data : 2008-06-05

Str: 1

Lp.	Opis działu
-----	-------------

A Rozbiórka elementów instalacji sanitarnych - kod CPV 45111100-9

A.a Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe- instalacja wod-kan

B Sanitarne instalacje wewnętrzne - kod CPV 45330000-9

B.b Kanalizacja sanitarna wewnętrzna - kod CPV 45330000-9

B.c Instalacja wodociągowa wewnętrzna - kod CPV 45330000-9

--- Koniec wydruku spisu działów przedmiaru ---

Roboty remontowe instalacji sanitarnych

Budowa : Starostwo Powiatowe - Roboty rem. i modern. budynku administracyjno-biurowego
Obiekt : Budynek administracyjno-biurowy

Data : 2008-06-05

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
A.	Rozbiórka elementów instalacji sanitarnych - kod CPV 45111100-9 Numer specyfikacji : ST-451.1.20		
A.a.	Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe- instalacja wod-kan Numer specyfikacji : ST-451.1.20		
1.	KNR 402-0120-01-00 WACETOB Warszawa Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy: - 15-20 mm Numer specyfikacji : ST-451.1.20	8,000	m
2.	KNR 402-0120-02-00 WACETOB Warszawa Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy: - 25-32 mm Numer specyfikacji : ST-451.1.20	8,000	m
3.	KNR 404-0703-01-00 IGM Warszawa Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych o średnicy : - do 80 mm Numer specyfikacji : ST-451.1.20	5,000	m
4.	KNR 402-0234-05-00 WACETOB Warszawa Demontaż urządzeń sanitarnych zlewozmywak żeliwny Numer specyfikacji : ST-451.1.20	1,000	kpl
5.	KNR 401-0206-01-00 IGM Warszawa Zabetonowanie w ścianach otworów po wspomnikach zlewu Numer specyfikacji : ST-451.1.20	2,000	szt
6.	KNR 402-0234-06-00 WACETOB Warszawa Demontaż urządzeń sanitarnych umywalka (materiał do odzysku) Numer specyfikacji : ST-451.1.20	1,000	kpl
7.	KNR 404-0705-02-00 IGM Warszawa Demontaż baterii umywalkowych i zlewozmywakowych (bateria do odzysku) Numer specyfikacji : ST-451.1.20	2,000	szt
8.	KNR 402-0233-05-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy: 32 - 40 mm Numer specyfikacji : ST-451.1.20	2,000	szt
9.	KNR 402-0234-08-10 WACETOB Warszawa Demontaż urządzeń sanitarnych ustęp z miską porcelanową (materiał do odzysku) Numer specyfikacji : ST-451.1.20	2,000	kpl
10.	KNR 402-0232-03-00 WACETOB Warszawa Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o średnicy: 50-80 mm Numer specyfikacji : ST-451.1.20	2,000	szt
11.	KNR 402-0233-06-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy: 50 mm Numer specyfikacji : ST-451.1.20	2,000	szt
B.	Sanitarne instalacje wewnętrzne - kod CPV 45330000-9		
B.b.	Kanalizacja sanitarna wewnętrzna - kod CPV 45330000-9 Numer specyfikacji : ST-453.2.10		
12.	KNR 401-0210-05-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Wykucie w elementach z betonu żuźlowego bruzd poziomych lub pionowych, o przekroju: do 0,023 m ² Numer specyfikacji : ST-451.1.20	3,000	m
13.	KNR 001-0307-01-00 MRRIB Wykopy liniowe o ścianach pionowych, z ręcznym wydobywaniem urobku, przy szerokości wykopu od 0,8 do 2,5 m i głębokości do 1,5 m - grunt kat. I-II Numer specyfikacji : ST-453.2.10	1,500	m ³
	3*0.5*1 =	1,500	
	Razem przedmiar =	1,500	m ³
14.	KNR 218-0511-01-00 WACETOB Warszawa Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 10 cm Numer specyfikacji : ST-453.2.10	0,150	m ³
	3*0.10*0.5 =	0,150	
	Razem przedmiar =	0,150	m ³

Roboty remontowe instalacji sanitarnych

B. Sanitarne instalacje wewnętrzne - kod CPV 45330000-9

B.b. Kanalizacja sanitarna wewnętrzna - kod CPV 45330000-9

Data : 2008-06-05

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
15.	KNR 004-0203-01-00 MRRIB Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC, o połączeniach wciskowych, układane w gotowym wykopie wewnątrz budynku, o średnicy: 50 mm Numer specyfikacji : ST-453.2.10	3,000	m
16.	KNR 218-0511-04-00 WACETOB Warszawa Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 25 cm - obsypka Numer specyfikacji : ST-453.2.10 3*0.5*0.25 = 0,380 Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 0,380	0,380 0,380	m3 m3
17.	KNR 401-0106-03-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Zasypanie wykopów wewnątrz budynku ziemią z ukopów, z ręcznym ubijaniem warstwami o grubości 15 cm Numer specyfikacji : ST-453.2.10 1.5*0.15*0.38 = 0,970 Razem przedmiar = 0,970	0,970 0,970	m3 m3
18.	KNR 215-0212-01-00 Wpusty ściekowe podłogowe PCV z kratką ze stali nierdzewnej, o wym. 10x10 mm i syfonem Numer specyfikacji : ST-453.2.10	1,000	szt
19.	KNR 215-0211-01-00 WACETOB Warszawa Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm- podejścia do krutek ściekowych Numer specyfikacji : ST-453.2.10	1,000	podejśc.
20.	KNR 401-0207-01-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Zabetonowanie bruzd w podłogach, stropach i ścianach żwirobetonem, bez deskowań i stemplowań, przy przekroju bruzdy: do 0,015 m2 Numer specyfikacji : ST-453.2.10	3,000	m
21.	KNR 401-0106-04-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z parteru Numer specyfikacji : ST-451.1.20 0.15+0.38+3*0.20*0.50 = 0,830 Razem przedmiar = 0,830	0,830 0,830	m3 m3
22.	KNR 401-0108-06-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadunkiem i wyładunkiem gruntu kategorii: III Numer specyfikacji : ST-451.1.20	0,830	m3
23.	KNR 401-0108-08-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego Numer specyfikacji : ST-451.1.20	83,000	m3
24.	KNR 401-0337-03-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, o głębokości i szerokości: 1/2 x 1/2 cegły Numer specyfikacji : ST-451.1.20	5,000	m
25.	KNR 215-0208-01-00 WACETOB Warszawa Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC, o połączeniach wciskowych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy: 50 mm Numer specyfikacji : ST-453.2.10	5,000	m
26.	KNR 401-0326-01-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł, o szerokości: 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogaszzonego Numer specyfikacji : ST-453.2.10	5,000	m
27.	KNR 215-0230-02-10 WACETOB Warszawa Umywalki pojedyncze porcelanowe z jednym otworem pod baterię - z demontażu Numer specyfikacji : ST-453.2.10	1,000	kpl

Roboty remontowe instalacji sanitarnych

B. Sanitarne instalacje wewnętrzne - kod CPV 45330000-9

B.b. Kanalizacja sanitarna wewnętrzna - kod CPV 45330000-9

Data : 2008-06-05

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
28.	KNNR 004-0218-02-00 MRRIB Syfony z tworzywa sztucznego, o średnicy 50 mm pojedyncze Numer specyfikacji : ST-453.2.10	1,000	szt
29.	KNR 215-0208-03-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PCW łączonych metodą wciskową, przy średnicy rur: 50 mm Numer specyfikacji : ST-453.2.10	1,000	szt
30.	KNR 215-0224-03-00 Ustępy kompaktowe dla niepełnosprawnych (miska i spluczka ceramiczna) wyposażone w deskę sedesową dla niepełnosprawnych - ustęp z odzysku Numer specyfikacji : ST-453.2.10	1,000	kpl
31.	KNR 215-0211-03-00 WACETOB Warszawa Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm- podejście do WC Numer specyfikacji : ST-453.2.10	1,000	podejśc.
B.c. Instalacja wodociągowa wewnętrzna - kod CPV 45330000-9 Numer specyfikacji : ST-453.1.10			
32.	KNR 401-0339-01-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły Numer specyfikacji : ST-451.1.20	2,000	m
33.	KNR 215-0106-01-00 WACETOB Warszawa Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 15 mm Numer specyfikacji : ST-453.1.10	5,000	m
34.	KNR 215-0106-05-00 WACETOB Warszawa Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 40 mm Numer specyfikacji : ST-453.1.10	10,000	m
35.	KNR 401-0326-01-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł, o szerokości: 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogaszzonego Numer specyfikacji : ST-453.1.10	5,000	m
36.	KNR 215-0115-02-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Baterie umywalkowe o średnicy nominalnej 15 mm stojące, mieszaczowe, chrom. gat.I, z ceramiczną głowicą (z odzysku) Numer specyfikacji : ST-453.1.10	1,000	szt
37.	KNR 215-0130-02-10 WACETOB Warszawa Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur stalowych, o średnicy nominalnej: 20 mm - kurki odcinające kątowe 1/2"x3/8" z rozetą do umywalki Numer specyfikacji : ST-453.1.10	2,000	szt
38.	KNR 215-0115-01-00 WACETOB Warszawa Dodatki za podejścia dopływowe do baterii, itp., w rurociągach stalowych, o średnicy nominalnej: 15 mm Numer specyfikacji : ST-453.1.10	2,000	szt
39.	KNR 215-0115-07-00 WACETOB Warszawa Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych, w rurociągach stalowych, o średnicy nominalnej: 15 mm Numer specyfikacji : ST-453.1.10	1,000	szt
40.	KNR 215-0130-02-10 WACETOB Warszawa Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur stalowych, o średnicy nominalnej: 20 mm - kurki odcinające kątowe 1/2"x3/8" z rozetą do wc Numer specyfikacji : ST-453.1.10	1,000	szt

Roboty remontowe instalacji sanitarnych

B. Sanitarne instalacje wewnętrzne - kod CPV 45330000-9

B.c. Instalacja wodociągowa wewnętrzna - kod CPV 45330000-9

Data : 2008-06-05

Str: 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
41.	KNR 215-0108-04-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, o średnicy nominalnej: 32 mm Numer specyfikacji : ST-453.1.10	1,000	kpl
42.	KNR 215-0140-04-30 WACETOB Warszawa Montaż wodomierzy skrzydełkowych domowych, z zaworami kulowymi, o średnicy nominalnej: 32 mm/przy dostawie bez łączników redukcji./ Numer specyfikacji : ST-453.1.10	1,000	kpl
43.	KNR 215-0130-05-10 WACETOB Warszawa Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur stalowych, o średnicy nominalnej: 40 mm - zawory kulowe, odcinające Numer specyfikacji : ST-453.1.10	2,000	szt
44.	KNR 215-0130-05-20 WACETOB Warszawa Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur stalowych, o średnicy nominalnej: 40 mm - zawory zwrotne , antyskażeniowe Numer specyfikacji : ST-453.1.10	1,000	szt

— Koniec wydruku przedmiaru —

Inwestor :

Wykonawca :