

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **Starostwo Powiatowe - Roboty rem. i modern. budynku administracyjno-biurowego**

Obiekt : **Budynek administracyjno-biurowy**

Roboty remontowo-budowlane: odgrzybianie i osuszanie murów metodą iniekcji krystalicznej

Inwestor : **Starostwo Powiatowe w Lesznie**
Plac Kościuszki 4B, 64-100 Leszno

Wykonawca : **do wyłonienia w postępowaniu przetargowym**

Inwestor :

Wykonawca :

Roboty remontowo-budowlane: odgrzybianie i osuszanie murów metodą iniekcji krystalicznej
Budowa : Starostwo Powiatowe - Roboty rem. i modern. budynku administracyjno-biurowego
Obiekt : Budynek administracyjno-biurowy

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data : 2008-06-05

Str: 1

Lp.	Opis działu
-----	-------------

A Remont ścian wewnętrznych parteru (renowacja i odgrzybianie) - kod CPV 45453100-8

A.a Odgrzybianie ścian - kod CPV 45453000-7

A.b Osuszanie ścian (przepona pozioma) - kod CPV 45453100-8

--- Koniec wydruku spisu działów przedmiaru ---

Roboty remontowo-budowlane: odgrzybianie i osuszanie murów metodą iniekcji krystalicznej

Budowa : Starostwo Powiatowe - Roboty rem. i modern. budynku administracyjno-biurowego

Obiekt : Budynek administracyjno-biurowy

Data : 2008-06-05

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
A.	Remont ścian wewnętrznych parteru (renowacja i odgrzybianie) - kod CPV 45453100-8		
A.a.	Odgrzybianie ścian - kod CPV 45453000-7 Numer specyfikacji : ST-454.1.60		
1.	KNR 401-1216-01-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Zabezpieczenie podłóg folią Numer specyfikacji : ST-454.1.60 $2*(3.34+4.17+4.08+4.19+3.68+2.35+4.28+2.30+0.25+1.86+8*5.65) =$ Razem przedmiar =	151,400 151,400 151,400	m2
2.	KNR 401-1205-01-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Zerwanie starych tapet do wysokości 20cm od poziomu posadzki Numer specyfikacji : ST-454.1.60 $0.2*(3.34+4.17+4.08+4.19+3.68+2.35+4.28+2.30+0.25+1.86+8*5.65) =$ Razem przedmiar =	15,140 15,140 15,140	m2
3.	KNNR 003-1403-01-00 WACETOB Warszawa Usunięcie tynku wewnętrznego do gołej cegły do wysokości 1m od poziomu posadzki - założono 30% całości odsłoniętej części Numer specyfikacji : ST-454.1.60 $0.2*(3.34+4.17+4.08+4.19+3.68+2.35+4.28+2.30+0.25+1.86+8*5.65)*0.30 =$ Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	4,540 4,540 4,540	m2
4.	KNR 401-0106-04-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z parteru Numer specyfikacji : ST-451.1.20 $15.14*0.001+4.54*0.015 =$ Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	0,080 0,080 0,080	m3
5.	KNR 404-1101-02-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km : - samochodem ciężarowym skrzyniowym Numer specyfikacji : ST-451.1.20	0,080	m3
6.	KNR 404-1101-05-00 IGM Warszawa Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km : - samochodem ciężarowym - docelowo 10km Numer specyfikacji : ST-451.1.20	0,080	m3
7.	KNR 401-0619-02-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Odgrzybianie łatwo dostępnych ścian z cegieł, metodą oczyszczania szczotkami stalowymi, przy powierzchni odgrzybiania: ponad 2,0 m2 do 5,0 m2 Numer specyfikacji : ST-454.1.60	15,140	m2
8.	KNR 401-0621-01-00 IGM Warszawa Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2,0 m2, poprzez smarowanie: dwukrotnie Numer specyfikacji : ST-454.1.60	15,140	m2
9.	KNNR 003-1207-01-10 WACETOB Warszawa Wykonanie tynku renowacyjnego - tynk z warstwą wyrównującą szpachlową 1,5 cm Numer specyfikacji : ST-454.1.60	15,140	m2
10.	KNNR 003-1207-02-00 WACETOB Warszawa Wykonanie tynku renowacyjnego - narzut wzmacniający pod tynk Numer specyfikacji : ST-454.1.60	15,140	m2
11.	KNNR 003-1207-03-00 WACETOB Warszawa Wykonanie tynku renowacyjnego - malowanie farbą silikatową Numer specyfikacji : ST-454.1.60	15,140	m2

Roboty remontowo-budowlane: odgrzybianie i osuszanie murów metodą iniekcji krystalicznej

A. Remont ścian wewnętrznych parteru (renowacja i odgrzybianie) - kod CPV 45453100-8

A.b. Osuszanie ścian (przepona pozioma) - kod CPV 45453100-8

Data : 2008-06-05

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
A.b.	Osuszanie ścian (przepona pozioma) - kod CPV 45453100-8 Numer specyfikacji : ST-454.1.60		
12.	KNNR 003-1401-01-00 WACETOB Warszawa Mechaniczne wiercenie otworu o średnicy 20 mm (głębokości 3/4 grubości ściany) co 15cm Numer specyfikacji : ST-454.1.60 $(3.34 + 4.17 + 4.08 + 4.19 + 3.68 + 2.35 + 4.28 + 2.30 + 0.25 + 1.86 + 5.65 * 4) / 0.15 =$ Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =	354,000 354,000 354,000	szt szt
13.	KNR 008-0109-04-00 ATHENASOFT Warszawa Nawilżenie otworów iniekcyjnych - zmywarką ciśnieniową - wodą zimną Numer specyfikacji : ST-454.1.60 $(3.34 + 4.17 + 4.08 + 4.19 + 3.68 + 2.35 + 4.28 + 2.30 + 0.25 + 1.86 + 5.65 * 4) * 0.20 / 100 =$ Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	0,110 0,106 0,110	100 m2 100 m2
14.	KNNR 003-1401-02-00 WACETOB Warszawa Wypełnienie otworów papką krzemową (przy 6-7 otworach na 1,0 m) Numer specyfikacji : ST-454.1.60 $(3.34+4.17+4.08+4.19+3.68+2.35+4.28+2.30+0.25+1.86+5.65*4) =$ Razem przedmiar =	53,100 53,100 53,100	m m
15.	KNNR 003-1401-04-00 WACETOB Warszawa Zabezpieczenie miejsc zaizolowanych zaprawą cementową Numer specyfikacji : ST-454.1.60	53,100	m
16.	KNR 401-1216-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Usunięcie folii Numer specyfikacji : ST-454.1.60	151,400	m2

— Koniec wydruku przedmiaru —

Inwestor :

Wykonawca :