
KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7

NAZWA INWESTYCJI : Polepszenie warunków kształcenia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez modernizację obiektów dydaktycznych i internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Rydzynie - Bud. nr 1
ADRES INWESTYCJI : Plac Zamkowy 2
INWESTOR : Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
ADRES INWESTORA : Rydzyna Plac Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna
BRANŻA : Ogólnobudowlana

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	BUDOWLANKA						
1.1	BUDYNEK NR 1						
1.1.1	Prace przygotowawcze						
1.1.2	Posadzka						
1.1.3	Sufity						
1.1.4	Ściany						
1.1.5	Prace uzupełniające						
	RAZEM						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1		BUDOWLANKA						
1.1		BUDYNEK NR 1						
1.1.1		Prace przygotowawcze						
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²				926,982	
d.1. 1216-01								
1.1.1								
999		-- Robocizna --	r-g	0,0570				
1560302		-- Materiały -- Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm	m ²	0,3570				
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 1							926,982	
2	KNR 2-02	Oslony drzwi i okien z folii polietylenowej	m ²				164,008	
d.1. 0925-01								
1.1.1								
999		-- Robocizna --	r-g	0,2127				
2640611		-- Materiały -- Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III	m ³	0,00033				
1560302		Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm	m ²	0,3833				
1330400		gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,0072				
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
35111		-- Sprzęt -- żuraw okienny przenośny	m-g	0,0135				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 2							164,008	
1.1.2		Posadzka						
3	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych- paneli	m ²				78,900	
d.1. 0405-02								
1.1.2								
999		-- Robocizna --	r-g	0,2600				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 3							78,900	
4	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z deszczulek	m ²				558,760	
d.1. 0501-01								
1.1.2								
999		-- Robocizna --	r-g	0,4100				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 4							558,760	
5	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²				167,060	
d.1. 0504-06								
1.1.2								
999		-- Robocizna --	r-g	0,2200				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 5							167,060	
6	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²				119,780	
d.1. 0504-01								
1.1.2								
999		-- Robocizna --	r-g	0,4900				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja 6								119,780
7	KNR 4-01	Rozebranie elementów podłóg z de-	szt.				10,000	
d.1.	0411-08	dek - progi						
1.2	analogia							
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0,7500				
Koszty pośrednie od (R, S)								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))								
Razem pozycja 7								10,000
8	KNR 4-01	Zerwanie cokołka cementowego	m				138,945	
d.1.	0804-08							
1.2								
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0,1800				
Koszty pośrednie od (R, S)								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))								
Razem pozycja 8								138,945
9	KNR 4-01	Rozebranie listw przyściennych	m				933,475	
d.1.	0411-07							
1.2								
		-- Robocizna --						
	999	0,12*0,5=0,06=	r-g	0,0600				
Koszty pośrednie od (R, S)								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))								
Razem pozycja 9								933,475
10	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża prepara-	m ²				865,692	
d.1.	1134-01	tami "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-						
1.2		cznie poziome						
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0,0600				
		-- Materiały --						
	202x051	preparat gruntujący "ATLAS UNI	dm ³	0,2100				
	0000000	GRUNT"	%	1,5000				
		materiały pomocnicze(od M)						
		-- Sprzęt --						
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem	m-g	0,0002				
	39521	elektrycznym 0,5 t	m-g	0,0003				
		Samochód skrzyn.do 5.0t (1)						
Koszty pośrednie od (R, S)								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))								
Razem pozycja 10								865,692
11	KNR 2-02	Ułożenie płyty OSB gr. 18mm	m ²				865,692	
d.1.	1110-01							
1.2								
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0,8690				
		-- Materiały --						
	2691899	płyta OSB gr 18mm'	m ²	1,0500				
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,1370				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
		-- Sprzęt --						
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem	m-g	0,0159				
	39000	elektrycznym 0,5 t	m-g	0,0335				
		środek transportowy						
Koszty pośrednie od (R, S)								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))								
Razem pozycja 11								865,692
12	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki	m ²				865,692	
d.1.	1102-01	z zaprawy cementowej grubości 20						
1.2		mm zatarte na ostro						
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0,3564				
		-- Materiały --						
	2380802	zaprawa cementowo wapienna M 15	m ³	0,0206				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	2300400 3950101 0000000	masa asfaltowa drewno opałowe materiały pomocnicze(od M)	kg kg %	0,0700 0,1200 1,5000				
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,0309				
	39000	środek transportowy	m-g	0,0003				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 12							865,692	
13 d.1. 1.2	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2	m ²				865,692	
	999	-- Robocizna -- 0,0716*2=	r-g	0,1432				
	2380802	-- Materiały -- zaprawa cementowo wapienna M 15	m ³	0,0210				
	0000000	0,0105*2= materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,0316				
		0,0158*2=						
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 13							865,692	
14 d.1. 1.2	KNR 2-02 1106-07 analogia	Dopłata za zbrojenie siatką stalową Z DRUTU FI 4,5 O OCZKACH 15* 15cm	m ²				865,692	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0740				
	1331799	-- Materiały -- siatka z drutu fi 4,5 o oczkach 15* 15cm	m ²	1,0200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,0011				
	39000	środek transportowy	m-g	0,0017				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 14							865,692	
15 d.1. 1.2	KNR 2-02 1115-02	Warstwy wygładzające z masy grubości 1-3 mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt.	m ²				865,692	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,1218				
	1550900	-- Materiały -- masa wygładzająca pod posadzki z tworzyw sztucznych	kg	1,5400				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,0012				
	39000	środek transportowy	m-g	0,0015				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 15							865,692	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
16 d.1. 1.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW-wykładzina podłogowa elastyczna, wielowarstwowa, heterogeniczna z przezroczystą warstwą użytkową. Spełnia wymagania normy PN-EN 14041 i PN-EN 649. Odporna na działanie mikroorganizmów. Przeznaczona do stosowania w obiektach użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu, w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi . Warstwa użytkowa 0,6 mm Warstwa zadrukowana 0,1 mm Warstwa spodnia 1,3 mm Grubość całkowita 2,0 mm Ciężar ok. 3250 g/m2, Klasyfikacja użytkowania 33 / 42, Odporność na ścieranie - Grupa T, Antypoślizgowość - Klasa DS, Antyelektrostatyczność EN 1815, Trudnopalność: EN 13501-1 Klasa Bfl-S1. Wykładzina powinna posiada. następujące certyfikaty i atesty: - Atest higieniczny, - Certyfikat zgodności ITB, - Krajową Deklarację Zgodności. Wszystkie łączenia należy spawać celem uzyskania jednolitej posadzki.	m ²				865,692	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,3953				
	1560700	-- Materiały -- Wykładzina PCV wg. opisu	m ²	1,0900				
	1551000	Klej winyl-emuls. do wykł.PCW "Osakrylowy"	kg	0,6000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,0057				
	39000	środek transportowy	m-g	0,0041				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 16							865,692	
17 d.1. 1.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²				865,692	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,1261				
	1562700	-- Materiały -- pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego	kg	0,0300				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 17							865,692	
18 d.1. 1.2	KNR 2-02 1113-07 analogia	Cokoliki wywijane na ścianę, wysokość cokolika 10cm w formie wywnięcia wykładziny na ścianę do wys. 10cm z listwą wyobleniową pod wykładziną pomiędzy ścianą i podłogą.	m				1004,203	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,1103				
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1560700	Cokoliki wywijane na ścianę, wysokość cokolika 10cm w formie wywinienia wykładziny na ścianę do wys. 10cm z listwą wyobleniową pod wykładziną pomiędzy ścianą i podłogą. materiały pomocnicze(od M)	m ²	0,1200				
	0000000		%	1,5000				
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,0002				
	39000	środek transportowy	m-g	0,0003				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 18							1 004,203	
1.1.		Sufity						
3								
19	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²				881,517	
d.1.	1202-09							
1.3								
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0920				
	1530101	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0,0220				
	1720200	wapno suchogaszone	t	0,00088				
	1601899	piasek	m ³	0,0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 19							881,517	
20	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2	m ²				176,303	
d.1.	0701-08							
1.3								
	999	-- Robocizna --	r-g	0,6200				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 20							176,303	
21	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr. cement.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 5m2 w 1 miej.)	m ²				176,303	
d.1.	0711-18							
1.3								
	999	-- Robocizna --	r-g	1,9600				
	1700499	-- Materiały -- Cement portlandzki biały	t	0,0100				
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0,0018				
	1601899	piasek	m ³	0,0364				
	3930000	woda	m ³	0,0103				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,0500				
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,0400				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 21							176,303	
22	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²				881,517	
d.1.	1134-01							
1.3								
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0600				
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	202x051	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0,2100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,0002				
	39000	środek transportowy	m-g	0,0003				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 22							881,517	
23 d.1. 1.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr. 3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²				881,517	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,2732				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0,0034				
	3930000	woda	m ³	0,0022				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0,0040				
	34111	Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0,0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0,0033				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 23							881,517	
24 d.1. 1.3	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr. 3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²				881,517	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,1700				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0,0022				
	3930000	woda	m ³	0,0014				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0,0020				
	34111	Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0,0160				
	39000	środek transportowy	m-g	0,0021				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 24							881,517	
25 d.1. 1.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów. Farba odporna na szorowanie, podatna na czyszczenie, odporna na środki wodno dezynfekcyjne i detergenty, farba do stosowania w obiektach obciążonych np. szkołach, szpitalach itp. - FARBA ZAPEWNIĄJĄCA SOBODNE OD- DYCHANIE ŚCIAN, NIEZATRZYMU- JĄCA WILGOCI.	m ²				881,517	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,1190				
	1510899	-- Materiały -- farba emulsyjna wg. opisu	dm ³	0,2980				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 25							881,517	
26 d.1. 1.3	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²				881,517	

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0505				
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna wg. opisu materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0,1350 1,5000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,0002				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 26							881,517	
1.1.		Ściany						
4								
27 d.1. 1.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²				2032,484	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0920				
	1530101	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0,0220				
	1720200	wapno suchogazszone	t	0,00088				
	1601899	piasek	m ³	0,0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 27							2 032,484	
28 d.1. 1.4	KNR 4-01 0701-02 analogia	Odbicie licowań z płytek	m ²				49,468	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,4100				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 28							49,468	
29 d.1. 1.4	KNR 4-01 1205-01 analogia	Zerwanie starych tapet	m ²				71,994	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,1080				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 29							71,994	
30 d.1. 1.4	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²				437,736	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,4100				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 30							437,736	
31 d.1. 1.4	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²				437,736	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,2900				
	1700499	-- Materiały -- Cement portlandzki biały	t	0,0052				
	1720200	wapno suchogazszone	t	0,0066				
	1601899	piasek	m ³	0,0266				
	3930000	woda	m ³	0,0067				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,0500				
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,0400				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 31							437,736	
32 d.1. 1.4	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm Krotność = 2	m				23,328	
	999	-- Robocizna -- 0,26*2=	r-g	0,5200				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 32							23,328	
33 d.1. 1.4	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach	m ²				23,328	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,2900				
	1700499	-- Materiały -- Cement portlandzki biały	t	0,0052				
	1720200	wapno suchogaszone	t	0,0066				
	1601899	piasek	m ³	0,0266				
	3930000	woda	m ³	0,0067				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,0500				
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,0400				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 33							23,328	
34 d.1. 1.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²				1390,697	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0800				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0,2200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,0002				
	39000	środek transportowy	m-g	0,0003				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 34							1 390,697	
35 d.1. 1.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr. 3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynk	m ²				1390,697	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,2426				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0,0033				
	3930000	woda	m ³	0,0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0,0040				
	34111	Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0,0200				
	39114	Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0,0032				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 35							1 390,697	
36 d.1. 1.4	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr. 3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²				1390,697	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,1586				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0,0021				
	3930000	woda	m ³	0,00137				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0,0020				
	34111	Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	0,0140				
	39114	Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	0,0020				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 36							1 390,697	
37 d.1. 1.4	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr. 3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m ²				57,565	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,4374				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0,0035				
	3930000	woda	m ³	0,0023				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0,0040				
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,0200				
	39000	środek transportowy	m-g	0,0034				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 37							57,565	
38 d.1. 1.4	KNR 2-02 2009-08 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr. 3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²				57,565	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,1700				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0,0022				
	3930000	woda	m ³	0,0014				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0,0020				
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,0160				
	39000	środek transportowy	m-g	0,0021				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 38							57,565	
39 d.1. 1.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emul- syjnymi starych tynków wewnętrz- nych ścian. Farba odporna na szoro- wanie, podatna na czyszczenie, od- porna na środki wodno dezynfekcyj- ne i detergenty, farba do stosowania w obiektach obciążonych np. szko- łach, szpitalach itp. - FARBA ZA- PEWNIAJĄCA SOBODNE ODDY- CHANIE ŚCIAN, NIEZATRZYMUJĄ- CA WILGOCI.	m ²				1233,030	

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0,1190				
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna wg. opisu materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0,2860 2,0000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 39							1 233,030	
40 d.1. 1.4	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²				1233,030	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0505				
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna wg. opisu materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0,1350 1,5000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,0002				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 40							1 233,030	
41 d.1. 1.4	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²				425,861	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,3840				
	1530000 1530599	-- Materiały -- grunt pokostowy rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm ³ dm ³	0,1800 0,0600				
	1510899	farba olejna 0,149+0,111=0,26=	dm ³	0,2600				
	1740103 0000000	gips budowlany szpachlowy materiały pomocnicze(od M)	t %	0,000004 2,0000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 41							425,861	
42 d.1. 1.4	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²				51,918	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,3033				
	1550599 0000000	-- Materiały -- zaprawa klejąca materiały pomocnicze(od M)	kg %	4,7500 1,5000				
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,0072				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 42							51,918	
43 d.1. 1.4	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²				51,918	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,5136				
	2520199 1550599 1550599 0000000	-- Materiały -- płytki ceramiczne 20x20 cm zaprawa klejąca zaprawa spoinująca materiały pomocnicze(od M)	m ² kg kg %	1,0200 4,7500 0,6000 1,5000				
		-- Sprzęt --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	34312	wyciąg jednomaszynowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,0295				
	39000	środek transportowy	m-g	0,0275				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 43							51,918	
44	kal.ind	Oczyszczenie drewnianych elementów konstrukcji dachowej i pomalowanie farbą drewnochron	m ²				34,642	
d.1.								
1.4		-- Materiały -- Oczyszczenie drewnianych elementów konstrukcji dachowej i pomalowanie farbą drewnochron	m ²	1,0000				
Razem pozycja 44							34,642	
1.1.		Prace uzupełniające						
5								
45	kal.ind	Rozebranie schodów żelbetowych niużytkowych wym z rzutu 1,21x4,0 + 1,21x2,0	kpl.				1,000	
d.1.								
1.5		-- Materiały -- Rozebranie schodów żelbetowych niużytkowych wym z rzutu 1,21x4,0 + 1,21x2,0	kpl.	1,0000				
Razem pozycja 45							1,000	
46	KNR 4-01	Miniowanie krat	m ²				5,119	
d.1.	1212-06							
1.5								
	999	-- Robocizna --	r-g	0,5700				
	1511601	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania przeciw-rdzewna miniowa 60 %	dm ³	0,0560				
	1050199	benzyna do lakierów	dm ³	0,0110				
	3920099	papier ścierny w arkuszach	ark	0,5600				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 46							5,119	
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		BUDOWLANKA			
1.1		BUDYNEK NR 1			
1.1.1		Prace przygotowawcze			
1					
d.1.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
	PARTER				
	9	27,19	m ²	27,190	
	8	35,52	m ²	35,520	
	pom pod 9	(4,52*4,52+1,08*4,52)	m ²	25,312	
	11	32,28	m ²	32,280	
	10	23,46	m ²	23,460	
	5a	47,04	m ²	47,040	
	5b	20,30	m ²	20,300	
	4	68,80	m ²	68,800	
	PIĘTRO I				
	14	47,9	m ²	47,900	
	15	19,38	m ²	19,380	
	16	50,95	m ²	50,950	
	17	54,96	m ²	54,960	
	18	13,75	m ²	13,750	
	21	42,03	m ²	42,030	
	22a	50,64	m ²	50,640	
	22b	19,32	m ²	19,320	
	24	6,23	m ²	6,230	
	25	12,99	m ²	12,990	
	23	48,3	m ²	48,300	
	PODDASZE				
	26	34,9	m ²	34,900	
	27a	60,74	m ²	60,740	
	27b	14,64	m ²	14,640	
	28	17,20	m ²	17,200	
	29	33,5	m ²	33,500	
	30	44,0	m ²	44,000	
	31	53,3	m ²	53,300	
	35	18,0	m ²	18,000	
	37	4,35	m ²	4,350	
				RAZEM	926,982
d.1.1.2	KNR 2-02 0925-01	Oslony drzwi i okien z folii polietylenowej	m ²		
	PARTER				
	4	1,5*1,9*3	m ²	8,550	
		1,8*2,2	m ²	3,960	
	5a	1,5*1,9*2	m ²	5,700	
		0,8*2,0+1,8*2,2	m ²	5,560	
	5b	1,5*1,9	m ²	28,500	
		0,8*2,0	m ²	1,600	
	8	1,5*1,9	m ²	2,850	
		1,05*2,2	m ²	2,310	
	9	1,5*1,9	m ²	2,850	
		1,05*2,2	m ²	2,310	
	10	1,05*2,2+0,95*2,0	m ²	4,210	
	11	0,95*2,0	m ²	1,900	
	PIĘTRO I				
	14	1,5*1,9*2	m ²	5,700	
		1,8*2,3	m ²	4,140	
	15	1,5*1,9	m ²	2,850	
		0,9*2,2	m ²	1,980	
	16	1,5*1,9*2	m ²	5,700	
		1,8*2,2	m ²	3,960	
	17	1,5*1,9*2	m ²	5,700	
		1,8*2,2+0,9*2,0	m ²	5,760	
	18	1,5*1,9	m ²	2,850	
		0,9*2,0	m ²	1,800	
	21	1,5*1,9*2	m ²	5,700	
		1,8*2,2	m ²	3,960	
	22a	1,5*1,9*2	m ²	5,700	
		1,8*2,2	m ²	3,960	
	22b	0,9*2,2	m ²	1,980	
	23	1,8*2,2	m ²	3,960	
	24	0,9*2,0	m ²	1,800	
	25	1,5*1,9	m ²	2,850	
	PODDASZE				
	26	0,8*1,9+0,75*1,8	m ²	2,870	
	27a	0,95*1,9+0,8*1,9	m ²	3,325	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	27b	0,8*1,9	m ²	1,520	
	28	0,75*1,8	m ²	1,350	
	29	0,95*1,95	m ²	1,853	
	30	0,9*1,95	m ²	1,755	
	31	0,9*1,85+1,5*1,9*2	m ²	7,365	
	35	0,9*2,0	m ²	1,800	
	37	0,8*1,9	m ²	1,520	
				RAZEM	164,008
1.1.		Posadzka			
2					
3	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych- paneli	m ²		
d.1.	0405-02				
1.2	PODDASZE				
	26	34,9	m ²	34,900	
	30	44,0	m ²	44,000	
				RAZEM	78,900
4	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z deszczulek	m ²		
d.1.	0501-01				
1.2	PARTER				
	5a	47,04	m ²	47,040	
	4	68,80	m ²	68,800	
	PIĘTRO I				
	14	47,9	m ²	47,900	
	15	19,38	m ²	19,380	
	16	50,95	m ²	50,950	
	17	54,96	m ²	54,960	
	18	13,75	m ²	13,750	
	21	42,03	m ²	42,030	
	22a	50,64	m ²	50,640	
	22b	19,32	m ²	19,320	
	PODDASZE				
	26	34,9	m ²	34,900	
	27a	60,74	m ²	60,740	
	30	44,0	m ²	44,000	
	37	4,35	m ²	4,350	
				RAZEM	558,760
5	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.1.	0504-06				
1.2	PARTER				
	5a	47,04	m ²	47,040	
	4	68,80	m ²	68,800	
	PIĘTRO I				
	15	19,38	m ²	19,380	
	PODDASZE				
	28	17,20	m ²	17,200	
	27b	14,64	m ²	14,640	
				RAZEM	167,060
6	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		
d.1.	0504-01				
1.2	PIĘTRO I				
	24	6,23	m ²	6,230	
	PODDASZE				
	36	113,55	m ²	113,550	
				RAZEM	119,780
7	KNR 4-01	Rozebranie elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.1.	0411-08				
1.2	analogia				
	3		szt.	3,000	
	4		szt.	4,000	
	3		szt.	3,000	
				RAZEM	10,000
8	KNR 4-01	Zerwanie cokolika cementowego	m		
d.1.	0804-08				
1.2		poz.6*1,16	m	138,945	
				RAZEM	138,945
9	KNR 4-01	Rozebranie listw przyściennych	m		
d.1.	0411-07				
1.2		(poz.3+poz.4+poz.5)*1,16	m	933,475	
				RAZEM	933,475

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10 d.1. 1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.12	m ²	865,692	
				RAZEM	865,692
11 d.1. 1.2	KNR 2-02 1110-01	Ułożenie płyty OSB gr. 18mm	m ²		
		poz.14	m ²	865,692	
				RAZEM	865,692
12 d.1. 1.2	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
	PARTER				
	4	68,80	m ²	68,800	
	5a	47,04	m ²	47,040	
	5b	20,30	m ²	20,300	
	8	35,52	m ²	35,520	
	9	27,19	m ²	27,190	
	pom pod 9	(4,52*4,52+1,08*4,52)	m ²	25,312	
	10	23,46	m ²	23,460	
	11	32,28	m ²	32,280	
	PIĘTRO I				
	14	47,9	m ²	47,900	
	15	19,38	m ²	19,380	
	16	50,95	m ²	50,950	
	17	54,96	m ²	54,960	
	18	13,75	m ²	13,750	
	21	42,03	m ²	42,030	
	22a	50,64	m ²	50,640	
	22b	19,32	m ²	19,320	
	24	6,23	m ²	6,230	
	PODDASZE				
	26	34,9	m ²	34,900	
	27a	60,74	m ²	60,740	
	27b	14,64	m ²	14,640	
	28	17,20	m ²	17,200	
	29	33,5	m ²	33,500	
	30	44,0	m ²	44,000	
	31	53,3	m ²	53,300	
	35	18,0	m ²	18,000	
	37	4,35	m ²	4,350	
				RAZEM	865,692
13 d.1. 1.2	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2	m ²		
		poz.12	m ²	865,692	
				RAZEM	865,692
14 d.1. 1.2	KNR 2-02 1106-07 analogia	Dopłata za zbrojenie siatką stalową Z DRUTU FI 4,5 O OCZKACH 15*15cm	m ²		
		poz.12	m ²	865,692	
				RAZEM	865,692
15 d.1. 1.2	KNR 2-02 1115-02	Warstwy wygładzające z masy grubości 1-3 mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt.	m ²		
		poz.12	m ²	865,692	
				RAZEM	865,692

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.1. 1.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW-wykładzina podłogowa elastyczna, wielowarstwowa, heterogeniczna z przezroczystą warstwą użytkową. Spełnia wymagania normy PN-EN 14041 i PN-EN 649. Odporna na działanie mikroorganizmów. Przeznaczona do stosowania w obiektach użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu, w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi . Warstwa użytkowa 0,6 mm Warstwa zadrukowana 0,1 mm Warstwa spodnia 1,3 mm Grubość całkowita 2,0 mm Ciężar ok. 3250 g/m2, Klasyfikacja użytkowania 33 / 42, Odporność na ścieranie - Grupa T, Antypoślizgowość - Klasa DS, Antyelektrostatyczność EN 1815, Trudnopalność: EN 13501-1 Klasa Bfl-S1. Wykładzina powinna posiadać następujące certyfikaty i atesty: - Atest higieniczny, - Certyfikat zgodności ITB, - Krajową Deklarację Zgodności. Wszystkie łączenia należy spawać celem uzyskania jednolitej posadzki. poz.15	m ²		
			m ²	865,692	
				RAZEM	865,692
17 d.1. 1.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.15	m ²		
			m ²	865,692	
				RAZEM	865,692
18 d.1. 1.2	KNR 2-02 1113-07 analogia	Cokoliki wywijane na ścianę, wysokość cokolika 10cm w formie wywinięcia wykładziny na ścianę do wys.10cm z listwą wyobleniową pod wykładziną pomiędzy ścianą i podłogą. poz.16*1,16	m		
			m	1 004,203	
				RAZEM	1 004,203
1.1. 3		Sufity			
19 d.1. 1.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
	PARTER				
	9	27,19	m ²	27,190	
		0,68*(1,5)	m ²	1,020	
	8	35,52	m ²	35,520	
		0,90*(1,5)	m ²	1,350	
	pom pod 9	(4,52*4,52+1,08*4,52)	m ²	25,312	
	11	32,28	m ²	32,280	
	10	23,46	m ²	23,460	
	5a	47,04	m ²	47,040	
		0,75*(1,5)*2	m ²	2,250	
	5b	20,30	m ²	20,300	
		0,60*(1,5)	m ²	0,900	
	4	68,80	m ²	68,800	
		0,85*(1,5)*3	m ²	3,825	
	PIĘTRO I				
	14	47,9	m ²	47,900	
	14	0,55*(1,5)*2	m ²	1,650	
	15	19,38	m ²	19,380	
	15	0,55*(1,5)*1	m ²	0,825	
	16	50,95	m ²	50,950	
	16	0,65*(1,5)*2	m ²	1,950	
	17	54,96	m ²	54,960	
	17	0,65*(1,5)*2	m ²	1,950	
	18	13,75	m ²	13,750	
	18	0,58*(1,5)*1	m ²	0,870	
	21	42,03	m ²	42,030	
	21	0,55*(1,5)*2	m ²	1,650	
	22a	50,64	m ²	50,640	
	22a	0,58*(1,5)*2	m ²	1,740	
	22b	19,32	m ²	19,320	
	24	6,23	m ²	6,230	
	25	12,99	m ²	12,990	
	25	0,57*(1,5)*1	m ²	0,855	
	PODDASZE				
	26	34,9	m ²	34,900	
	27a	60,74	m ²	60,740	
	27b	14,64	m ²	14,640	
	28	17,20	m ²	17,200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	29	33,5	m ²	33,500	
	30	44,0	m ²	44,000	
	31	53,3	m ²	53,300	
	37	4,35	m ²	4,350	
				RAZEM	881,517
20	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2	m ²		
d.1.	0701-08				
1.3		<uzupełnienie tynków na sufitach>poz.19*0,2	m ²	176,303	
				RAZEM	176,303
21	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cement.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 5m2 w 1 miej.)	m ²		
d.1.	0711-18				
1.3		poz.20	m ²	176,303	
				RAZEM	176,303
22	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
1.3		poz.19	m ²	881,517	
				RAZEM	881,517
23	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.	2009-04				
1.3		poz.22	m ²	881,517	
				RAZEM	881,517
24	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.1.	2009-08				
1.3		poz.23	m ²	881,517	
				RAZEM	881,517
25	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów. Farba odporna na szorowanie, podatna na czyszczenie, odporna na środki wodno dezynfekcyjne i detergenty, farba do stosowania w obiektach obciążonych np. szkołach, szpitalach itp. - FARBA ZAPEWNIĄCA SOBODNE ODDYCHANIE ŚCIAN, NIEZATRZYMUJĄCA WILGOCI.	m ²		
d.1.	1204-01				
1.3		poz.19	m ²	881,517	
				RAZEM	881,517
26	KNR 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
d.1.	1505-02				
1.3		poz.25	m ²	881,517	
				RAZEM	881,517
1.1.		Ściany			
4					
27	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.	1202-09				
1.4					
	PARTER				
9		2,71*(5,91*2+4,6*2)	m ²	56,964	
9		0,68*(1,9)*2	m ²	2,584	
8		4,5*(6,02*2+4,02*2)	m ²	90,360	
8		0,90*(1,9)*2	m ²	3,420	
pom pod 9		1,77*(4,52+4,52*2+1,08*2+4,52*2)	m ²	51,826	
11		3,45*(6,0*2+5,38*2)	m ²	78,522	
10		3,49*(6,0*2+3,99*2)	m ²	69,730	
5a		3,46*(7,84*2+6,0*2)	m ²	95,773	
5a		0,75*(1,9)*2*2	m ²	5,700	
5b		3,46*(3,47*2+5,84*2)	m ²	64,425	
5b		0,60*(1,9)*2	m ²	2,280	
4		3,5*(11,74*2+5,86)	m ²	102,690	
		0,85*(5,86*2)	m ²	9,962	
4		0,86*(1,9)*2*3	m ²	9,804	
	PIĘTRO I				
14		3,91*(6,0*2+8,0*2)	m ²	109,480	
14		0,55*(1,9*2)*2	m ²	4,180	
15		0,55*(1,9*2)*1	m ²	2,090	
16		3,91*(6,0*2+8,54*2)	m ²	113,703	
16		0,65*(1,9*2)*2	m ²	4,940	
17		3,9*(5,98*2+9,19*2)	m ²	118,326	
17		0,65*(1,9*2)*2	m ²	4,940	
18		3,89*(5,98*2+2,3*2)	m ²	64,418	
18		0,58*(2,78*2)*1	m ²	3,225	
21		3,89*(6,0*2+7,11*2)	m ²	101,996	
21		0,55*(1,9*2)*2	m ²	4,180	
22a		3,88*(6,0*2+8,44*2)	m ²	112,054	
22a		0,58*(1,9*2)*2	m ²	4,408	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
22b		$3,89 \times (3,22 \times 2 + 6,0 \times 2)$	m ²	71,732	
23		$3,89 \times (6,05 \times 2 + 7,99 \times 2)$	m ²	109,231	
24		$3,96 \times (3,37 \times 2 + 1,81 \times 2)$	m ²	41,026	
25		$3,96 \times (3,28 \times 2 + 4,22)$	m ²	42,689	
25		$0,57 \times (1,9 \times 2) \times 1$	m ²	2,166	
PODDASZE					
26		$2,38 \times 5,42 + 2,82 \times 5,42$	m ²	28,184	
		$(2,38 + 2,82) \times 0,5 \times (6,44 \times 2)$	m ²	33,488	
28		$2,38 \times 2,63 + 2,82 \times 2,63$	m ²	13,676	
		$(2,38 + 2,82) \times 0,5 \times (6,44 \times 2)$	m ²	33,488	
27a		$2,38 \times 9,33 + 2,82 \times 9,33$	m ²	48,516	
		$(2,38 + 2,82) \times 0,5 \times (6,42 \times 2)$	m ²	33,384	
27b		$2,38 \times 2,28 + 2,82 \times 2,28$	m ²	11,856	
		$(2,38 + 2,82) \times 0,5 \times (6,44 \times 2)$	m ²	33,488	
29		$2,38 \times 5,21 + 2,82 \times 5,21$	m ²	27,092	
		$(2,38 + 2,82) \times 0,5 \times (6,44 \times 2)$	m ²	33,488	
30		$2,38 \times 6,75 + 2,82 \times 6,75$	m ²	35,100	
		$(2,38 + 2,82) \times 0,5 \times (6,44 \times 2)$	m ²	33,488	
31		$(1,2 + 2,0) \times 0,5 \times (6,97 \times 2)$	m ²	22,304	
		$2,0 \times 7,64 + 1,2 \times 7,64$	m ²	24,448	
35		$2,34 \times (3,74 \times 2 + 4,84 \times 2)$	m ²	40,154	
37		$2,04 \times 1,16 + 2,34 \times 1,16$	m ²	5,081	
		$(2,04 + 2,34) \times 0,5 \times 3,75 \times 2$	m ²	16,425	
				RAZEM	2 032,484
28 d.1.	KNR 4-01	Odbicie licowań z płytek	m ²		
0701-02					
1.4	analogia				
11		$2,07 \times (6,0 \times 2 + 5,38 \times 2)$	m ²	47,113	
PIĘTRO I					
14		$1,5 \times (0,3 + 0,65 + 0,28 + 0,34)$	m ²	2,355	
				RAZEM	49,468
29 d.1.	KNR 4-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
1205-01					
1.4	analogia				
15		$3,9 \times (6,0 \times 2 + 3,23 \times 2)$	m ²	71,994	
				RAZEM	71,994
30 d.1.	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
0701-02					
1.4		<przyjęto 20% uzupełnień>			
PARTER					
9		$2,71 \times (5,91 \times 2 + 4,6 \times 2) \times 0,2$	m ²	11,393	
8		$4,5 \times (6,02 \times 2 + 4,02 \times 2) \times 0,2$	m ²	18,072	
pom pod 9		$1,77 \times (4,52 + 4,52 + 4,52 \times 2 + 1,08 \times 2 + 4,52 \times 2) \times 0,2$	m ²	10,365	
11		$3,45 \times (6,0 \times 2 + 5,38 \times 2) \times 0,2$	m ²	15,704	
10		$3,49 \times (6,0 \times 2 + 3,99 \times 2) \times 0,2$	m ²	13,946	
5a		$3,46 \times (7,84 \times 2 + 6,0 \times 2) \times 0,2$	m ²	19,155	
5b		$3,46 \times (3,47 \times 2 + 5,84 \times 2) \times 0,2$	m ²	12,885	
4		$3,5 \times (11,74 \times 2 + 5,86) \times 0,2$	m ²	20,538	
		$0,85 \times (5,86 \times 2) \times 0,2$	m ²	1,992	
Uzupełnienie		poz. 28	m ²	49,468	
po płytkach					
PIĘTRO I					
14		$3,91 \times (6,0 \times 2 + 8,0 \times 2) \times 0,2$	m ²	21,896	
16		$3,91 \times (6,0 \times 2 + 8,54 \times 2) \times 0,2$	m ²	22,741	
17		$3,9 \times (5,98 \times 2 + 9,19 \times 2) \times 0,2$	m ²	23,665	
18		$3,89 \times (5,98 \times 2 + 2,3 \times 2) \times 0,2$	m ²	12,884	
21		$3,89 \times (6,0 \times 2 + 7,11 \times 2) \times 0,2$	m ²	20,399	
22a		$3,88 \times (6,0 \times 2 + 8,44 \times 2) \times 0,2$	m ²	22,411	
22b		$3,89 \times (3,22 \times 2 + 6,0 \times 2) \times 0,2$	m ²	14,346	
24		$3,96 \times (3,37 \times 2 + 1,81 \times 2) \times 0,2$	m ²	8,205	
25		$3,96 \times (3,28 \times 2 + 4,22) \times 0,2$	m ²	8,538	
15		$3,9 \times (6,0 \times 2 + 3,23 \times 2) \times 0,2$	m ²	14,399	
PODDASZE					
26		$(2,38 \times 5,42 + 2,82 \times 5,42) \times 0,2$	m ²	5,637	
		$((2,38 + 2,82) \times 0,5 \times (6,44 \times 2)) \times 0,2$	m ²	6,698	
28		$(2,38 \times 2,63 + 2,82 \times 2,63) \times 0,2$	m ²	2,735	
		$((2,38 + 2,82) \times 0,5 \times (6,44 \times 2)) \times 0,2$	m ²	6,698	
27a		$(2,38 \times 9,33 + 2,82 \times 9,33) \times 0,2$	m ²	9,703	
		$((2,38 + 2,82) \times 0,5 \times (6,42 \times 2)) \times 0,2$	m ²	6,677	
27b		$(2,38 \times 2,28 + 2,82 \times 2,28) \times 0,2$	m ²	2,371	
		$((2,38 + 2,82) \times 0,5 \times (6,44 \times 2)) \times 0,2$	m ²	6,698	
29		$(2,38 \times 5,21 + 2,82 \times 5,21) \times 0,2$	m ²	5,418	
		$((2,38 + 2,82) \times 0,5 \times (6,44 \times 2)) \times 0,2$	m ²	6,698	
30		$(2,38 \times 6,75 + 2,82 \times 6,75) \times 0,2$	m ²	7,020	
		$((2,38 + 2,82) \times 0,5 \times (6,44 \times 2)) \times 0,2$	m ²	6,698	
31		$((1,2 + 2,0) \times 0,5 \times (6,97 \times 2)) \times 0,2$	m ²	4,461	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	35	(2,0*7,64+1,2*7,64)*0,2	m ²	4,890	
	37	(2,34*(3,74*2+4,84*2))*0,2	m ²	8,031	
		(2,04*1,16+2,34*1,16)*0,2	m ²	1,016	
		((2,04+2,34)*0,5*3,75*2)*0,2	m ²	3,285	
				RAZEM	437,736
31	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1.	0711-02	poz.30	m ²	437,736	
1.4				RAZEM	437,736
32	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m		
d.1.	0702-06	Krotność = 2			
1.4		<przyjęto 30% uzupełnień ościeży>			
	PARTER				
	9	(1,9)*2*0,3	m	1,140	
	8	(1,9)*2*0,3	m	1,140	
	5a	(1,9)*2*2*0,3	m	2,280	
	5b	(1,9)*2*0,3	m	1,140	
	4	(1,9)*2*3*0,3	m	3,420	
	PIĘTRO I				
	14	(1,9*2)*2*0,3	m	2,280	
	16	(1,9*2)*2*0,3	m	2,280	
	17	(1,9*2)*2*0,3	m	2,280	
	18	(2,78*2)*1*0,3	m	1,668	
	21	(1,9*2)*2*0,3	m	2,280	
	22a	(1,9*2)*2*0,3	m	2,280	
	14	(1,9*2)*1*0,3	m	1,140	
				RAZEM	23,328
33	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach	m ²		
d.1.	0711-02	poz.32	m ²	23,328	
1.4				RAZEM	23,328
34	NNRNKB	Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
1.4					
	PARTER+	poz.27	m ²	2 032,484	
	PIĘTRO				
	OTWORY	-poz.2	m ²	-164,008	
	LAMPERIA	-poz.41	m ²	-425,861	
	FARTUCHY	-poz.43	m ²	-51,918	
				RAZEM	1 390,697
35	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynk	m ²		
d.1.	2009-02	poz.34	m ²	1 390,697	
1.4				RAZEM	1 390,697
36	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.1.	2009-07	poz.35	m ²	1 390,697	
1.4				RAZEM	1 390,697
37	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m ²		
d.1.	2009-05				
1.4					
	PARTER				
	9	0,68*(1,9)*2	m ²	2,584	
	8	0,90*(1,9)*2	m ²	3,420	
	6a	0,96*(1,9)*2	m ²	3,648	
	5a	0,75*(1,9)*2*2	m ²	5,700	
	5b	0,60*(1,9)*2	m ²	2,280	
	4	0,86*(1,9)*2*3	m ²	9,804	
	PIĘTRO I				
	14	0,55*(1,9*2)*2	m ²	4,180	
	15	0,55*(1,9*2)*1	m ²	2,090	
	16	0,65*(1,9*2)*2	m ²	4,940	
	17	0,65*(1,9*2)*2	m ²	4,940	
	18	0,58*(2,78*2)*1	m ²	3,225	
	21	0,55*(1,9*2)*2	m ²	4,180	
	22a	0,58*(1,9*2)*2	m ²	4,408	
	14	0,57*(1,9*2)*1	m ²	2,166	
				RAZEM	57,565
38	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.1.	2009-08				
1.4	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.37	m ²	57,565	
				RAZEM	57,565
39 d.1. 1.4	KNR 4-01 1204-02 DIACOLOR	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian. Farba odporna na szorowanie, podatna na czyszczenie, odporna na środki wodno dezynfekcyjne i detergenty, farba do stosowania w obiektach obciążonych np. szkołach, szpitalach itp. - FARBA ZAPEWNIĄCA SOBODNE ODDYCHANIE ŚCIAN, NIEZATRZYMUJĄCA WILGOCI. poz.36+poz.38 -215,232	m ² m ² m ²	 1 448,262 -215,232	
				RAZEM	1 233,030
40 d.1. 1.4	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie poz.39	m ² m ²	 1 233,030	
				RAZEM	1 233,030
41 d.1. 1.4	KNR 4-01 1206-02 PARTER 9 10 5b PIĘTRO I 14 16 17 21 22a 22b PODDASZE 26 27a	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 1,8*(5,91*2+4,6*2) 1,69*(6,0*2+3,99*2) 1,73*(3,47*2+5,84*2) 1,5*(6,0*2+8,0*2) 1,51*(6,0*2+8,54*2) 1,45*(5,98*2+9,19*2) 1,5*(6,0*2+7,11*2) 1,52*(6,0*2+8,44*2) 1,52*(3,22*2+6,0*2) 1,42*(6,44*2+5,42*2) 1,49*(9,33*2+6,51*2)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 37,836 33,766 32,213 42,000 43,911 43,993 39,330 43,898 28,029 33,682 47,203	
				RAZEM	425,861
42 d.1. 1.4	KNR 0-12II 0829-01 PARTER 11 PIĘTRO 14 15	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 2,07*(6,0*2+5,38*2) 1,5*(0,3+0,65+0,28+0,34) 1,4*(1,2+0,55)	m ² m ² m ² m ²	 47,113 2,355 2,450	
				RAZEM	51,918
43 d.1. 1.4	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą poz.42	m ² m ²	 51,918	
				RAZEM	51,918
44 d.1. 1.4	kal.ind 26 27a 29 30 36	Oczyszczenie drewnianych elementów konstrukcji dachowej i pomalowanie farbą drewnochron 2,97*(0,16*2+0,14*2)*2 1,38*(0,16*2+0,14*2)*2 2,68*(0,19*4*4) 2,68*(0,19*4*2) 2,68*(0,19*4*4) 0,92*(0,13+0,015*2)*10+30,28*(0,15+0,03)+3,74*(0,12+0,035*2)*3	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 3,564 1,656 8,147 4,074 8,147 9,054	
				RAZEM	34,642
1.1. 5		Prace uzupełniające			
45 d.1. 1.5	kal.ind PARTER schody w pom 5b	Rozebranie schodów żelbetowych nieużytkowych wym z rzutu 1,21x4,0 + 1,21x2,0 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.1. 1.5	KNR 4-01 1212-06 PODDASZE 27a	Miniowanie krat 1,58*(1,73+0,57+0,94)	m ² m ²	 5,119	
				RAZEM	5,119

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	5 793,9812		
RAZEM					

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	War- tość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	benzyna do lakierów	dm ³	0,0563		0,0563							
2.	Cement portlandzki biały	t	4,1606		4,1606							
3.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0,3173		0,3173							
4.	Cokoliki wywijane na ścianę, wysokość cokolika 10cm w formie wywiniecia wykładziny na ścianę do wys. 10cm z listwą wyobleniową pod wykładziną pomiędzy ścianą i podłogą.	m ²	120,5044		120,5044							
5.	Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III	m ³	0,0541		0,0541							
6.	drewno opałowe	kg	103,8830		103,8830							
7.	farba emulsyjna wg. opisu	dm ³	900,8025		900,8025							
8.	farba olejna	dm ³	110,7239		110,7239							
9.	farba olejna do gruntowania przeciw-rdzewna miniowa 60 %	dm ³	0,2867		0,2867							
10.	Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm	m ²	393,7968		393,7968							
11.	gips budowlany szpachlowy	t	12,6826		12,6826							
12.	grunt pokostowy	dm ³	76,6550		76,6550							
13.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	119,7807		119,7807							
14.	Klej winyl-emuls. do wykł.PCW "Osakrylowy"	kg	519,4152		519,4152							
15.	masa asfaltowa	kg	60,5984		60,5984							
16.	masa wygładzająca pod posadzki z tworzyw sztucznych	kg	1 333,1657		1 333,1657							
17.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	64,1080		64,1080							
18.	Oczyszczenie drewnianych elementów konstrukcji dachowej i pomalowanie farbą drewnochron	m ²	34,6420		34,6420							
19.	papier ścierny w arkuszach	ark	2,8666		2,8666							
20.	piasek	m ³	21,5957		21,5957							
21.	plyta OSB gr 18mm'	m ²	908,9766		908,9766							
22.	plytki ceramiczne 20x20 cm	m ²	52,9564		52,9564							
23.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	672,8672		672,8672							
24.	pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego	kg	25,9708		25,9708							
25.	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm ³	25,5517		25,5517							
26.	Rozebranie schodów żelbetowych nieużytkowych wym z rzutu 1,21x4,0 + 1,21x2,0	kpl.	1,0000		1,0000							
27.	siatka z drutu fi 4,5 o oczkach 15*15cm	m ²	883,0058		883,0058							
28.	wapno suchogazzone	t	5,6073		5,6073							
29.	woda	m ³	13,1601		13,1601							
30.	Wykładzina PCV wg. opisu	m ²	943,6043		943,6043							
31.	zaprawa cementowo wapienna M 15	m ³	36,0128		36,0128							
32.	zaprawa klejąca	kg	493,2210		493,2210							
33.	zaprawa spoinująca	kg	31,1508		31,1508							
34.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	25,4947		
2.	Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	7,2316		
3.	mieszarka do zapraw	m-g	13,9787		
4.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0,2597		
5.	środek transportowy	m-g	43,4903		
6.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	111,4703		
7.	Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	79,0183		
8.	żuraw okienny przenośny	m-g	2,2141		
				RAZEM	

Słownie: