
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja Pomieszczeń Administracyjno - Technicznych Budynku B
ADRES INWESTYCJI : UL. PL. Kościuszki 4, 64-100 Leszno
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Lesznie
ADRES INWESTORA : Ul. PL. Kościuszki 4, 64-100 Leszno
BRANŻA : Sanitarna

DATA OPRACOWANIA : październik 2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych CPV 45331000-6				
1 d.1	KNR 7-24 0104-01 analogia	Agregat grzewczo - chłodzący typu Multi o mocy 10 kW	szt.	2.000	0.00	0.00
2 d.1	KNR 7-24 0104-01 analogia	Agregat grzewczo - chłodzący typu Multi o mocy 8,0 kW	szt.	2.000	0.00	0.00
3 d.1	KNR 7-24 0104-01 analogia	Agregat grzewczo - chłodzący typu Multi o mocy 5,0kW	szt.	1.000	0.00	0.00
4 d.1	KNR 7-24 0104-01 analogia	Klimatyzator jednostka wewnętrzna ścienna o mocy Q-Chł. 2,0 kW, Qgrz. 2,4 kW z pompką skroplin	szt.	10.000	0.00	0.00
5 d.1	KNR 7-24 0104-01 analogia	Klimatyzator jednostka wewnętrzna ścienna o mocy Q-Chł. 2,4 kW, Qgrz. 3,0 kW z pompką skroplin	szt.	2.000	0.00	0.00
6 d.1	KNR 7-24 0104-01 analogia	Klimatyzator jednostka wewnętrzna ścienna o mocy Q-Chł. 1,8 kW, Qgrz. 2,2 kW z pompką skroplin	szt.	3.000	0.00	0.00
7 d.1	3 analogia	Klimatyzator jednostka wewnętrzna ścienna o mocy Q-Chł. 1,8 kW, Qgrz. 2,2 kW z pompką skroplin	szt.	3.000	0.00	0.00
8 d.1	KNR 7-24 0104-01 analogia	Klimatyzator jednostka wewnętrzna ścienna o mocy Q-Chł. 2,8 kW, Qgrz. 3,4 kW z pompką skroplin	szt.	1.000	0.00	0.00
9 d.1	KNR 7-24 0104-01 analogia	Klimatyzator jednostka wewnętrzna ścienna o mocy Q-Chł. 2,1 kW, Qgrz. 2,5 kW z pompką skroplin	szt.	1.000	0.00	0.00
10 d.1	KNR 7-24 0513-06	Przedmuchiwanie azotem urządzeń i instal.chłodniczych freonowych o wydaj. 7.5 tys.kcal/h	kpl.	6.000	0.00	0.00
11 d.1	KNR 7-24 0513-07	Przedmuchiwanie azotem urządzeń i instal.chłodniczych freonowych o wydaj. 10.0 tys.kcal/h	kpl.	4.000	0.00	0.00
12 d.1	KNR 7-24 0515-06	Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 7.5 tys.kcal/h	kpl.	6.000	0.00	0.00
13 d.1	KNR 7-24 0515-07	Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 10.0 tys.kcal/h	kpl.	4.000	0.00	0.00
14 d.1	KNR 7-24 0516-06	Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 7.5 tys.kcal/h	kpl.	6.000	0.00	0.00
15 d.1	KNR 7-24 0516-07	Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 10.0 tys.kcal/h	kpl.	4.000	0.00	0.00
16 d.1	KNR 7-24 0147-05	Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania agregatów grzewczo - chłodzących, malowana proszkowo	kg	186.000	0.00	0.00
17 d.1	analiza indywidualna	Obróbka połaci dachowych w miejscach posadowienia konstrukcji wporczych	kpl	1.000	0.00	0.00
18 d.1	analiza indywidualna	Wykonanie okresowych przeglądów serwisowych w okresie trwania gwarancji (2* do roku) - ilość układów multi	kpl.	5.000	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych CPV 45331000-6			
1	KNR 7-24	Agregat grzewczo - chłodzący typu Multi o mocy 10 kW	szt.		
d.1	0104-01				
	analogia				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 7-24	Agregat grzewczo - chłodzący typu Multi o mocy 8,0 kW	szt.		
d.1	0104-01				
	analogia				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 7-24	Agregat grzewczo - chłodzący typu Multi o mocy 5,0kW	szt.		
d.1	0104-01				
	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 7-24	Klimatyzator jednostka wewnętrzna ścienna o mocy Q-Chł. 2,0 kW , Qgrz. 2,4 kW z pompką skroplin	szt.		
d.1	0104-01				
	analogia				
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR 7-24	Klimatyzator jednostka wewnętrzna ścienna o mocy Q-Chł. 2,4 kW , Qgrz. 3,0 kW z pompką skroplin	szt.		
d.1	0104-01				
	analogia				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 7-24	Klimatyzator jednostka wewnętrzna ścienna o mocy Q-Chł. 1,8 kW , Qgrz. 2,2 kW z pompką skroplin	szt.		
d.1	0104-01				
	analogia				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	3	Klimatyzator jednostka wewnętrzna ścienna o mocy Q-Chł. 1,8 kW , Qgrz. 2,2 kW z pompką skroplin	szt.		
d.1	analogia				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 7-24	Klimatyzator jednostka wewnętrzna ścienna o mocy Q-Chł. 2,8 kW , Qgrz. 3,4 kW z pompką skroplin	szt.		
d.1	0104-01				
	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 7-24	Klimatyzator jednostka wewnętrzna ścienna o mocy Q-Chł. 2,1 kW , Qgrz. 2,5 kW z pompką skroplin	szt.		
d.1	0104-01				
	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 7-24	Przedmuchiwanie azotem urządzeń i instal.chłodniczych freonowych o wydaj. 7.5 tys.kcal/h	kpl.		
d.1	0513-06				
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR 7-24	Przedmuchiwanie azotem urządzeń i instal.chłodniczych freonowych o wydaj. 10.0 tys.kcal/h	kpl.		
d.1	0513-07				
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 7-24	Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 7.5 tys.kcal/h	kpl.		
d.1	0515-06				
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR 7-24	Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 10.0 tys.kcal/h	kpl.		
d.1	0515-07				
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 7-24	Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 7.5 tys.kcal/h	kpl.		
d.1	0516-06				
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNR 7-24	Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 10.0 tys.kcal/h	kpl.		
d.1	0516-07				
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR 7-24	Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania agregatów grzewczo - chłodzących, malowana proszkowo	kg		
d.1	0147-05				
		186	kg	186.000	
				RAZEM	186.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	d.1 analiza indywidualna	Obróbka połaci dachowych w miejscach posadowienia konstrukcji wporczych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
18	d.1 analiza indywidualna	Wykonanie okresowych przeglądów serwisowych w okresie trwania gwarancji (2* do roku) - ilość układów multi	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000