
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH, BUDYNEK B - PARTER
ETAP II
ADRES INWESTYCJI : Leszno, ul. Pl. Kościuszki 4b
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Lesznie
ADRES INWESTORA : Leszno, ul. Pl. Kościuszki 4b
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tadeusz Ślaski
DATA OPRACOWANIA : listopad 2012

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
d.1	KNNR-W 3 1004-05 analogia	Dwukrotne malowanie emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z dwukrotnym szpachlowaniem 8.72+13.93+23.05+23.48+20.79+15.50+24.57+15.50+20.70+ 10.83+5.27+22.72+17.71+9.88+9.88+15.15+9.81+9.94+15.12+ 15.0+35.27+11.31+(1.3*38.95)+(6.3*2.8)	m² m²	 422.405	
				RAZEM	422.405
d.1	KNNR-W 3 1004-05 analogia	Dwukrotne malowanie emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem (4.17+2.09)*2*2.93 (13.93+3.34)*2*2.93 (4.08+5.67)*2*2.93 (4.13+5.67)*2*2.93 (3.60+5.67)*2*2.93 (2.79+5.67)*2*2.93 (4.28+5.67)*2*2.93 (1.88+5.67)*2*2.93 (1.86+5.67)*2*2.93 (2.93+6.10)*2*2.93 (2.98+3.66)*2*2.93 (1.78+7.96)*2*2.93 (4.00+3.75)*2*2.93 (4.84+3.66)*2*2.93 (2.70+3.66)*2*2.93 (2.70+3.66)*2*2.93 (4.14+3.66)*2*2.93 ((2.68+2.68+0.12)*3.66)*2*2.93 (4.13+3.66)*2*2.93 (4.10+3.66)*2*2.93 (6.69+5.06)*2*2.93 (3.09+3.70)*2*2.93 (1.25+38.95)*2*2.93	m² m²	 36.684 101.202 57.135 57.428 54.322 49.576 58.307 44.243 44.126 52.916 38.910 57.076 45.415 49.810 37.270 37.270 45.708 117.533 45.649 45.474 68.855 39.789 235.572	
				RAZEM	1420.270
d.1	NNRNKB 202 2702-02	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 i 120 cm typu OWA 1.25*38.95 2.93*6.10	m² m² m²	 48.688 17.873	
				RAZEM	66.561
d.1	KNR AT-43 0212-02 analogia	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm 14.8*5.67	m² m²	 83.916	
				RAZEM	83.916
d.1	kalk. własna	Osadzenie stolarki drzwiowej z ościeżnicami 23+2	szt szt	 25.000	
				RAZEM	25.000
d.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na suchu - jedna warstwa - gr.7cm poz.10	m² m²	 69.180	
				RAZEM	69.180
d.1	KNR 2-02 0609-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na suchu - każda następna warstwa - 7cm poz.10	m² m²	 69.180	
				RAZEM	69.180
d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe poz.10	m² m²	 69.180	
				RAZEM	69.180
d.1	KNR 19-01 0636-01 analogia	Impregnacja grzybobójcza posadzki Krotność = 2 poz.10	m² m²	 69.180	
				RAZEM	69.180
d.1	KNR 2-02 1118-08 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 69.18	m² m²	 69.180	
				RAZEM	69.180
d.1	KNR 4-01 0809-05 analogia	Uzupełnienie posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm	m²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		10.40	m ²	10.400	
				RAZEM	10.400
12 d.1	TZKNBK XI 0807-98 analogia	Ułożenie cokolika z listew przyściennych	m		
		66.64	m	66.640	
				RAZEM	66.640
13 d.1	kalk. własna	Montaż szaf wnękowych o szerokości 40cm	m ²		
		5.67*2.93	m ²	16.613	
				RAZEM	16.613
14 d.1	KNR-W 2-02 1219-03 analogia	Wycieraczka do obuwia o wym. 1,0 x 1,0m wraz z ramką	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15 d.1	kalk. własna	Roboty różne - wynoszenie i wnoszenie mebli	szt		
		50	szt	50.000	
				RAZEM	50.000
16 d.1	KNP 02 1312- 01.01	Malowanie grzejników - oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy	szt		
		342	szt	342.000	
				RAZEM	342.000
17 d.1	KNP 02 1312- 01.02 kalk. własna	Malowanie grzejników farbą olejną odporną na gorąco - pędzlami pierwszy raz	szt		
		poz.16	szt	342.000	
				RAZEM	342.000
18 d.1	KNR 4-01 1212-28 analogia	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		211.60	m	211.600	
				RAZEM	211.600