
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja pomieszczeń administracyjno- technicznych budynku B parter, Leszno Plac Kościuszki 4b.
ADRES INWESTYCJI : Plac Kościuszki 4b, 64-100 Leszno.
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Lesznie.
ADRES INWESTORA : Plac Kościuszki 4b, 64-100 Leszno
BRANŻA : Elektryczna

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Instalacje elektryczne. Remont pomieszczeń administracyjno technicznych- parter.					
1		Prace demontażowe.			
1 KNR 4-03 d.1 1116-03		Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
		400	m	400.000	
				RAZEM	400.000
2 KNR 4-03 d.1 1120-02		Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 3 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm ²	szt.		
		145	szt.	145.000	
				RAZEM	145.000
3 KNR 4-03 d.1 1122-01		Demontaż gniazd wtynkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
		102	szt.	102.000	
				RAZEM	102.000
4 KNR 4-03 d.1 1124-01		Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		43	szt.	43.000	
				RAZEM	43.000
5 KNR 4-03 d.1 1134-01		Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		87	szt.	87.000	
				RAZEM	87.000
2		Instalacje w pomieszczeniach administracyjno- technicznych.			
6 KNNR 5 d.2 0726-09		Zarobienie na suchu końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
7 KNNR 5 d.2 0404-02		Modernizacja rozdzielni R1	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8 KNNR 5 d.2 0404-02		Modernizacja rozdzielni R2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9 KNNR 5 d.2 0404-02		Modernizacja rozdzielni R3	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10 KNNR 5 d.2 0301-11		Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		152	szt.	152.000	
				RAZEM	152.000
11 KNNR 5 d.2 0302-01		Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		182	szt.	182.000	
				RAZEM	182.000
12 KNNR 5 d.2 0302-06		Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.		
		35	szt.	35.000	
				RAZEM	35.000
13 KNNR 5 d.2 0306-02		Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
14 KNNR 5 d.2 0306-03		Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		28	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
15 KNNR 5 d.2 0308-05		Gniazda instalacyjne wtynkowe ze stykiem ochronnym podwójne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		140	szt.	140.000	
				RAZEM	140.000
16 KNNR 5 d.2 0502-03		Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 2x40 W- założenie zdemontowanych opraw	kpl.		
		97	kpl.	97.000	
				RAZEM	97.000
17 KNNR 5 d.2 0502-03		Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 2x40 W- montaż dodatkowych opraw 2x36W- rastrowych	kpl.		
		20	kpl.	20.000	
				RAZEM	20.000
18 KNR 4-03 d.2 1012-01		Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		490	m	490.000	
				RAZEM	490.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 5 d.2 0602-04	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem- LYżo 6mm2 120	m m	 120.000	
				RAZEM	120.000
20	KNNR 5 d.2 0205-01	Przewody kabelkowe YDY 2x1,5mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 90	m m	 90.000	
				RAZEM	90.000
21	KNNR 5 d.2 0205-01	Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 590	m m	 590.000	
				RAZEM	590.000
22	KNNR 5 d.2 0205-01	Przewody kabelkowe YDYp 4x1,5mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 140	m m	 140.000	
				RAZEM	140.000
23	KNNR 5 d.2 0205-01	Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 1050	m m	 1050.000	
				RAZEM	1050.000
24	KNNR 5 d.2 0205-02	Przewody kabelkowe YDY 5x4 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 120	m m	 120.000	
				RAZEM	120.000
25	KNNR 5 d.2 0205-03	Przewody kabelkowe YKY 5x 70 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
26	KNNR 5 d.2 0205-03	Przewody kabelkowe YKY 5x25 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 60	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000
27	KNNR 5 d.2 0205-03	Przewody kabelkowe YKY 5x16 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
28	KNNR 5 d.2 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce 80	szt.żył szt.żył	 80.000	
				RAZEM	80.000
29	KNNR 5 d.2 1209-05	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 46	otw. otw.	 46.000	
				RAZEM	46.000
3		Zasilanie klimatyzatorów			
30	KNNR 5 d.3 0202-02	Przewody izolowane YKY 3x2,5 mm2 układane w gotowych korytkach 350	m m	 350.000	
				RAZEM	350.000
31	KNNR 5 d.3 0726-05	Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 26	szt. szt.	 26.000	
				RAZEM	26.000
4		Próby i pomiary pomieszczeń administracyjno- technicznych			
32	KNNR 5 d.4 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 65	pomiar pomiar	 65.000	
				RAZEM	65.000
33	KNNR 5 d.4 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) 20	prób. prób.	 20.000	
				RAZEM	20.000
34	KNNR 5 d.4 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 120	szt. szt.	 120.000	
				RAZEM	120.000